

AANWIJZINGEN BIJ WERKZAAMHEDEN AAN / NABIJ TRANSPORTKABELS VAN STEDIN

Bij werkzaamheden in de directe nabijheid (< 1,0 M) aan /nabij transportkabels van STEDIN dienen derden in overleg met de Operationële Installatie Verantwoordelijke van STEDIN navolgende aanwijzingen op te volgen:

- ◆ Er mogen geen kabels beroerd worden als deze niet zijn **vrij geschakeld** en **veilig zijn gesteld**.
- ◆ In de nabijheid van de kabels dient de grond en of obstakels **handmatig** te worden verwijderd.
- ◆ Indien obstakels onder de kabels door gevoerd moeten worden dan dienen de kabels in een **deugdelijke constructie** opgehangen te worden.
- ◆ Onder een deugdelijke constructie wordt verstaan, balken van hout of staal welke voldoende steun vinden aan beide zijde van de sleuf, niet kunnen doorbuigen en waar door middel van spanbanden met een minimale breedte van 5 cm de kabel(s) om de 50 cm worden opgehangen, en waarbij de sleuf breedte **niet meer mag bedragen dan 4 meter**.
- ◆ Bij een sleuf breedte **meer dan 4 meter** dient men de kabel(s) tijdelijk in een damwandprofiel te plaatsen.
- ◆ Indien niet zeker is of de kabel (s) dezelfde dag onder voldoende dekking komen te liggen dan dien(t)en de kabel(s) te worden **afgedekt** met **houten planken bij ophanging aan balk** en door middel van een **omgekeerd damwandprofiel** indien kabels in een damwandprofiel zijn gelegd zodat beschadiging van de kabel(s) en vandalisme is uitgesloten.
Onderspanning staande kabels welke **niet** zijn ingegraven dienen **na werktijd** door een bewakingsinstantie bewaakt te worden.
- ◆ Obstakels welke onder de kabel(s) worden doorgevoerd dienen **minimaal 50 cm** van de onderzijde van de kabel verwijderd te zijn.
- ◆ Bij het dichten van de sleuf dienen de kabel(s) rondom met voldoende schoon zand te worden opgevuld, boven de kabel(s) dient ten minste 20 cm dekking te zijn van zand en of grond waar bovenop de bestaande betonplaten of PE strip wordt gelegd.
De **totale dekking** van de transportkabel(s) dient minimaal **1 meter** te zijn.
- ◆ Boven de afdekking van de betonplaten of PE strip dient een **rode signaalstrip** met opschrift hoogspanning aangebracht te worden op **± 30 cm boven** de betonplaten of PE strip.
- ◆ Op plaatsen waar **kabelmoffen** en of **oliedrukvaten** in de grond liggen dienen deze na de werkzaamheden **altijd** zonder obstakels bereikbaar te blijven.
- ◆ Indien de aannemer **niet** instaat wordt geacht de hierboven vermelde aanwijzingen **op te volgen dan wel uit te voeren**, dan zal de toezichthouder van STEDIN de werkzaamheden **niet** laten uitvoeren dan wel **stilleggen**.
- ◆ Kabel tracés dienen vrij van **obstakels** blijven.