



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 15.111

Reconstructie Hobbelrade

Opdrachtgever: Gemeente Beek

Met:

- 1 inschrijvingsstaat.

Born, 27 september 2016

gezien: RD



Nota van inlichtingen

Behorende bij bestek 15.111

De bij het bestek behorende inschrijvingsstaat komt te vervallen en wordt vervangen door de aan de nota van inlichtingen toegevoegde inschrijvingsstaat.

In het bestek d.d. 05 september 2016 worden de navolgende aanpassingen en wijzigingen verwerkt:



2.2 Nadere beschrijving





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
11		Opruimingswerkzaamheden				
						
						
110		Wijziging				
		Regel 5, de tekst "zal er" wordt vervangen door de				
		tekst "zullen".				
						
110		Archeologie				
		De aannemer is verplicht om, tijdens de				
		graafwerkzaamheden archeologische				
		toevalsvondsten te melden bij de gemeente. Na				
		melding en na inschatting van het belang zullen,				
		door de gemeente aangewezen archeologen, maximaal				
		24 uur de gelegenheid krijgen om ter plaatse				
		eventuele bijzondere sporen en vondsten te				
		documenteren, indien dit nodig zou blijken.				
		De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning				
		rekening te houden met dat na het verwijderen van				
		de verhardingen (asfalt/bestrating) en de				
		wegfundering de afgraving van het wegdek				
		geïnspecteerd dient te worden op vondsten en				
		eventuele sporen door een nader door de directie				
		aan te wijzen Archeoloog. Aanwijzingen van de				
		archeoloog dienen te allen tijde te worden				
		opgevolgd;				
						



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2		Grondwerk				
242		Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden				
242110		Positie 3, inhoud 5, de tekst "123" wordt vervangen door de tekst "246".				
		Positie 6, inhoud 1, de tekst "en" komt te vervallen.				
242110	220301	Grond verwerken in plantvakken.	m3	123,00	V	
		Situering: plantvakken in nieuw profiel				
		Grondsoort: Teelgrond, geschikt voor	m3			123,00 L
		sierplantsoen conform gebied B				
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
		2.	Hoogte 0,50 m				
		.1.	Zonder overhoogte				
		. .5. . . .	Bovenoppervlakte 246 m2				
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0				
	1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
	1	Profileren volgens bestekspostnr. 242130				
						



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5		Verhardingen				
						
						
51		Bitumineuze verhardingen				
						
						
511		Vorbereidende werkzaamheden				
						
511010		De hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt van "3320" in "3330".				
511010	812101	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.330,00 V		
		Situering: op asfaltverharding volgens				
		bestekspostnr(s). 512010, 512020 en 511020				
		1.	Bitumenemulsie: Type 1	ton			1,33 L
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
513		Herstel sleuf Nuts				
		Betreft het herstel van de Nutssleuf buiten de				
		bebouwde kom tot aan de Bosscherstraat				
513050		Regel 2, de tekst "231060" wordt vervangen door de tekst "513040".				
513050	220201	Grond vervoeren.	m3	6,00 V		
		T.b.v. bestekspostnr(s). 513040				
		Grondsoort: straatlaag				
		Milieuhygiënische hoedanigheid: aanname				
		indicatief klasse Niet Toepasbaar < I				
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van ontgraving				
		2.	Vervoeren naar: een inrichting met een door het				
		bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.				
		Stort-, keuring- en acceptatiekosten voor				
		rekening van de aannemer.				
513080		Positie 4, inhoud 1, de tekst "60" wordt vervangen door de tekst "80".				
513080	812131	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	40,00 V		
		Situering: herstel nutssleuf				
		Totaal 200m2				
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			40,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: OL-B				
		. .1. . . .	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		. . .1. . .	Totale laagdikte 80 mm				
	6	Op een funderingslaag				
513090		Regel 3, de tekst "511020" wordt vervangen door de tekst "513020".				
513090	812111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	45,00 V		
		Situering: nutssleuf en freesvakken volgens				
		bestekspostnr(s). 513020				
		Totaal 600 m2				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			45,00 L
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .1. . . .	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		. . .2. . .	Laagdikte 30 mm				
	5	Op de voorgaande verhardingslaag				
		en t.p.v. de freesvakken volgens				
		bestekspostnr(s). 513020				
54		Aanbrengen kantopsluitingen				
						
						



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
542		Betonbanden				
						
						
5422		<u>Trottoirband 180/200</u>				
						
542230		Positie 3, inhoud 5, regel , de tekst "l = 1,00 m" wijzigt in de tekst "l = 0,50 m".				
		De hoeveelheid ter inlichting van positie 3, inhoud 5, regel 1 wijzigt van "1" in "2".				
						
542230	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1,00	V	
		Situering: verloopbanden in nieuw profiel				
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op	m3			0,05 L
		fundering en voorzien van steunrug				
		. . 5. . . .	Profiel 180/200 x 200 mm	st			2,00 I
		- Kleur: grijs				
		- Verloopbanden, l = 0,50 m				
		- ==> 70/200x200 mm, links	st			1,00 L
		- ==> 70/200x200 mm, rechts	st			1,00 L
						
5425		<u>Geleideband 70/200</u>				
						
						
542540		De hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt van "232" in "2,32".				
		De hoeveelheid ter inlichting van positie 3, inhoud 9, regel 1 wijzigt van "1" in "4".				
						
542540	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	2,32	V	
		Situering: kantopsluiting rijweg bij				
		wegversmallingen in nieuw profiel				
		9.	Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op	m3			0,12 L
		fundering en voorzien van steunrug				
		. . 9. . . .	Profiel 70/200 x 200 mm	st			4,00 I
		- Kleur: grijs				
		- Hoekstukken,				
		- ==> 135°, uitw., beenlengte 0,33 m	st			2,00 L
		- ==> 135°, inw., beenlengte 0,25 m	st			2,00 L
						
						



Nota van inlichtingen

Behorende bij bestek 15.111

Aldus opgemaakt te Born, 27 september 2016

Plangroep Heggen B.V.

R. Dorren



Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	3
11 Opruimingswerkzaamheden	5
110 Wijziging	5
110 Archeologie	5
2 Grondwerk	6
242 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden	6
5 Verhardingen	7
51 Bitumineuze verhardingen	7
511 Voorbereidende werkzaamheden	7
513 Herstel sleuf Nuts	7
54 Aanbrengen kantopsluitingen	7
542 Betonbanden	8
5422 Trottoirband 180/200	8
5425 Geleideband 70/200	8