

Bijlage

Werkwijze Gemeente Huizen

In deze bijlage wordt toegelicht hoe de Gemeente Huizen de openbare ruimte beheert. Veel van deze werkzaamheden hebben raakvlakken met de werkzaamheden zoals beschreven in bestek 2017-01. Verder worden een aantal werkzaamheden in het bestek toegelicht.

Taakverdeling

Gemeente Huizen heeft een eigen buitendienst. Werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn onder andere de reiniging en een deel van het groenonderhoud. Daarnaast is er een vaste ploeg van de sociale werkvoorziening (Tomin) werkzaam in de gemeente. De grootschalige werkzaamheden worden uitbesteed, zoals in dit bestek.

Onkruidbestrijding rondom obstakels

Het verwijderen van onkruid rondom obstakels in de verharding en op verkeersgeleiders is niet opgenomen in het bestek. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in eigen beheer. Obstakels worden in Huizen zo veel mogelijk verwijderd, tenzij deze voor de veiligheid noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor obstakels in het gras.

Veegbeheer

Huizen voert zelf het veegbeheer uit. In normale gebieden wordt er met middelgrote vegers en eventueel voorvegers 1x per 6 weken geveegd. Bij ontsluitingswegen wordt zonder assistentie van voorvegers 1x per 3 weken geveegd. Aandachtsgebieden zoals winkelcentra worden minimaal 1x per twee weken met voorvegers geveegd.

In het bestek geen onkruidbestrijding op de rijbaan opgenomen vanwege het intensieve gebruik in combinatie met het veegbeheer.

Bladcampagne

Jaarlijks vanaf oktober wordt blad geruimd op de hoofdwegen en fietspaden. Vanaf eind november worden systematisch alle wijken geschoond. Voor de jaarwisseling is er in heel Huizen bladgeruimd. Tot medio februari wordt er middels een tweede ronde de rest van het blad geruimd.

Preventie onkruid op verharding

Sinds het verbod op glyfosaat worden er meer voorzorgsmaatregelen genomen om onkruid op de verharding te voorkomen. Zo worden elke winter systematisch alle straten van tuinmuur tot tuinmuur geschoond van onder andere blad, resterend onkruid, zand en andere voedingsbodems voor onkruid. Daarnaast worden bij onkruidwerende maatregelen genomen als betonprint, kitvoegen en zo min mogelijk obstakels.

In het bestek wordt er niveau B gevraagd voor de onkruidbestrijding op de verharding. Daarnaast wordt er gevraagd om 1 keer per jaar in september (eind van het groeiseizoen) het niveau op A te brengen. Dit versterkt de actie in de winter.

Zwerfafval

Het zwerfafval ruimen in Huizen is een hoofdtak van de ploeg van de Tomin. In het bestek staan ook werkzaamheden beschreven voor het ruimen van zwerfafval. Daarbij staat aangegeven dat het gemiddelde niveau wat wordt aangetroffen B zal zijn, doordat dit een hoofdtak van de Tomin is. Van de opdrachtnemer van het bestek wordt verlangd dat deze voor maaiwerkzaamheden zorgt dat al

het zwerfafval wat mogelijk in de tussentijd op het gazon terecht is gekomen verwijderd. Daarnaast wordt er ook gevraagd dat de opdrachtnemer bij schoffelwerkzaamheden eventueel aanwezig zwerfafval niet laat liggen, maar meeneemt.

Boombeheer

Het regulier bomenonderhoud en veiligheidsinspecties worden in eigen beheer uitgevoerd. Uitgangspunt is dat het gehele bomenbestand elke vier jaar indien nodig wordt gesnoeid, uitzonderingen daar gelaten. In het bestek wordt van de opdrachtnemer gevraagd het wortel- en stamopschot te beheren.

Snoeiwerkzaamheden

In het bestek zijn uren opgenomen voor een snoeiploeg. De snoeiperiode in Huizen is jaarlijks van 1 januari tot 15 maart. Uitgangspunt is dat beplantingsvakken circa eens in de 3 jaar worden teruggesnoeid. De wijkopzichter zal aangeven welke vakken gesnoeid moeten worden. In het belang van schuilplaatsen voor verschillende diersoorten en om geen totale kaalslag te krijgen worden niet alle vakken in een buurt teruggezet. Het materiaal dat vrijkomt bij de snoeiwerkzaamheden zal door derden worden versnipperd en afgevoerd. De wijze van verzamelen gebeurt op aanwijzing van de directie.

Grondsoorten gemeente Huizen

Huizen is de uitloper van de Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast grenst het aan de voormalige Zuiderzee. Het gebied bestaat hierdoor uit meerdere grondsoorten en opbouw. Het gebied van perceel A bestaat uit zand. Het gebied van perceel B is een opgespoten zandlaag van ca. 2 meter. De plantsoenvakken bestaan uit kleiveenbodem van de voormalige Zuiderzee, doorgemengd met zand. Verhouding is ca. 50% kleiveenbodem, 50% zand.