

**Aanbesteding** Integraal wijkbestek, Huizermaten + Stad en Lande 2017-01  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Huizen  
**Referentie:** Aanbestedingsleidraad bestek 2017-01

**Omschrijving:**

Integraal wijkbestek 2017-01, Huizermaten + Stad en Lande. De dienst betreft het wijkonderhoud in de wijken Huizermaten en Stad en Lande in de gemeente Huizen. Het betreft onder meer het onderhouden van grasterreinen, beplantingen en bomen en onkruidbeheersing op verhardingen.

**Toelichting:****Nr:**

**Categorie** Aanbestedingsprocedure  
**Betreft** Correctie inschrijvingsleidraad  
**Vraag**

1

Mededeling van de aanbestedende dienst:  
Correctie Inschrijvingsleidraad paragraaf 2.5 Leeswijzer.

**Antwoord** **Vrijgegeven: 07-11-2016**

In paragraaf 2.5 Leeswijzer zijn enkele verwijzingen naar de verschillende hoofdstukken van de Inschrijvingsleidraad gecorrigeerd. De aangepaste Inschrijvingsleidraad is toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.

**Nr:**

**Categorie** Aanbestedingsprocedure  
**Betreft** Correctie inschrijvingsleidraad  
**Vraag**

2

Mededeling van de aanbestedende dienst:  
Paragraaf 4.2 Geschiktheidseisen - eis 3 is aangepast.

**Antwoord** **Vrijgegeven: 07-11-2016**

Geschiktheidseis 3 is als volgt aangepast:

Met betrekking tot technische bekwaamheid wordt de volgende eis gesteld:  
Inschrijver dient te beschikken over een geldig certificaat van een ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitmanagementsysteem voor de scope van de werkzaamheden die in paragraaf 2.2 zijn beschreven. Op verzoek van de aanbesteder dient de inschrijver binnen zeven (7) werkdagen een kopie van het certificaat te overleggen. Het certificaat dient in ieder geval geldig te zijn tot en met de datum van inschrijving.

**Nr:**

**Categorie** Aanbestedingsprocedure  
**Betreft** Correctie inschrijvingsleidraad  
**Vraag**

3

Mededeling van de aanbestedende dienst:  
Aanpassing inschrijvingsleidraad paragraaf 4.2. Geschiktheidseisen.

**Antwoord** **Vrijgegeven: 07-11-2016**

Paragraaf 4.2 eis 6 is als volgt aangepast:

Maaien van gras en bijmaaien van gras rondom obstakels (BOMEN VERVALT) volgens beeldgericht werken.

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Correctie bestekspost 170110/270110
- 4 **Vraag**  
Mededeling van de aanbestedende dienst m.b.t. bestekspost 170110/270110.  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 07-11-2016  
Bestekspost 170110/270110: grootte boomspiegel in tekst bestekspost is aangepast:  
Rondom bomen wordt een boomspiegel gehanteerd van 20 cm vanaf de stamvoet om beschadigingen aan de bomen te voorkomen met een maximale afwijking van 10%.
- Nr:**
- Categorie** Aanbestedingsprocedure  
**Betreft** Inschrijvingsleidraad - Geschiktheidseisen
- 5 **Vraag**  
Conform uw inschrijvingsleidraad onderdeel artikel 4.2 punt 7 verlangt u het NVDR certificaat. Wij zijn niet in het bezit hiervan. Voor circa 20 gemeentes voren wij jaarlijks 40 beeldbestekken uit. Voorts maken wij middels het opgeven van referentieopdrachten en tevredenheidsverklaringen inzichtelijk dat wij het beeldgestuurd werken tot volle tevredenheid uit kunnen voeren. Vanuit deze hoedanigheid willen wij u verzoeken om de geschiktheidseis 4.2 punt 7 te laten vervallen.  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 07-11-2016  
In de Inschrijvingsleidraad paragraaf '4.2 Geschiktheidseisen' staat het volgende over de eis m.b.t. het NVRD-certificaat:  
De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig Certificaat op basis van de "Eisen aan beeldgericht werken bij het beheer van de openbare ruimte", zoals uitgegeven door de NVRD, dan wel aantoonbaar te maken dat hij voornemens is het certificaat te behalen. De inschrijver dient voor 31-12-2018 een kopie van het certificaat te kunnen overleggen. In geval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie, respectievelijk alle deelnemers van de combinatie, in bezit te zijn van een geldig Certificaat, dan wel aantoonbaar te maken dat certificering per 31-12-2018 wordt behaald.  
De inschrijving wordt niet uitgesloten van beoordeling als de inschrijver op moment van aanbesteden niet over het certificaat beschikt. Wel bevestigt de inschrijver met het indienen van een inschrijving voor bestek 2017-01 dat hij voor 31-12-2018 over het certificaat zal beschikken.  
Deze geschiktheidseis wordt niet aangepast en vervalt niet.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Bestek deel 2.2.
- 6 **Vraag**  
Posten 191, 192 en gelijkwaardig. Kunnen we uitgaan van volledige werkdagen?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 07-11-2016  
U kunt uitgaan van een inzet van minimaal een halve werkdag (4 uur).
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Bestek deel 2.2.
- 7 **Vraag**  
190030 en 190130 en gelijkwaardig. Wat is het verschil tussen deze posten?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 07-11-2016  
Bestekspost 190030 is bedoeld voor op een rijbaan, bestekspost 190130 voor op een fiets - en voetpad.

**Nr:**  
8  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** bestek deel 3  
**Vraag**  
Bepaling 01.11.01 en bijlage, werken die in elkander grijpen. Er wordt door derden zwerfafval verwijderd, kan opdrachtgever aangeven hoe vaak deze verwijderd worden.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 07-11-2016**  
Overal wordt minimaal 1 x per twee maanden zwerfafval geruimd. Gebieden met een hoge gebruiksintensiteit (doorgaande wegen, winkelcentra, jongerenplekken) worden vaker gedaan, om de week tot twee keer per week. Bij veel vervuiling wordt op aanwijs incidenteel ook in de wijken vaker geruimd.

**Nr:**  
9  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Bestek deel 2.2.  
**Vraag**  
181110 en gelijkwaardig. Hoe wordt omgegaan met auto's die langere tijd geparkeerd staan op dezelfde locatie waardoor behalen van benodigde beeldkwaliteit onmogelijk is?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 07-11-2016**  
Indien parkeerplekken langere tijd bezet zijn en dit door de opdrachtnemer aantoonbaar kan worden gemaakt met bijvoorbeeld foto's, zal door de gemeente het principe van redelijkheid en billijkheid worden toegepast.

**Nr:**  
10  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Inschrijvingsleidraad  
**Vraag**  
Inschrijvingsleidraad, paragraaf 5.1. Ieder perceel wordt gegund aan de hand van de laagste inschrijving. Kan opdrachtgever een inschrijfstaat en inschrijfbiljet per perceel aanmaken ten behoeve van deze splitsing?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 07-11-2016**  
De indeling in percelen is door middel van de bestekspostnummering kenbaar gemaakt. Bij de inschrijvingsdocumenten is, conform 'RAWeetje Aanbesteden in percelen', één inschrijvingsstaat gevoegd. Afhankelijk van het perceel of de percelen waarop de inschrijving betrekking heeft dienen delen van de inschrijvingsstaat boven het sub totaal niet geprijsd te worden door de inschrijver. Op het inschrijfbiljet dient aangegeven te worden op welk perceel/percelen de inschrijving betrekking heeft. Er wordt geen inschrijfstaat per perceel verstrekt.

**Nr:**  
11  
**Categorie** Aanbestedingsprocedure  
**Betreft** Inschrijvingsleidraad  
**Vraag**  
Inschrijvingsleidraad, paragraaf 4.2 lid 4. Betreft het VCA met een ster of VCA met twee sterren?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 07-11-2016**  
Beide certificaten worden geaccepteerd.

**Nr:**  
12  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Bestek deel 2.2.  
**Vraag**  
besteksposten onkruidbestrijding verhardingen, glyfosaat en laagrisicomiddelen worden uitgesloten. In de tekst staat wel "inclusief levering bestrijdingsmiddel", indien er geen methodes toegestaan zijn, waarbij "bestrijdingsmiddel" geleverd dient te worden. Kan OG deze toevoeging (inclusief levering benodigd bestrijdingsmiddel.....) schrappen uit de besteksteksten?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-11-2016

De tekst in de besteksposten onder 1810, 1811, 2810 en 2811 is aangepast naar 'Incl. levering benodigd hulpmiddel'.

**Nr:****Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bestek deel 2.2.

13

**Vraag**

Besteksposten onkruidbestrijding verhardingen, glyfosaat en laagrisicomiddelen worden uitgesloten. In de tekst staat wel "inclusief levering bestrijdingsmiddel" Dit wekt verwarring. kan OG aangeven welke onkruidbestrijdings methode's wel toepasbaar zijn?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-11-2016

De methode/methoden is/zijn ter keuze van de aannemer, met uitzondering van de in het bestek uitgesloten methoden/middelen. Besteksposten zijn tekstueel verduidelijkt.

**Nr:****Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bestek deel 2.2.

14

**Vraag**

190010 en 190020 en vergelijkbare posten, wat is het verschil tussen deze besteksposten?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-11-2016

Het betreft inderdaad een dubbeling, posten 190020 en 290020 worden verwijderd.

**Nr:****Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bestek deel 2.2.

15

**Vraag**

Bestekspost 161610 en vergelijkbare posten, wat dient hier exact afgeprijsd te worden? Het betreft ook een vrij groot areaal en de resultaatsverplichting is are? Graag verduidelijking.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-11-2016

Het betreft het volgens de KOR schaalbalk beheersen van beschadiging op gras op niveau A gedurende de looptijd van het bestek. Eenheid is conform RAW systematiek.

**Nr:****Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bestek deel 2.2.

16

**Vraag**

Hoofdstuk 16 en vergelijkbare posten, wat verwacht aanbesteder bij grashoogte gazon C? Hier hoeft pas gemaaid te worden bij <15 cm, dient het zodanig kort gemaaid te worden dat er in bijna alle gevallen zoveel maaisel vrij komt dat niet voldaan kan worden aan beeldkwaliteit maaisel op gazon?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-11-2016

Niveau C voor maaisel op gras blijft gehandhaafd. Niveau Laag in de besteksposten 161330 en 261330 grashoogte wordt aangepast, hoogte na maaien is tussen 4-5 cm.

**Nr:****Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bestek deel 2.2.

17

**Vraag**

Hoofdstuk 16 en vergelijkbare posten, zijn er voor bijmaai-posten obstakels ook aparte meetlatten? Aangezien deze voor B en C afwijken van de standaard? Dienen wij bijvoorbeeld beeldmeetlat obstakels "2 x de maximale lengte" dan ook te interpreteren als 2 x de lengte van het gras zoals omschreven in het bestek?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-11-2016

Er is in de betreffende posten een verwijzing toegevoegd naar de posten van de grashoogte. Vanuit de bestekposten onder 1614 en 2614 wordt verwezen naar de grashoogtes van de bestekposten naar 2613 en 2614.

**Nr:**  
18  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Bestek deel 2.2.  
**Vraag**  
Bestekspost 140010 en vergelijkbaar: hoe breed is de rand die uitgemaaid dient te worden?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 07-11-2016**  
Er dient voor de posten 140010 en 240010 een meter (1m) ingemaaid te worden.

**Nr:**  
19  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Bestek deel 2.2.  
**Vraag**  
Posten met betrekking tot hagen knippen. Wat is het aantal m2 knippoppervlak per m1 waarmee gerekend dient te worden?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 07-11-2016**  
De breedte en hoogte van de hagen zijn vermeld in de bestekposten.

**Nr:**  
20  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Inschrijvingsleidraad  
**Vraag**  
3,4,3 bevoegdheid van doen van een inschrijving, graag zouden wij zien dat partijen waarbij ondertekening geschied door iemand anders dan de "bevoegde conform KVK", ten tijde van de inschrijving dan de volmacht overleggen zodat per direct duidelijk is dat er een bevoegd persoon heeft getekend. Het kvk kan dan later gebruikt worden te verifiëren dat de volmacht door de juiste persoon is afgegeven.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 07-11-2016**  
De leidraad is m.b.t. de "bevoegdheid bij inschrijving" aangepast conform voorstel.

**Nr:**  
21  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** post 211110 + 211111+211112  
**Vraag**  
De optelling van deze posten klopt niet:  
De hoeveelheid resultaatsverplichting van 211110 moet 2.245 zijn?  
Of  
De hoeveelheid ter inlichting van de posten 211111 en 211112 moeten respectievelijk 15.920 m en 7.960 m zijn.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 07-11-2016**  
Dit is juist. Post 211110 gewijzigd naar 2.245m. Posten 211111 en 211112 respectievelijk naar 15.920 m en 7.960 m.

**Nr:**  
22  
**Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** post 161610+261610  
**Vraag**  
Moeten dit geen weekposten zijn?  
Zo niet, hoe komt de opdrachtgever aan deze hoeveelheid resultaatsverplichting?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-11-2016

Nee, dit is een are post met de totale hoeveelheid van het gras areaal. De hoeveelheden zijn gewijzigd in 1.286 are voor post 161610 en 1.650 are voor post 261610.

**Nr:****Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bepaling 01 25 02

23

**Vraag**

Kunt u meer informatie geven over het door de opdrachtgever beschikbaar te stellen personeel?

- Wat zijn de kosten van het aan de aannemer beschikbaar gesteld personeel?
- Wat is het opleidingsniveau van het aan de aannemer beschikbaar gesteld personeel?
- Voor welke periode dient de aannemer het personeel te werk stellen?

Hoe groot is de kans dat er personeel ter beschikking wordt gesteld? Moeten de inschrijvers hier rekening mee houden met de inschrijving?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-11-2016

Eventueel beschikbaar gesteld personeel is extra, en komt bovenop de inzet van de aannemer. In de planning en werkzaamheden kan daar nog geen rekening mee worden gehouden. Er zijn geen kosten voor de aannemer aan verbonden. Opleidingsniveau en duur van inzet varieert. Dit zullen mensen zijn met een Participatie-wet indicatie, of mensen van de Tomin groep (sociale werkvoorziening). Gemeente Huizen zorgt dat deze mensen waar nodig volgens de arbo-wet in de openbare ruimte mogen werken.