

## **Overeenkomst levering en plaatsing, beheer, onderhoud en schadeherstel van Abri's en exploitatie van reclame in Abri's.**

**De Gemeente Tilburg**, gevestigd en kantoorhoudende aan het Stadhuisplein 130 te 5038 TC Tilburg, op grond van art. 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, namens wie krachtens verleend mandaat optreedt mevrouw S.I. Jansen, hoofd van de Afdeling Ruimtelijke Uitvoering, hierna te noemen **“de gemeente”**, en

.....B.V., gevestigd aan .....te ....., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door .....optredend als directeur van de vennootschap, hierna te noemen **“de concessiehouder”**,

### **Overwegingen:**

1. De gemeente heeft een openbare aanbesteding gehouden van een concessie voor het leveren en plaatsen, het beheer, onderhoud en schadeherstel van abri's en de exploitatie van reclame in nieuwe Abri's.
2. De gemeente heeft hiervoor een concessiedocument opgesteld.
3. De concessiehouder heeft in het kader van die concessie aan de gemeente een aanbieding gedaan.
4. De gemeente draagt gelet op de aanbieding van de concessiehouder de uitvoering op aan de concessiehouder en sluit daarover met de concessiehouder deze overeenkomst.
5. Het concessiedocument en de aanbieding maken deel uit van deze overeenkomst.

### **verklaren het volgende te zijn overeengekomen:**

#### **Artikel 1: Onderwerp van de overeenkomst.**

Op grond van deze overeenkomst is de concessiehouder verantwoordelijk voor:

- a. - het zo spoedig mogelijk na 1 januari 2017 leveren, plaatsen en installeren van de Abri's op dezelfde locaties als waar de huidige Abri's staan en de daarmee samenhangende werkzaamheden, conform de locatielijst in bijlage 1;
- b. - het totale onderhoud, beheer en schadeherstel van de Abri's;
- c. - de reclame-exploitatie in de reclamevitruines in de Abri's.

#### **Artikel 2: Eigendom van de Abri's.**

De Abri's zijn en blijven eigendom van de concessiehouder. De gemeente zal nooit aanspraak maken op natrekking zoals bedoeld in art. 5:20 Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 3: Aantal Abri's.**

- a. - Bijlage 1 bevat een overzicht van het aantal Abri's en de locaties per de ingangsdatum van deze overeenkomst.
- b. - De gemeente is lopende de overeenkomst bevoegd om te besluiten het aantal Abri's te verhogen of te verlagen in verband met b.v. wijziging c.q. uitbreiding van buslijnen en/of haltevoorzieningen, werkzaamheden in openbaar gebied, vervanging van Tophaltes door Abri's e.d.
- c. - Als de gemeente besluit een Abri bij te plaatsen dient de concessiehouder voor zijn rekening te zorgen voor plaatsing e.d. onder de voorwaarden van deze overeenkomst. Als de gemeente besluit een Abri te verwijderen geldt het bepaalde in artikel 13.

#### **Artikel 4: Schouw van de locaties van de Abri's.**

- a. - Tijdig vóór de plaatsing van een Abri dient de concessiehouder zelf een schouw van de locatie uit te voeren om alle informatie te verzamelen die van belang is voor plaatsing van de Abri o.a.
  - plaatsing Abri en bijbehorende betonfunderingsplaat op de locatie;
  - maatvoering van Abri;
  - veiligheid bij plaatsing en installatie;
  - controle van obstakelvrije zone i.v.m. toegankelijkheid;
  - status en precieze situering elektra-aansluiting;
  - eventuele afwijkende of bijzondere omstandigheden.

b. - De concessiehouder is zelf verantwoordelijk voor het vergaren van deze informatie, de gemeente zal alleen op verzoek van de concessiehouder nadere of aanvullende informatie verschaffen.

#### Artikel 5: Afspraken met huidige exploitant over vervangen van Abri's.

- a. - De overeenkomst tussen de gemeente en de zittende reclame-exploitant over bestaande Abri's eindigt op 31 december 2016. Het plaatsen van de nieuwe Abri's kan daarom niet eerder starten dan op 1 januari 2017.
- b. - De bestaande exploitant moet op zijn kosten zijn Abri's ontmantelen en verwijderen en de concessiehouder dient zijn nieuwe Abri's daarvoor in de plaats te stellen. De concessiehouder dient over de planning en uitvoering van deze vervangingsoperatie zo spoedig mogelijk na het sluiten van deze overeenkomst schriftelijke afspraken te maken met de bestaande exploitant over in elk geval:
- dat een verwijderde oude Abri op dezelfde dag wordt vervangen door een nieuwe Abri;
  - afstemmen en combineren van werkzaamheden v.w.b. datum, tijdstip en duur;
  - aansluiting elektriciteit in overleg met netbeheerder;
  - het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder voor de dienstregelingen van de busmaatschappij, busreizigers en verkeer.
- c. - De afspraken dienen ter beoordeling en goedkeuring aan de gemeente te worden voorgelegd en de gemeente is bevoegd om in overleg met beide partijen wijzigingen aan te brengen in de afspraken en om een projectleider aan te wijzen die leiding geeft aan de vervangingsoperatie conform de gemaakte afspraken.
- d. - In de afspraken dient in elk geval rekening te worden gehouden met het bepaalde in artikel 5 en 6.

#### Artikel 6: Verplichtingen over het leveren, plaatsen en installeren van de Abri's.

- a. - De concessiehouder is op eigen kosten verantwoordelijk voor de levering en plaatsing van de Abri's met toebehoren en voorzien van een stevige fundering in het door hem gereed te maken zandbed, hergebruik van aanwezige grond en verhardingen en zo nodig het aanbrengen van nieuwe verharding in de Abri, het zo nodig opnieuw bestraten rondom de Abri, de afvoer van afval en/of resterend bouw materiaal conform geldende regelgeving en het laten maken van een aansluiting op het laagspanningsnet. Indien nodig dient de concessiehouder voor eigen rekening grond en verhardingen (bijv. ingeval van breuk) bij te leveren.
- b. - Het plaatsen van een Abri dient altijd te gebeuren in overleg met de wegbeheerder van de gemeente. De gemeente kan de concessiehouder verplichten om, afhankelijk van de locatie, de plaatsing van Abri's uit te voeren in de avond of nacht.
- c. - De concessiehouder dient werkzaamheden uit te voeren met inachtneming van het door de provincie Noord-Brabant opgestelde Handboek toegankelijke Haltevoorzieningen, de CROW-publicaties 'maatregelen op niet-autosnelwegen' en 'Handleiding voor de OV-halte' en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION).
- d. - De concessiehouder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele kosten en schade die een gevolg is van een foutieve berekening, constructie, plaatsing e.d. van zijn nieuwe Abri's.
- e. - Indien de gemeente dat wenselijk vindt - m.n. afhankelijk van de locatie van de Abri in relatie tot de omgeving - dient de concessiehouder omwonenden door middel van een bewonersbrief een week voor aanvang van de vervanging van de Abri's te informeren over de werkzaamheden.
- f. - In overleg met de huidige exploitant informeert de concessiehouder een week voor aanvang van de vervangingswerkzaamheden de busreizigers van de betreffende Abri middels een publicatie op de te vervangen Abri van de huidige exploitant.
- g. - De concessiehouder dient de busvervoerder uiterlijk 4 weken vooraf schriftelijk te informeren over vervanging van Abri's.
- h. - De concessiehouder dient de voortgang van zijn werk voortdurend te toetsen aan de planning en dient de gemeente direct schriftelijk te informeren over eventuele afwijkingen.
- i. - Daarnaast vindt een keer per ca. 4 weken onder leiding van de gemeente voortgangsoverleg plaats met verplichte deelname van in elk geval een vertegenwoordiger van de concessiehouder die mandaat heeft om namens hem besluiten te nemen. Op verzoek van de gemeente zullen ook (onder)aannemers van de concessiehouder deel nemen. Op verzoek van de gemeente zal vaker worden overlegd. Indien de gemeente dat nodig vindt verzorgt zij de verslaglegging van het overleg.
- j. - De vertegenwoordiger van de concessiehouder treedt ook op als contactpersoon voor de gemeente voor communicatie en overleg over de dagelijkse uitvoering van werkzaamheden. De contactpersoon dient de Nederlandse spreek- en schrijftaal zodanig te beheersen dat deze communicatie en dit overleg zonder noemenswaardige problemen verloopt.
- k. - Indien de concessiehouder bij zijn inschrijving een beroep heeft gedaan op de technische bekwaamheid en/of de financiële en economische draagkracht van een aannemer, kan er gedurende de looptijd van de

overeenkomst alleen van aannemer worden gewisseld na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente. De gemeente zal goedkeuring slechts onthouden indien zij na overleg met de concessiehouder vast stelt dat de nieuwe aannemer niet over dezelfde technische bekwaamheid beschikt.

Artikel 7: Elektrische aansluiting op het laagspanningsnet..

- a. - De concessiehouder zal voor zijn rekening en op eigen naam bij de netbeheerder aanvragen dat de te plaatsen Abri's worden aangesloten op het laagspanningsnet en worden voorzien van groene stroom. De huidige Abri's zijn aangesloten op het net van de openbare verlichting.
- b. - De concessiehouder is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de aansluiting en energielevering en eventuele vertraging in de doorlooptijd bij de netbeheerder/energieleverancier komt voor zijn risico.
- c. - De aansluiting dient in de Abri-constructie geïntegreerd te zijn en dient te voldoen aan de normen NEN 1010 en 3140.
- d. - De concessiehouder maakt in overleg met de netbeheerder de keuze voor een bemeterde of onbemeterde aansluiting.
- e. - De kosten van het verbruik van elektriciteit komen voor rekening van de concessiehouder en dienen door hem direct te worden afgerekend met de leverancier.
- f. - De concessiehouder is verplicht om de verlichting in de reclame-vitrines aan- en uit te schakelen bij benadering gelijktijdig met de tijden die de gemeente heeft vastgesteld voor het aan- en uitschakelen van de openbare verlichting. De uiterlijke uitschakeltijd is 01.00 uur met dien verstande dat de concessiehouder daarna de verlichting gedimd mag laten branden.
- g. - Derden zoals belanghebbenden op het gebied van het openbaar vervoer mogen op verzoek van de gemeente gebruik maken van de elektriciteitsaansluiting, bijvoorbeeld voor Digitale Reis Informatie Systemen of andere toepassingen in het belang van het openbaar vervoer. Dit medegebruik is om te voorkomen dat meerdere meters voor verschillende (OV)doeleinden op het halteperron worden geplaatst. De concessiehouder dient kosteloos medewerking te verlenen aan dit medegebruik, onder de voorwaarde dat de medegebruikers vooraf met de concessiehouder schriftelijke afspraken maken over een evenredige vergoeding van de kosten van elektriciteitsverbruik als gevolg van het medegebruik.
- h. - De concessiehouder wordt de mogelijkheid geboden om op eigen kosten in samenwerking met de energieleverancier en na instemming van de gemeente zonnepanelen op de Abri te plaatsen, waarbij de opbrengsten worden terug geleverd aan het net. Het initiatief voor zonnepanelen ligt bij de concessiehouder.

Artikel 8: Beheer, onderhoud en schadeherstel van de Abri's.

- a. - De concessiehouder is verplicht voor eigen rekening alle Abri's te beheren, schoon te houden, het dagelijks en groot onderhoud ervan uit te voeren, te vervangen en alle schades te herstellen conform het onderhoudsniveau A zoals bedoeld in de CROW-publicatie "Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013" en verder onder de volgende voorwaarden.
- b. - De gemeente dient voor eigen rekening de afvalbak, haltepaal en het perron rondom de Abri's te beheren, onderhouden, vervangen en schades te herstellen.
- c. - Het schoonhouden van Abri's dient zo te gebeuren dat de Abri er mooi, schoon en verzorgd uit ziet en omvat in elk geval het wassen en droog maken - tenzij zgn. RO (osmose)-water wordt gebruikt - , verwijderen van kauwgomresten, graffiti, stickers, wildplak en (viltstift)opschriften. De concessiehouder is verplicht om op eigen kosten extra of aanvullende schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren indien de gemeente dat nodig vindt. Het schoonmaken dient te gebeuren met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.
- d. - Niet-aanstootgevende graffiti dient binnen 24 uur na melding/constatering verwijderd te worden, aanstootgevende graffiti binnen 8 uur.
- e. - Gebreken, beschadigingen en schades aan Abri's, dienen hersteld te worden binnen 24 uur na melding/constatering, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald.
- f. - Schade aan alle glazen onderdelen dient binnen 24 uur na melding/constatering gerepareerd te worden.
- g. - De verlichting in de reclamevitrines dient een egale uitlichting te hebben met voldoende helderheid. Defecte lampen dienen binnen 12 uur na melding/constatering vervangen te worden.
- h. - Schades, gebreken e.d. die een verkeersonveilige of anderszins onveilige situatie (kunnen) veroorzaken dienen binnen 2 uur na melding/constatering te worden hersteld of veilig gesteld.
- i. - Bij het uitvoeren van alle werkzaamheden dienen verkeersmaatregelen te worden toegepast volgens de geldende publicatie CROW 517 "maatregelen op niet-autosnelwegen" en mag het doorgaand verkeer dan wel de exploitatie van het openbaar vervoer niet belemmerd worden en mag geen overlast voor de omgeving en omwonenden worden veroorzaakt.

- j. - Het beheer, onderhoud en schadeherstel dient zoveel mogelijk buiten de spitsuren uitgevoerd te worden.
- k. - Het bepaalde in artikel 6 lid k is van overeenkomstige toepassing op beheer, onderhoud en schadeherstel.

#### Artikel 9: Social Return on Investment (SROI).

- a. - Op deze overeenkomst is SROI van toepassing in de vorm van een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde voor de concessiehouder om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid. Hij heeft de verplichting om voor de duur van deze overeenkomst een kandidaat uit de doelgroep Participatiewet in dienst te nemen voor minimaal 32 uur per week voor de uitvoering van nader door de concessiehouder te bepalen werkzaamheden op het vlak van beheer, onderhoud, schadeherstel van en reclame-exploitatie in Abri's.
- b. - De concessiehouder zal hierbij worden ondersteund door de accountmanager van het Werkgeversservicepunt Werkhart, een samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Brabant, het UWV en sociale werkbedrijven in de arbeidsregio Midden-Brabant. Die ondersteuning gebeurt bij werving en selectie en eventueel bij het maken van afspraken over loonkostensubsidie, job-coaching, scholing e.d.
- c. - Direct na het ingaan van deze overeenkomst dient de concessiehouder met de sub b genoemde accountmanager en de gemeente schriftelijke afspraken te maken over de praktische uitvoering van de sub a genoemde verplichting en het rapporteren daarover.

#### Artikel 10. De exploitatie van reclame in de Abri's. - Tophaltes en Sky-abri's. - Informatiepanelen.

- a. - Gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst heeft de concessiehouder exclusiviteit op het exploiteren van commerciële reclame-affiches van ca. 2 m<sup>2</sup> (118,5 cm breed x 175 cm hoog met een marge van +/-20%) in reclame-vitrines van bushaltevoorzieningen in de gemeente.
- b. - De gemeente is eigenaar van de zgn. Tophaltes en Sky-Abri's en in de vitrines bij resp.in deze haltes passen ook reclame-affiches van ca. 2 m<sup>2</sup>. Per de datum van ondertekening van deze overeenkomst is de gemeente niet van plan om de vitrines van Tophaltes en Sky-abri's commercieel te (laten) exploiteren. Indien de gemeente op enig moment besluit om toch over te gaan tot commerciële exploitatie van de vitrines in deze bushaltes, dan heeft de concessiehouder een optie op de commerciële exploitatie van deze vitrines onder nader overeen te komen voorwaarden. In elk geval geldt dan dat over beheer, onderhoud en schadeherstel en over de verplichting tot betaling afdracht dezelfde voorwaarden gelden als in deze overeenkomst, met dien verstande dat over het herstel van schades aan Tophaltes specifieke afspraken worden gemaakt.
- b. - De concessiehouder is er mee bekend dat de gemeente een lopende overeenkomst heeft met Reclame Bureau Limburg over de exploitatie van reclame in vrijstaande buitenreclame-vitrines. Deze zogenaamde Informatiepanelen staan op andere locaties dan Abri's en in deze panelen wordt ook reclame geëxploiteerd op affiches van ca. 2 m<sup>2</sup>

#### Artikel 11. Bepalingen over reclame-uitingen in de reclame-vitrines.

- a. - De concessiehouder krijgt het recht om in de reclamevitrines reclame-posters te exploiteren. Hij dient de reclame-vakken zelf te exploiteren en dient zorg te dragen voor een verzorgde en regelmatig vernieuwde affichage.
- b. - De concessiehouder mag uitsluitend posters aanbrengen die in overeenstemming zijn met de geldende Nederlandse Reclame Code en het gemeentelijk Beleid Commerciële Buitenreclame dat bij hem geacht wordt bekend te zijn. De inhoud van de posters mag verder niet in strijd zijn met de wet, goede zeden of openbare orde en mag geen religieus of politiek karakter dragen, met dien verstande dat de gemeente op verzoek van de concessiehouder politieke posters in het kader van landelijke verkiezingen kan toestaan. Verder mogen de reclameposters qua kleuren, tekst en/of afbeeldingen geen negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid.
- c. - Reclame voor tabak is zonder meer niet toegestaan. Reclame voor alcohol mag uitsluitend worden gemaakt met inachtneming van de geldende Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, laatstelijk op 1 januari 2014 gewijzigd. Reclame voor alcohol zal direct worden gestaakt indien de gemeente een gelijkkluidende verbod op alcoholreclame oplegt aan alle reclame-exploitanten binnen de gemeente met een gelijke ingangsdatum of indien nationale en/of Europese wettelijke regels reclame voor alcohol verbieden.
- d. - Indien een reclame-uiting is aangebracht in strijd met het bepaalde in dit artikel, dan dient de concessiehouder voor haar rekening de reclame-uiting op schriftelijk verzoek van de gemeente uiterlijk op de eerstvolgende werkdag te verwijderen, bij gebreke waarvan de gemeente het recht heeft de reclame-uiting voor rekening van de concessiehouder te (laten) verwijderen.
- e. - Een leeg reclamevlak is niet toegestaan en dient binnen 24 uur van een poster te zijn voorzien. Indien concessiehouder een reclamevlak, om welke reden dan ook, niet kan voorzien van een geschikte affiche, dient het reclamevlak te worden voorzien van een affiche van de concessiehouder dan wel van een affiche van de Gemeente.

f. - In de reclamevitruines mogen alleen reclame-posters gevoerd worden. Andere reclametechnieken bijvoorbeeld digitale LED-schermen zijn niet toegestaan, tenzij de gemeente daarvoor vooraf schriftelijk toestemming verleent aan welke toestemming zij voorwaarden kan verbinden o.a. over de lichtintensiteit, kosten van aanpassingen in/aan de vitruines, kosten van verbruik van elektriciteit, verkeersveiligheid, verhoging van de afdracht e.d.

#### Artikel 12: Afdracht voor reclame-vitruines die kunnen worden geëxploiteerd.

- a. - Als vergoeding voor het recht om commerciële reclame te exploiteren in de reclame-vitruines is de concessiehouder aan de gemeente een totaal-afdracht verschuldigd voor het aantal reclame-vitruines dat kan worden geëxploiteerd, ongeacht of een vitrine ook feitelijk wordt geëxploiteerd.
- b. - Het moment waarop in een Abri de elektriciteitsaansluiting gereed is wordt beschouwd als het moment waarop de exploitatie kan beginnen. De afdracht voor een Abri is vanaf dat moment verschuldigd.
- c. - De totaal-afdracht voor de exploitatie van de reclame-vitruines bedraagt € .....,- exclusief BTW per kalenderjaar.
- d. - De met BTW te verhogen totaal-afdracht over een kalenderjaar dient door de concessiehouder na facturering door de gemeente in twee gelijke termijnen te worden betaald n.l. in juli en december binnen 30 dagen na factuurdatum.
- e. - De afdracht zal jaarlijks in januari, voor het eerst in 2018, worden aangepast op basis van het maandcijfer van de consumentprijsindex alle huishoudens, zoals dat gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het maandcijfer van januari (maand) zal in elk jaar als grondslag voor de berekening dienen, waarbij het cijfer voor januari (maand) 2014 als basis geldt.
- f. - Bij niet-tijdige betaling van een afdracht is concessiehouder, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, aan de gemeente de wettelijke rente verschuldigd.
- g. - Ingeval van plaatsing van een extra Abri met vitrine dient de concessiehouder die vitrine in exploitatie te nemen onder dezelfde voorwaarden als in deze overeenkomst en met de verplichting daarvoor de alsdan verschuldigde afdracht te betalen. Die afdracht voor een niet-roterende vitrine wordt berekend door de alsdan verschuldigde totaal-afdracht te delen door het aantal vitruines dat dan kan worden geëxploiteerd en voor een roterende vitrine wordt die afdracht vermenigvuldigd met de factor 1,5.
- h. - Indien in een bestaande Abri een vitrine roterend wordt gemaakt, wordt vanaf dat moment de voor die Abri verschuldigde afdracht vermenigvuldigd met de factor 1,5.
- h. - Behalve de afdracht zal de gemeente aan de concessiehouder geen vergoeding, heffing of belasting in rekening brengen voor het gebruiken van openbare gemeentegrond voor het maken van reclame. Ingeval de gemeente op grond van regelgeving verplicht is toch een belasting te heffen, zal het bedrag van geheven belastingen in mindering worden gebracht op de door de concessiehouder verschuldigde afdracht.

#### Artikel 13: Tijdelijk of definitief verwijderen, verplaatsen e.d. van haltes.

- a. - De concessiehouder is verplicht om op eigen kosten op schriftelijk verzoek van de gemeente vanwege wijziging van buslijnen, uitvoering van civieltechnische-, of bouwwerkzaamheden in opdracht of met goedkeuring van de gemeente of in het algemeen belang Abri's tijdelijk of definitief te verplaatsen of tijdelijk of definitief te verwijderen, tevens inhoudend het tijdelijk of definitief opslaan.
- b. - De gemeente zal dit verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk acht weken voor de verplaatsing of verwijdering naar de concessiehouder sturen.
- c. - Als de periode dat de concessiehouder als gevolg hiervan vitruines niet kan exploiteren meer dan 2 weken duurt, is hij evenredig minder afdracht verschuldigd of zal de gemeente reeds betaalde afdracht terugbetalen. De concessiehouder heeft overigens jegens de gemeente geen enkele aanspraak op een vergoeding of tegemoetkoming.

#### Artikel 14: Audits en toezicht.

- a. - De gemeente heeft het recht om periodiek en/of incidenteel audits uit te voeren en de concessiehouder is dan verplicht daar aan kosteloos mee te werken. Deze audits gaan over de wijze waarop de concessiehouder zijn diensten uitvoert of leveringen doet, de kwaliteit van de diensten en/of de naleving van de afspraken uit deze overeenkomst.
- b. - De concessiehouder zal op verzoek van de gemeente voor die audits inzage geven in op de uitvoering van de concessie betrekking hebbende documentatie en aanvullende gegevens verstrekken welke voor het uitvoeren van de audit noodzakelijk zijn. De concessiehouder zal hiervoor geen kosten in rekening brengen.
- c. - De gemeente is bevoegd toezicht te houden op de werkzaamheden van de concessiehouder en zijn

(onder)aannemers om vast te stellen of contractuele of wettelijke verplichtingen worden nageleefd.

#### Artikel 15: Aansprakelijkheid. - Verzekering.

- a. - De concessiehouder dient de gemeente volledig te vrijwaren voor aansprakelijkstellingen c.q. claims van derden wegens schade, in welke vorm of onder welke naam dan ook, als gevolg van het plaatsen, installeren, beheren, onderhouden, reinigen van en herstellen van schades aan Abri's en het exploiteren van reclame in Abri's.
- b. - De concessiehouder is jegens de gemeente aansprakelijk voor schade aan gemeente-eigendommen indien en voor zover de schade een direct of indirect gevolg is van de sub a genoemde werkzaamheden en diensten
- c. - De concessiehouder is verplicht zich te verzekeren tegen de gevolgen van contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor een bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis.

#### Artikel 16: Niet-nakoming.

- a. - Indien één der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van verplichtingen uit deze overeenkomst, zal de wederpartij hem in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn.
- b. - De partij die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is aansprakelijk voor vergoeding van door de wederpartij geleden schade. Daarnaast is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst.
- c. - De gemeente heeft verder het recht de ontbinding van de overeenkomst in te roepen indien de concessiehouder in staat van faillissement is komen te verkeren dan wel aan hem surseance van betaling is verleend.
- d. - De gemeente is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van concessiehouder die het gevolg is van het niet-nakomen van de overeenkomst.

#### Artikel 17: Overdracht van rechten en plichten.

Overdracht van rechten en plichten uit deze overeenkomst is niet mogelijk zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. De gemeente kan voorwaarden verbinden aan deze toestemming.

#### Artikel 18: Vertrouwelijkheid.

Beide partijen zijn verplicht de inhoud van deze overeenkomst, de gegevens die daaraan ten grondslag liggen, de gegevens over de uitvoering ervan en overige informatie die hen bereikt over de wederpartij strikt vertrouwelijk te behandelen.

#### Artikel 19: Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Gemeente Tilburg.

Op deze overeenkomst zijn de geldende Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Gemeente Tilburg van toepassing, met de volgende afwijkingen:

- > Artikel 8.1 over Intellectueel Eigendom is niet van toepassing.
- > Artikel 15.1 over Boete wordt aangepast in die zin dat de boete € 500,- (incl. BTW) per kalenderdag bedraagt en dat er geen minimumboete wordt gehanteerd

#### Artikel 20: Geschillenregeling.

- a. - Ingeval partijen over enig onderwerp van deze overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen van mening verschillen, zijn zij verplicht zich aantoonbaar in te spannen om het meningsverschil in goed overleg op te lossen. Indien dit niet lukt is sprake van een geschil.
- b. - Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet door minnelijk overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Zeeland-West-Brabant, zittingslocatie Breda.

#### Artikel 21: Ingangsdatum, duur en beëindiging overeenkomst.

- a. - Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2017 en geldt tot en met 31 december 2026.
- b. - De gemeente heeft een eenzijdige optie op verlenging van de overeenkomst met 5 jaar vanaf de in lid 1 bedoelde einddatum onder dezelfde voorwaarden als in deze overeenkomst.
- c. - De overeenkomst wordt geacht te zijn verlengd als de gemeente de overeenkomst niet uiterlijk vóór 1 januari 2026 schriftelijk heeft opgezegd met een aangetekende brief met bericht van ontvangst.

d. - Bij beëindiging van de overeenkomst, op welk moment of om welke reden dan ook, dient de concessiehouder in overleg met de gemeente voor eigen rekening alle Abri's te verwijderen en de ondergrond te herstellen op een door de gemeente nader te bepalen wijze.

Artikel 22: Bijlagen en rangorde van documenten.

a. - Bij deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen:

bijlage 1: overzicht van locaties van Abri's

bijlage 2: Programma van Eisen d.d. 7 oktober 2016

bijlage 3: Algemene Inkoopvoorwaarden voor Levering en Diensten Gemeente Tilburg

bijlage 4: Eventuele Nota('s) van Inlichtingen

b. - Bij (vermeende) tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in documenten geldt de volgende rangorde:

I. - de onderhavige overeenkomst;

II. - de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Gemeente Tilburg;

III. - Nota van Inlichtingen d.d. P.M

IV. - Programma van Eisen d.d. 7 oktober 2016

V. - Inschrijving.

**Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Tilburg op .....2016.**

**de burgemeester van Tilburg,**  
namens deze,  
hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering

**Concessiehouder,**  
directeur

S.I. Jansen,

naam