

NOTA VAN INLICHTINGEN D.D. 30 JULI 2012

=====

PROVINCIE NOORD-BRABANT

BESTEKNR. 289.06.01.2012

HET UITVOEREN VAN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN OP DE
PROVINCIALEWEG N289 TUSSEN PUTTE EN HOOGERHEIDE
IN DE GEMEENTE WOENS DreCHT

=====

Vastgesteld te 's-Hertogenbosch, 8 augustus 2012

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



Ing. C.A.F.M. van Luxemburg,
hoofd bureau Contract en Projectmanagement

Mede naar aanleiding van de schriftelijke opmerkingen, wordt ten aanzien van het bestek 289.06.01.2012 het volgende bepaald.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN DEEL 1 ALGEMEEN

- Vraag: Mag fase 2 eerst uitgevoerd worden en dan fase 1?
Antwoord: Fase 1 en 2 betreffen fasering in werkvakken en niet in tijd. Fase 2 mag eerder worden uitgevoerd dan fase 1 mits wordt voldaan aan de overige eisen onder 1.05 Tijdsbepaling.
- Vraag: De scheiding tussen fase 1 en 2 is volgens bestek bij km 12.550, waarom niet bij km 12.350?
Antwoord: Correct, de scheiding tussen fase 1 en 2 dient op km 12.350 te liggen. Zie deel 1 van deze nota van inlichtingen.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN DEEL 2.2 BESCHRIJVING

- Vraag: Bestekspost 121023: er staat verdichten in m2, moet dit geen m3 zijn?
Antwoord: Nee, bestekspost verdichten grond in m2, echter dient de hoeveelheid ter inlichting gewijzigd te worden in 10.500m2. Zie deel 2.2 van deze nota van inlichtingen.
- Vraag: Bestekspost 123012: idem.
Antwoord: Nee, bestekspost verdichten grond in m2, echter dient de hoeveelheid ter inlichting gewijzigd te worden in 1000m2. Zie deel 2.2 van deze nota van inlichtingen.
- Vraag: Bestekspost 125010: regel 4, 100 m3 moet volgens mij 150 m3 zijn.
Antwoord: Correct, zie deel 2.2 van deze nota van inlichtingen.
- Vraag: Algemeen: moeten de overgroeide asfalt kanten niet afgestoken worden?
Antwoord: Ja, dit is opgenomen in bestekpost 121020
- Vraag: Het grondwerk van post 121020 komt zwaar overeen met het grondwerk van post 125000, wat is het verschil?
Antwoord: Bestekspost 121020 betreft het ontgraven en aanvullen/verdichten van het grondwerk langs de rand verharding t.b.v. een goede aansluiting in hoogte van de berm op het asfalt. Bestekspost 125000 betreft het verlagen van de berm t.b.v. het verbeteren van de afwatering (onderhoud). Het bestek is correct.
- Vraag: In bestekspost 670020 staat dat er op een viertal (4) locaties tellussen aangebracht moeten worden. Nu kreeg ik van een potentiële onderaannemer te horen dat het om drie (3) tellussen gaat en een (1) gladheidregistrering. Aanbrengen geeft andere prijs!
Antwoord: Nee, in het werk dienen op een viertal locaties tellussen aangebracht te worden conform bestekspost 670020. Tevens wordt er op een locatie door derden lussen t.b.v. gladheidregistratie aangebracht conform bestekspost 950050. Het bestek is correct.

INSCHRIJFSTAAT
Geén wijzigingen.

1. ALGEMEEN

PAR

1.05 TIJDSBEPALING

- a. De start van de uitvoering is gepland in september/oktober/november 2012.
De startdatum is de datum van gunning van opdracht.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) is niet van toepassing.

- b. Het gehele werk moet worden opgeleverd uiterlijk 10 weken na de datum van aanvang.
- c. Ten behoeve de werkzaamheden hoofdrijbaan (vervangen deklaag en geleiders hoofdrijbaan kruispunt kazerne), geldt:
Fase 1: van km 15.0550 tot km 12.350 maximaal 5 aansluitende nachten tussen 19.00-6.00 uur.
Fase 2: van km 12.350 tot km 8.615 maximaal 2 x 5 aansluitende = 10 nachten tussen 19.00-6.00 uur.
- d. Ten behoeve van de overige werkzaamheden (bermen, aflagen, inrittenvoet-/fietspaden, geleiderail, meubilair, zaaien en bijkomende werken etc), geldt:
Uitvoering overdag op werkdagen tussen de bloktijden 9.00-15.00 uur en hoeft dus niet in fasen te vallen.
- e. Toevoegen: aflagen van de bermen dient vóór het aanbrengen van de nieuwe deklaag te geschieden.
- f. Er mogen na 1 november 2012 géén omleidingen/nachtwerkzaamheden meer plaats vinden.
- g. Er mogen geen omleidingen/nachtwerkzaamheden in de week van zondag 7 oktober t/m zondag 15 oktober 2012 plaatsvinden. Een en ander i.v.m. de jaarmarkt en kermis in Putte en Sluitingsprijs Putte-/Kapellen.
- h. Voor werken buiten bloktijden, te late oplevering, v.v. niet in orde zal per gebeurtenis/per dag een korting van € 1.000,-- (Duizend euro) op de aannemingssom worden toegepast.
- i. Bij nachtwerk geldt: wanneer het werkvak niet om 6.00 uur opengesteld is inclusief het afdraaien van de omleidingsroute voor alle verkeer zal per gebeurtenis een korting van € 10.000,-- (Tienduizend euro) op de aannemingssom worden toegepast.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121023		Onderstaande bestekspost is gewijzigd				
121023	220413	Verdichten grond.	m2		10.500,00	I
		Grondsoort: grond				
		1.	Oppervlakken: horizontaal				
		.9.	Verdichten in 1 gang - druk 2 MPa				
123012		Onderstaande bestekspost is gewijzigd				
123012	220413	Verdichten grond.	m2		1.000,00	I
		Grondsoort: grond				
		1.	Oppervlakken: horizontaal				
		.9.	Verdichten in 1 gang - druk 2 MPa				
125010		Onderstaande bestekspost is gewijzigd				
125010	514403	Verlagen bermen.	m2	3.000,00	V	
		Situering: langs rijbaan N289, inritten, zijwegen				
		e.d. en in de nabijheid van bomen en wegmeubilair.				
		Totaal: ca. 150m3				
		Profiel na verlaging: 2 cm onder bovenkant				
		In de bermen aanwezige obstakels: asfalt, 1:20				
		verlopend naar buitenzijde				
		2.	Betreft: buitenberm				
		.3.	Breedte van afgraven: 1,5 tot 2 m				
		. .1. . . .	Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m				
	9	Voor de hoeveelheid grond is gerekend met een				
		gemiddelde dikte van 0,05 m				
		Vrijgekomen grond vervoeren volgens				
		bestekspostnr. 122020 (ca. 150m3)				
						
						