

Behoort bij: 1-057-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	DEEL WATERMANAGEMENT				
11	GRONDWERK				
111	GROND VERVOEREN				
1111	<u>Grond afvoeren</u>				
111110	Grond afvoeren.	ton	3.300,00V		
1112	<u>Grond aanvoeren</u>				
111210	Grond aanvoeren ophoogzand.	ton	4.700,00V		
111220	BIMS aanvoeren.	ton	800,00V		
12	BEMALING EN DRAINAGE				
121	BRONBEMALING				
121110	Toepassen bronbemaling.	m	300,00V		
122	DRAINAGE				
122110	Aanbrengen drainageleiding 160mm buiten rioolsleuf	m	43,00A		
122120	Aanbrengen drainageleiding 160 mm in rioolsleuf.	m	257,00A		
122130	Aanbrengen tijdelijke aansluiting drain op riool.	EUR	N		
13	RIOLERING				
131	VERVANGEN RIOOL				
131110	Vervangen rioolleiding 500 mm in 315 mm	m	9,00A		
131120	Vervangen rioolleiding 400/600 en 500 mm in 400 mm	m	41,00A		
131130	Vervangen rioolleiding 500 mm in 400 mm	m	14,00A		
131140	Vervangen rioolleiding 400/600 en 500 mm in 315 mm	m	70,00A		
131150	Vervangen rioolleiding 400/600 mm in 600 mm.	m	53,00A		
131160	Vervangen rioolleiding 400/600 mm in 600 mm.	m	41,00A		
131170	Vervangen rioolleiding 400/600 mm in 500 mm.	m	65,00A		
131180	Vervangen rioolleiding 400/600 mm in 500 mm.	m	4,00A		
132	VERWIJDEREN RIOOL				
132110	Verwijderen rioolleiding 500 mm.	m	18,00A		
132120	Verwijderen rioolleiding 400/600 mm.	m	9,00V		
133	AANBRENGEN RIOOL				
133110	Aanbrengen riolering 400 mm.	m	121,00A		
133120	Aanbrengen riolering 315 mm PVC RWA.	m	9,00A		
133130	Aanbrengen riolering 315 mm PVC DWA.	m	14,00A		
133140	Aanbrengen riolering 400 mm.	m	8,00A		
133150	Aanbrengen riolering 500 mm.	m	149,00A		
133160	Aanbrengen riolering 315 mm PVC RWA.	m	10,00A		
134	RIOOLPUTTEN				
1341	<u>Verwijderen putten en berries</u>				
134110	Verwijderen inspectieput.	st	10,00V		
134120	Verwijderen berrie.	st	5,00V		
1342	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				
134220	Maken put 1000 x 1000 met stroomprofiel.	st	1,00A		
134230	Maken put 1000 x 1000 met stroomprofiel.	st	6,00A		
134240	Maken put 800 x 800 met stroomprofiel.	st	3,00A		
134250	Maken put 800 x 800.	st	3,00A		
134260	Maken put 600 x 600.	st	12,00A		
134270	Aanbrengen putrand met deksel.	st	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135	AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT				
135110	Aansluiten nieuwe buis op bestaande rioolput.	st	4,00V		
135120	Aansluiten nieuwe buis op nieuwe rioolput.	st	8,00V		
135130	Aansluiten bestaande buis op nieuwe rioolput.	st	1,00V		
136	MAKEN INLATEN RIOOL				
1361	<u>Maken inlaten beton riool</u>				
136110	Maken inlaat in betonbuis.	st	20,00V		
1362	<u>Maken inlaten PVC riool</u>				
136210	Maken inlaat in PVC buis.	st	40,00V		
137	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1371	<u>Reinigen rioolleiding</u>				
137110	Te verwijderen riolering reinigen onder hoge druk.	m	325,00A		
137130	Nieuwe riolering reinigen onder hoge druk.	m	608,00A		
1372	<u>Maken video-opnamen vanuit het riool</u>				
137210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	608,00A		
1373	<u>Treffen voorzieningen inkalven sleuf</u>				
137310	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	250,00V		
1374	<u>Bijkomend werk i.v.m. sleuftechnieken</u>				
137410	Treffen voorzieningen K & L kruisende.	EUR	N		
137420	Treffen voorzieningen K & L langslopende.	EUR	N		
1375	<u>Revisietekeningen</u>				
137510	Maken revisietekening riolering	EUR	N		
1376	<u>Aanbrengen schildmuur</u>				
137610	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00A		
137620	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	3,00V		
1377	<u>Aanbrengen doek BIMS</u>				
137710	Aanbrengen geotextiel	m2	3.350,00V		
2	DEEL STADSONTWIKKELING				
21	GRONDWERK				
211	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
211110	Verwijderen vuilnis/puin.	m3	10,00V		
212	GROND ONTGRAVEN EN VERWERKEN				
212110	Grond ontgraven en verwerken.	m3	270,00V		
213	GROND ONTGRAVEN				
213110	Grond ontgraven uit cunet nieuw trottoir.	m3	50,00V		
213120	Grond ontgraven uit cunet gerooide bomen.	m3	14,00V		
213130	Grond ontgraven uit cunet bestaand gazon.	m3	50,00V		
214	GROND VERVOEREN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2141	<u>Grond afvoeren</u>				
214110	Grond afvoeren.	ton	185,00V		
2142	<u>Grond aanvoeren</u>				
214210	Grond aanvoeren ophoogzand.	ton	1.505,00V		
214220	Grond aanvoeren brekerzand.	ton	38,00V		
214230	Grond vervoeren bomenzand.	m3	53,00V		
214240	Grond vervoeren bomengrond.	m3	2,00V		
214250	Grond vervoeren teelgrond.	m3	338,00V		
215	GROND VERWERKEN				
215110	Grond verwerken in terreinophoging.	m3	860,00V		
215120	Grond verwerken in nieuw gazon.	m3	338,00V		
215130	Grond verwerken in kroonprojectie bomen trottoir.	m3	4,00V		
215140	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	49,00V		
215150	Grond verwerken in kroonprojectie bomen gazon.	m3	2,00V		
216	GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN				
216110	Profilieren van oppervlakken.	m2	4.300,00A		
216120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	4.300,00A		
23	RIOLERINGEN				
231	KOLKEN EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
2311	<u>Verwijderen kolken</u>				
231110	Verwijderen straat- of trottoirkolk in zand.	st	34,00A		
2312	<u>Verwijderen kolkaansluitleidingen</u>				
231210	Verwijderen kolkaansluitleiding in zand.	m	170,00V		
2313	<u>Aanbrengen kolken</u>				
231310	Aanbrengen kolken in zand.	st	38,00V		
2314	<u>Aanbrengen kolkaansluitingleidingen</u>				
231410	Aanbrengen kolkaansluitleiding in zand en Bim's.	m	200,00V		
232	HUISAANSLUITLEIDINGEN				
2321	<u>Heraansluiten bestaande huisaansluitingen</u>				
232110	Vervangen huisaansluitleiding in zand.	m	50,00V		
2322	<u>Overnemen huisaansluitingen nieuwbouw</u>				
232210	Overnemen huisaansluitleiding in zand.	m	280,00V		
24	OV WERKZAAMHEDEN				
2411	<u>Verwijderen OV masten</u>				
241110	Verwijderen lichtmast met armatuur Altra 3.	st	1,00A		
241120	Verwijderen lichtmast met armatuur 777S.	st	3,00A		
241130	Verwijderen lichtmast met armatuur Altra 2.	st	2,00A		
241140	Verwijderen lichtmast met armatuur 2000SDN.	st	1,00A		
241150	Verwijderen lichtmast met armatuur Altra 2.	st	6,00A		
2412	<u>Aanbrengen OV masten</u>				
241210	Aanbrengen lichtmast 4,0 m enkele uithouder.	st	2,00A		
241220	Aanbrengen lichtmast 6,0 m met enkele uithouder.	st	13,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2413	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
241310	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
25	VERHARDINGEN				
251	VERWIJDEREN VERHARDING				
2511	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
251110	Opbreken opsluitbanden in zand	m	200,00A		
251120	Opbreken trottoirbanden in zand.	m	615,00A		
251130	Opbreken inritbanden.	m	16,00A		
2512	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
251210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.830,00V		
251220	Opbreken betonstraatstenen te hergebruiken.	m2	50,00V		
251230	Opbreken betontegels tot 1,5 m.	m2	35,00V		
251240	Opbreken betontegels 1,5 tot 3,0 m.	m2	1.000,00V		
251250	Opbreken betontegels 3,0 m en meer.	m2	1.315,00V		
251260	Opbreken betontegels 80 mm dik.	m2	345,00V		
251270	Opbreken betontegels te hergebruiken.	m2	50,00V		
252	AANBRENGEN VERHARDING				
2521	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
252110	Aanbrengen opsluitbanden van beton 200 mm.	m	230,00V		
252120	Aanbrengen opsluitbanden van beton 400 mm.	m	510,00V		
252130	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	590,00V		
252140	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	11,00A		
252150	Aanbrengen invalide opritten.	st	2,00A		
252160	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	34,00V		
2522	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
252210	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan.	m2	1.015,00V		
252220	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan hergebruik.	m2	50,00V		
252230	Aanbrengen betonstraatstenen parkeerplaatsen.	m2	560,00V		
252240	Aanbrengen betonstraatstenen plateauconstructie.	m2	150,00V		
252250	Aanbrengen betontegels trottoir tot 1,5 m.	m2	35,00V		
252260	Aanbrengen betontegels trottoir 1,5 tot 3,00 m.	m2	960,00V		
252270	Aanbrengen betontegels trottoir 3,0 m en meer.	m2	1.545,00V		
252280	Aanbrengen betontegels trottoir hergebruik.	m2	50,00V		
252290	Aanbrengen betontegels inritconstructies.	m2	35,00A		
252300	Aanbrengen betontegels bushalte.	m2	115,00V		
252310	Aanbrengen betontegels boomgaten.	m2	30,00V		
253	HERSTRATEN VERHARDING				
2531	<u>Opnieuw stellen kantopsluiting</u>				
253110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	40,00V		
253120	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	40,00V		
2532	<u>Herstraten verharding</u>				
253210	Herstraten betonstraatstenen rijbaan.	m2	200,00V		
253220	Herstraten betonstraatstenen rijbaan tot 1,50 m.	m2	100,00V		
253230	Herstraten betonstraatstenen bij schade.	m2	100,00V		
253240	Herstraten betontegels tot 1,50 m.	m2	50,00V		
253250	Herstraten betontegels 1,50 tot 3,00 m.	m2	50,00V		
253260	Herstraten betontegels 3,00 m en meer.	m2	100,00V		
253270	Herstraten betontegels bij schade.	m2	100,00V		
254	STRAATMEUBILAIR				
2541	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
254110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	14,00V		
254120	Verwijderen verkeersborden en straatnaamborden.	st	7,00V		
254130	Verwijderen afzetpalen.	st	7,00A		
254140	Verwijderen klappalen.	st	1,00A		
2542	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
254210	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	15,00V		
254220	Aanbrengen straatnaambord met paal.	st	4,00V		
254230	Aanbrengen straatnaamborden.	st	6,00V		
26	GROEN				
261	GRONDBEWERKINGEN				
261110	Frezen bestaand grasvlak.	are	4,00V		
261120	Diepspitten, gras, d = 0,50 m.	are	6,00A		
262	BEPLANTING				
2621	<u>Rooien bomen</u>				
262110	Verwijderen bomen <20 cm	st	5,00A		
262120	Verwijderen bomen 20-30 cm	st	3,00A		
262130	Verwijderen bomen 30-50 cm	st	1,00A		
262140	Verwijderen stobben 40 cm	st	1,00V		
2622	<u>Rooien heesters</u>				
262210	Verwijderen sierheesters	are	0,50V		
2623	<u>Inzaaien gazon</u>				
262310	Zaaien gazon	are	6,00V		
263	OVERIGE GROENWERKZAAMHEDEN				
2631	<u>Beschermende maatregelen</u>				
263110	Toepassen stamommanteling.	st	6,00V		
2632	<u>Beluchtingsysteem</u>				
263210	Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem.	st	5,00A		
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
81	WERKTERREIN				
811110	Inrichten werkterrein en depot.	EUR	N		
811120	Toepassen afrastering tbv "orde en netheid".	EUR	N		
82	VERKEERSMAATREGELEN				
821	OMLEIDINGEN EN AFZETTINGEN				
821110	Opstellen omleidingstekeningen.	EUR	N		
821120	Toepassen omleidingsroutes.	EUR	N		
821130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
822	TIJDELIJKE MAATREGELEN				
822110	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR	N		
822120	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
83	DIRECTIEBEHOEFTE				
831110	Ter beschikking stelling gereedschappen.	EUR	N		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	HANDLANGERSDIENSTEN				
841	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
841110	T.b.s. werknemer.	uur	80,00V		
842	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
842110	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
842120	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00V		
842130	T.b.s. wiellader.	uur	80,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost betonpuin Stadsontwikkeling.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost betonpuin Watermanagement	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost rioolslib	EUR	3.500,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				