



Behoort bij bestek nr. 1-053-12

Catullusweg IJsselmonde
Nieuwbouw school

Rotterdam, 31 augustus 2012

2° Nota van inlichtingen

- met
- funderingsadvies 11P154-F3 d.d. 16-08-2012;
 - bemalingsadvies 11P154-B6 d.d. 30-08-2012;
 - tekening inmeetgegevens palenplan 59612P02-412894 d.d. 13-07-2012;
 - tekening fietshekje volgens de Rotterdamse Standaard;
 - vraag- en antwoordlijst d.d. 31 augustus 2012.

In aansluiting op procedure nr. 1-053-12 betreffende:

de nieuwbouw van de basisschool Het Open Venster aan de Catullusweg in
deelgemeente IJsselmonde in de gemeente Rotterdam inclusief de bijbehorende
gebouwgebonden installaties en terreininrichting.

berichten wij u het volgende:

Wijzigingen en aanvullingen

1. 01.05.10 **TEKENINGEN EN BEREKENINGEN** 93 WERKTEKENINGEN EN BEREKENINGEN

Toevoegen:

In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. wordt bepaald dat de aannemer binnen 2 weken na de datum van opdracht een schriftelijk voorstel ten behoeve van de aldaar bedoelde goedkeuring bij de directie moet indienen voor de door hem ten behoeve van het vervaardigen van de gewichts- en detailberekeningen van de constructies alsmede de transport- en montageberekeningen in te schakelen "onderaannemer-adviseur voor de constructies".

De aannemer dient zijn "onderaannemer-adviseur voor de constructies" te laten functioneren als hoofdconstructeur ten behoeve van de onderlinge afstemming van de verschillende constructies

2. 15.90.10-a **RUBBER TERREINVERHARDING, GIETRUBBER** Rubriek 2 FUNDERINGSLAAG vervalt en wordt als volgt vervangen:

2. FUNDERINGSLAAG

Gezien de gesloten afwerking van de terreinverharding (geen mogelijkheid tot ophogen) moet zakking zo veel mogelijk voorkomen worden.

Type: stabiele, verdichte ondergrond.

Samenstelling: puingranulaat.

Dikte (mm): 150.

3. 15.90.10-a **RUBBER TERREINVERHARDING, GIETRUBBER**

Rubriek 3 SPUITRUBBER

Dikte (mm): 80.

Wijzigen in:

Dikte (mm): 30.

4, **15.90.10-a RUBBER TERREINVERHARDING, GIETRUBBER**

Toevoegen:

5. SPUITRUBBER

Ter plaatse van speeltoestellen welke dienen te worden voorzien van veilige valzones dient de onder rubriek 3 beschreven valbrekende laag te worden uitgevoerd in 70 mm dikte. Nadat definitief bekend is welke speeltoestellen het betreft en waar deze geplaatst gaan worden zal dit in overleg met de leverancier nader worden uitgewerkt door de aannemer en als meer werk worden verrekend.

5. **15.90.10-a RUBBER TERREINVERHARDING, GIETRUBBER**

.01 TERREINVERHARDING

Gietrubber terreinafwerking op het speelplein begane grond, de paden, wegen en parkeervakken als aangegeven op tekening.

Wijzigen in:

.01 TERREINVERHARDING

Gietrubber terreinafwerking op het buitenterrein begane grond m.u.v. de parkeer- en rijzones als aangegeven op tekening.

6. **16.51.16-a PLANTEN, KLIMPLANT**

.01 BUITENWAND

De groene erfafscheiding t.p.v. de garageboxen en de trafo als op tekening aangegeven.

Wijzigen in:

.01 BUITENWAND

De groene erfafscheiding t.p.v. de garageboxen als op tekening aangegeven.

7. *Toevoegen in hoofdstuk 17:*

17.34 VERKEERSVOORZIENINGEN, BEWEGWIJZERING EN RECLAME

17.34.12-a RIJWIELREK

0. RIJWIELREK

Dit onderdeel betreft een directielevering, de aannemer voert de werkzaamheden uit.

Type "Rotterdam" volgens handboek openbare ruimte Rotterdamse Standaard.

(zie bijlage).

Materiaal: vierkant staalprofiel.

Afmeting (mm):

- breedte 645;

- hoogte 800.

Toebehoren:

- schetsplaat t.b.v. de grondverankering.

.01 RIJWIELREK/-KLEM

De werkzaamheden (aanbrengen) m.b.t. de rijwielhekken op het buitenterrein aan de zijde van de Pascalweg als op tekening aangegeven.

8. **42.32.11-a MORTELDEKVLOER OP ISOLATIE, MINERALE WOLPLAAT**

03 KELDervloer

Cementdekvloer op isolatie t.p.v. keldervloer m.u.v. de gymzalen.

Wijzigen in:

.03KELDervloer

Cementdekvloer op isolatie t.p.v. keldervloer.

9. **42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ**
7. KUNSTHARSgebONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSSINGSMIDDELVRIJ
Kleur: als aangegeven op de afwerkstaat/kleurenstaat.

Wijzigen in:

Kleur: 506, Dusty Grey.

(Opmerking: de grijze kleur is goedkoper dan de gele kleur.)

10. **42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ**
7. KUNSTHARSgebONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSSINGSMIDDELVRIJ
Toevoegen:
Toebehoren: belijning in diverse kleuren t.b.v. sportvelden.
11. **42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSgeb. OPLOSM.VRIJ**
Rubriek 9 (belijning) vervalt
12. *Toevoegen:*

43.32 ROOSTERS

43.32.29-a METALEN AFRASTERINGSFRAME, METALEN AFRASTERINGSVULELEMENT

1. METALEN GAASHEK

Fabriek: Lace Fence of gelijkwaardig.

Materiaal: staal.

Oppervlaktebehandeling: verzinkt.

Afmetingen:

- lengte: als op tekening aangegeven of daarvan op te maken;
- hoogte: 2799 mm.

Onderdelen:

- frame:
 - stalen buis 42 x 3 mm, verzinkt.
 - gaaswerk:
 - fabriek: Lace Fence.
 - type: maatwerk gaas voorzien van nader op te geven motief (30% motiefvulling);
 - materiaal: staaldraad.
 - oppervlaktebehandeling: gegalvaniseerd.
- afmetingen:
- hxb (mm): zie hekafmeting;
 - draaddikte 2,5 mm;
 - maaswijdte 40 x 40 mm.
 - aangelaste bussen t.b.v. gaasbevestiging (h.o.h. 300 mm).

Hulpstukken:

- t.p.v. stramien L demontabel deel t.b.v. inhijsen sporttoestellen.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen.

5. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekening.

Van:

- het stalen hekwerk;
- het gaaswerk per hek met betreffende afbeelding.

.01 BINNENWAND

Metalen hekwerken met decoratief gaas in de wanden t.p.v. stramien 3 begane grond.

13. Bijlage Bemalingsadvies

Het bemalingsadvies, rapport 11P154-B6 d.d. 30-08-2012, is herzien en meegestuurd als bijlage bij deze nota van inlichtingen.

14. Bijlage Funderingsadvies

Het funderingsadvies, rapport 11P154-F3 d.d. 16-08-2012, is herzien en meegestuurd als

bijlage bij deze nota van inlichtingen.

15. Bijlage Toegangscontrole gymzaal

Toevoegen na de beschrijving van de Siemens ADD5100 DualReader Interface:

Bij de voordeur van de gymzaal een paslezer, om algemene toegang te geven (huurders + BSO).

Een extra lezer beneden bij de echte toegang tot zaal en kleedruimte's (voor huurders en school) Hierbij gaat dan de verlichting en verwarming schakelen.


Bij de voordeur moet een elektrisch te bedienen slot komen (24Vdc)

Bij de deur beneden dient een magneetslot (kleefmagneet) te worden aangebracht. Deze kan dan bij verhuur vrijgegeven worden.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN

(voor deze)



Ing. B. Oosterom

plv. hoofd Afdeling Aanbestedingszaken