

Behoort bij bestek nr. 1-053-12

Catullusweg IJsselmonde
Nieuwbouw school

Rotterdam, 12 september 2012

3^e Nota van inlichtingen

met - polis Car verzekering Open Venster;
 - vraag- en antwoordlijst d.d. 12 september 2012.

In aansluiting op procedure nr. 1-053-12 en de 1^e en 2^e nota van inlichtingen, betreffende:
de nieuwbouw van de basisschool Het Open Venster aan de Catullusweg in
deelgemeente IJsselmonde in de gemeente Rotterdam inclusief de bijbehorende
gebouwsgebonden installaties en terreininrichting,

berichten wij u het volgende:

Wijzigingen en aanvullingen

1. Toevoegen:

01.90 OVERIGE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01.90.10 AUTEURS- EN OCTROOIRECHTEN

01. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot schadevergoeding van derden wegens door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van deze derden, tenzij de inbreuk voortvloeit uit door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijze.

2. 15.90.10-a RUBBER TERREINVERHARDING, GIETRUBBER

.01 TERREINVERHARDING

Gietrubber terreinafwerking op het speelplein begane grond, de paden, wegen en parkeervakken als aangegeven op tekening.

Wijzigen in:

.01 TERREINVERHARDING

Gietrubber terreinafwerking op het speelplein begane grond, als aangegeven op tekening.

3. Toevoegen:

15.52.14-a ASFALTVERHARDING, ASFALTBETON

0. ASFALTVERHARDING

Ondergrond

- 600 mm zand;
- 250 mm steenmengsel (repac).

Meerlaags uitgevoerd:

- laagdikte, totaal (mm): 120.
- onderlaag, dikte (mm): 70.
- deklaag, dikte (mm): 50.

Wegmarkering t.b.v. parkeerplaatsen.

1. ASFALTBETON (NEN-EN 13108-1-06)
Mengseltype: AC 22 base.
Mengseleigenschappen: OL-A.
3. BITUMENEMULSIE
Kleeflaag.
Materiaal: in water emulgeerbare bitumen.
Bindmiddel: kunstharsdispersie.
Kleur: zwart.
4. ASFALTBETON (NEN-EN 13108-1-06)
Mengseltype: AC 16 surf.
Mengseleigenschappen: DL-A.
Kleur (RAL): 5020 groen.
Toebehoren:
 - afstrooilaag steenslag 2-8 mm;
 - prefab betonnen opsluitbanden;
 - wegmarkering parkeerplaatsen, thermoplastiek kleur wit.
- .01 DEKLAAG TERREINVERHARDING
Asfaltverharding op het buitenterrein begane grond t.p.v. de wegen en parkeervakken tot aan de openbare weg.

4, 16.51.32-c
Toevoegen:

PLANTEN, LOOFBOOM

4. BOOMPOT
Materiaal: UV bestendig polyethyleen.
Vorm: rond.
Kleur: wit.
Afmetingen (mm):
 - hoogte ca. 1800;
 - doorsnede \varnothing 2000.

5. 23.42.11-b

BETONNEN PLAATVLOER
0. BETONNEN PLAATVLOER
Toebehoren:

Toevoegen:

- randaftimmering inclusief bevestigingsmiddelen, rondom de sparing van de akoestische wand, 18 mm multiplex, geschilderd, kleur (RAL) 7035.

6. Toevoegen:
23.50

WANDELEMENTEN

23.50.12-a

CELLENBETON WANDELEMENT

0. CELLENBETON WANDELEMENT (NEN-EN 12602-08)
Dikte (mm): 70.
Hoogte (mm) : ca. 250.
Lengte (mm): als van tekening op te maken.
Toebehoren:
 - ankers;
 - bevestigingsmiddelen, corrosiebestendig.
- .01 BUITENWAND
De kozijnondersteuning t.p.v. de gevelkozijnen als op tekening aangegeven.

7. 30.51.12-a

METALEN VLIESGEVELPROFIEL

0. METALEN VLIESGEVELPROFIEL

Laagdikte: 25 micrometer.

Wijzigen:

0. METALEN VLIESGEVELPROFIEL

Laagdikte (klasse): buitenmilieu, normaal.

8. 30.70.11-a

VOUW-SCHUIFWAND

0. VOUW-SCHUIFWAND

Toebehoren:

- zijgeleiding voorzien van

Wijzigen:

Toebehoren:

- zijgeleiding:

o houten regelwerk ca. 70 x 44 mm;

o 19 mm multilex;

o alum hoekprofiel 30 x 15 mm, gepoedercoat, kleur (RAL) 7035;

voorzien van

9. 33.32.11-b

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT

.01 PLAT DAK

Dakisolatie op de 3e verdieping, + het dak van de liftopbouw.

Wijzigen:

.01 PLAT DAK

Dakisolatie op de 2e en 3e verdieping, + het dak van de liftopbouw.

10. 33.34.14-a

KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD

.01 PLAT DAK

Dakbedekking op het dakterras 1e verdieping, dak van de 3e verdieping, + het dak van de liftopbouw.

Wijzigen:

.01 PLAT DAK

Dakbedekking op het dakterras 1e verdieping, dak van de 2^e en 3^e verdieping, + het dak van de liftopbouw.

11. 34.32.10-b

GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN

0.BESCHERMEND GELAAGD GLAS (BRL 3102-03)

Luchtgeluidisolatie (dB(A)): ≥ 34 .

Wijzigen:

Luchtgeluidisolatie (dB(A)):

- kozijnmerk Bi018b en Bi021: ≥ 34

- kozijnmerk Bi009: ≥ 40 .

12. 34.32.10-b

GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN

Kozijnmerk Bi018b, Bi021 als aangegeven op
tekening/kozijnstaat.

Wijzigen:

Kozijnmerk Bi018b, Bi021 en Bi009 als aangegeven op
tekening/kozijnstaat.

13. 44.41.33-a

**SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL,
VLAKKE GEWAPENDE CEMENTPLAAT**

.01 BINNENWAND

Systeemwanden t.p.v. de natte ruimten op souterrainnivo, als aangegeven
op tekening/afwerkstaat.

Wijzigen:

.01 BINNENWAND

Systeemwanden t.p.v. de natte ruimten, als aangegeven op
tekening/afwerkstaat

14. 44.41.21-a

**SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL,
GIPSPLAAT**

0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET

Toevoegen:

Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): 60.

15. 44.41.21-a

**SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL,
GIPSPLAAT**

Toevoegen:

02 BINNENWAND

Brandwerende wanden op de begane grond, als aangegeven op
tekening/afwerkstaat.

16. Bijlage polis CAR verzekering Open Venster

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN
(voor deze)

10. 

ing. B. Oosterom
plv. hoofd Afdeling Aanbestedingszaken