

**Recreatie Noord-Holland NV**

Genieweg 46, 1981 LN Velsen-Zuid  
Postbus 2571, 2002 RB Haarlem

[www.recreatienoordholland.nl](http://www.recreatienoordholland.nl)  
[info@recreatienoordholland.nl](mailto:info@recreatienoordholland.nl)

## **LEIDRAAD AANBESTEDING**

### **Herstel Dak Fort benoorden Spaarndam (UNESCO Werelderfgoed)**

**Besteknummer V1021  
d.d. 5-10-2016**

Versie : 1  
Datum : 30-9-2016  
Projectnaam : Herstel Dak Fort benoorden Spaarndam  
Projectnummer : 1702  
Opdrachtgever : Recreatieschap Spaarnwoude  
Contactpersoon : Bert Oosterga  
Telefoonnummer : 06 20735165

## INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING .....	1
2	AANBESTEDINGSPROCEDURE.....	2
2.1	Procedure .....	2
2.2	Reglement .....	2
2.3	Toepasselijk Recht .....	2
2.4	Inlichtingen.....	2
2.5	Inschrijving .....	2
2.6	Wijze van inschrijving .....	3
2.7	Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen .....	3
2.8	Eigen Verklaring .....	4
2.9	Model K.....	4
3	BEOORDELING .....	4
3.1	Gunningscriteria.....	4
3.2	Motivatie Gunningscriterium en clusterverbod.....	5
4	NADERE INLICHTINGEN.....	6
4.1	UNESCO Werelderfgoed .....	6
4.2	Transportroute en bereikbaarheid .....	7
4.3	Cultuurhistorische en ecologische werkwijze .....	8
4.4	Vergunningen en ontheffingen.....	10
4.5	Tijdsbepalingen en werkperiodes .....	10

## BIJLAGEN

- 1 : Model Eigen Verklaring (tevens digitaal)
- 2 : Model K (tevens digitaal)

## 1 INLEIDING

Dit document is onderdeel van de aanbestedingsdocumenten voor de op het titelblad vermelde aanbesteding, welke is aangekondigd op [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl).

Dit document betreft de aanbestedingsleidraad en bevat de 'Nadere Inlichtingen' als bedoeld in de Aankondiging van de opdracht, (afdeling VI.3) Nadere inlichtingen.

### Tijdschema

De startdatum genoemd onder II.3 in de aankondiging, alsmede de data genoemd onder IV.3.5 en IV.3.8 en in onderstaande tabel nrs 6 en 7 zijn indicatief.

Voor deze aanbestedingsprocedure geldt het volgende tijdschema:

Nr. ....	Werkzaamheden	Datum
1 .....	Aankondiging	20 oktober 2016
2 .....	Aanwijs op locatie	31 oktober 2016 10:00 uur
3 .....	Sluiting stellen van vragen	31 oktober 2016 16:00 uur
4 .....	Publicatie Nota van Inlichtingen	9 november 2016
5 .....	Inschrijving	16 november 2016 16:00 uur
6 .....	Voornemen tot gunning	17 november 2016 (indicatief)
7 .....	Definitieve gunning	7 december 2016 (indicatief)

Graag willen we u uitnodigen om in te schrijven op de aanbesteding voor het **BESTEK EN VOORWAARDEN, Herstel Dak fort benoorden Spaarndam, met besteknummer V1021 d.d. 5-10-2016**. Bij onduidelijkheden adviseren we u vragen te stellen in de vraagperiode zoals benoemd in de planning in bovenstaande tabel.

Het houden van aanbesteding verplicht de opdrachtgever niet om tot de gunning over te gaan. Bovendien behoort de inschrijving vrij te zijn van voorbehouden en is de aanbesteding geacht vrijblijvend te zijn. De aannemer kan op geen wijze aanspraak maken op een inschrijf- of rekenvergoeding. Als de opdrachtgever gunt, gunt ze aan de inschrijver met de Laagste prijs.

## **2 AANBESTEDINGSPROCEDURE**

### **2.1 Procedure**

Contracttype: Bestek en Voorwaarden / STABU  
Gunningcriterium: Laagste prijs  
Aanbestedingsvorm: Nationale Openbare procedure

De aanbestedende dienst stelt een digitale versie van de Aanbestedingsleidraad, het contract en bijbehorende stukken ter beschikking op de website van TenderDed ([www.TenderDed.nl](http://www.TenderDed.nl)). Een ieder kan de betreffende aanbestedingsleidraad, het contract en bijbehorende stukken en de bijlagen - na registratie - downloaden van [www.tenderDed.nl](http://www.tenderDed.nl).

### **2.2 Reglement**

Op deze aanbesteding is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing. Het ARW 2016 is beschikbaar via de site [www.pianoo.nl](http://www.pianoo.nl). Het ARW 2016 is ook in boekvorm verkrijgbaar via de SDU uitgeverij.

### **2.3 Toepasselijk Recht**

De aanbesteding is onderworpen aan het Nederlandse recht.

### **2.4 Inlichtingen**

Ter voorbereiding op de inschrijving worden geïnteresseerden in de gelegenheid gesteld om de locatie te bezoeken. Aanmelding voor de bezichtiging (op 31 oktober van 10:00 tot 12:00) kunnen per mail worden gericht aan de heer J. Twisk via [jtwisk@bouwadviesgrootholland.nl](mailto:jtwisk@bouwadviesgrootholland.nl)

Uitsluitend schriftelijk of e-mail ingediende vragen naar aanleiding van deze aanbestedingsprocedure worden in behandeling genomen. Vragen kunnen worden ingediend tot 31 oktober 2016, 16:00 uur. Het adres waar u uw vragen kunt stellen is gelijk aan het adres voor "Nadere inlichtingen" onder I.1 van de Aankondiging. Bij het indienen van de vragen dient duidelijk aangegeven te worden dat deze betrekking hebben op de onderhavige aanbestedingsprocedure.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk op 9 november 2016 op de site [www.tenderDed.nl](http://www.tenderDed.nl) geplaatst.

### **2.5 Inschrijving**

De inschrijving dient uiterlijk 16 november 2016 om 16:00 uur in de digitale kluis op TenderDed te zijn geplaatst:

Ter besparing van de administratieve lasten van het inschrijven bij aanbestedingen (papierwerk, porto en reiskosten) heeft de aanbestedende dienst er voor gekozen deze aanbesteding DIGITAAL te houden.

Houd u er rekening mee dat u zich tijdig registreert op TenderDed en dat u voldoende tijd voor uzelf vrijhoudt voor het uploaden van uw aanbestedingsstukken. De

opdrachtgever is niet aansprakelijk voor te late inlevering omwille van technische mankementen, computerproblemen of zaken van dien aard

## **2.6 Wijze van inschrijving**

De inschrijving dient het volgende te bevatten:

1. Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Inschrijfbiljet;
2. Inschrijfstaat;
3. Volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (vml Eigen Verklaring);
4. Model K;
5. Verklaring combinatievorm (indien van toepassing).

De inschrijver dient op verzoek van de aanbestedende dienst binnen 7 werkdagen, nadat de inschrijver dit verzoek heeft ontvangen, de relevante bewijsstukken te overleggen:

6. Kopie van Inschrijving in beroeps- of handelsregister;
7. Kopie certificaat VCA
8. Referenties
9. Tabel omzetgegevens

## **2.7 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen**

Naast de standardeisen uit het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (zie volgende paragraaf) gelden er voor dit werk aanvullende eisen.

De gegevens die door de inschrijver bij het in artikel 2.15 van het ARW 2016 bedoelde inschrijvingsbiljet moeten worden overlegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk zijn:

- een bewijs van inschrijving van de onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met de actuele gegevens, niet ouder dan 6 maanden, waaruit blijkt dat de persoon (personen) die de eigen verklaring getekend heeft (hebben) vertegenwoordigingsbevoegd respectievelijk vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder is (zijn) van de onderneming. Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid of de functie van bestuurder berust bij een rechtspersoon, dienen bewijzen van inschrijving van de onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van deze rechtspersoon te worden toegevoegd waaruit de bevoegdheid van de ondertekenende natuurlijke persoon blijkt;

De eisen die aan de inschrijver worden gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk zijn:

- de onderneming van de inschrijver dient VCA\*-gecertificeerd te zijn en ook ISO 9001, met daarop de scope van activiteiten waarvoor de onderneming gecertificeerd is en de datum van certificering, of bewijzen van gelijkwaardige maatregelen op het gebied van utiliteitsbouw.
- de inschrijver dient middels 3 referentieprojecten te voldoen aan de volgende kerncompetentie(s):

- Utiliteitsbouw, aanneemsom referentieproject minimaal €150.000 excl. Btw
- Jaarlijkse omzet binnen kerncompetentie: minimaal €500.000,- excl. btw in de afgelopen 3 jaar.

U vermeldt per referentieproject:

Tijd en plaats van de uitvoering, naam opdrachtgever, gefactureerd bedrag en aantallen eenheden en tijdsduur. Tabel met omzetgegevens utiliteitsbouw in de afgelopen 3 jaar. De door u opgegeven referentie dient niet ouder te zijn dan 5 jaar.

## **2.8 Eigen Verklaring**

De aanbestedende dienst maakt gebruik van een eigen verklaring “Uniform Europees Aanbestedingsdocument”, bedoeld in artikel 2.12 van het ARW 2016, inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ is als digitale bijlage bijgevoegd bij deze aankondiging. De ondertekende verklaring vormt een onderdeel van de inschrijving.

Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan dient voor de onderaannemer een exemplaar ingediend te worden, waarop de relevante vragen zijn ingevuld.

De aanbestedende dienst wijst er uitdrukkelijk op dat het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ bij het verzoek tot deelneming meegestuurd dient te worden. Het ontbreken van de Eigen verklaring leidt onherroepelijk tot ongeldigheid van de aanmelding.

De inschrijver dient op verzoek van de aanbestedende dienst binnen 7 werkdagen, nadat de inschrijver dit verzoek heeft ontvangen, de relevante bewijsstukken te overleggen.

Indien de aanbestedende dienst de gevraagde bewijsstukken niet binnen deze termijn heeft ontvangen, komt de inschrijver niet in aanmerking voor gunning van de opdracht.

## **2.9 Model K**

Ingevolge artikel 2.22.3 van het ARW 2016 vormt de ondertekende Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (Model K) onderdeel van de inschrijving. Model K is als digitale bijlage toegevoegd bij deze aankondiging.

De aanbestedende dienst wijst er uitdrukkelijk op dat model K bij de inschrijving meegestuurd dient te worden. Het ontbreken Model K op het tijdstip van aanbesteding leidt onherroepelijk tot ongeldigheid van de inschrijving.

# **3 BEOORDELING**

## **3.1 Gunningscriteria**

De gunning van de werkzaamheden vindt plaats op basis van laagste prijs.

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor het werk niet op te dragen en/of de aanbesteding eenzijdig te beëindigen. In dat geval ontvangen de (bij de aanbesteder bekende) bestekhouders en/of inschrijvers bericht. Zij kunnen in geen geval aanspraak maken op enige (schade)vergoeding.

### **3.2 Motivatie Gunningscriterium en clusterverbod**

De openbare aanbesteding vindt plaats volgens hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Na beoordeling van de Inschrijvingen zal de overeenkomst worden gesloten met de gegadigde die de laagste Inschrijving heeft gedaan.

De aanbesteder heeft voor genoemde gunningscriterium gekozen, omdat:

- Deze aanbesteding betreft een opdracht die vóór een vastgestelde termijn dient te worden uitgevoerd. Uitstel is niet mogelijk, hierdoor zijn er volgens de opdrachtgever geen mogelijkheden voor de inschrijvers om zich op basis van planning op een positieve manier te onderschrijven.
- De inhoud en de omvang van de opdracht is volledig vaststaand, hierom resteren er te weinig factoren waardoor inschrijvers zich nog op andere manieren kunnen onderscheiden, behoudens LP.

De aanbesteder acht het hanteren van het criterium EMVI derhalve niet passend.

De relevante markt wordt omschreven als reguliere bouw. De opdracht wordt niet verder verdeeld in percelen op basis van de volgende overwegingen:

- Omvang van de opdracht in relatie tot de omvang van de aanbieders in de markt.
- Kennis en kunde van de aanbieders in de markt.
- Integrale functionaliteit van de opdracht.

## 4 NADERE INLICHTINGEN

Dit document bevat de 'Nadere Inlichtingen' als bedoeld in de Aankondiging van de opdracht, (afdeling VI.3) Nadere inlichtingen.

### 4.1 UNESCO Werelderfgoed

Fort benoorden Spaarndam is een van de 46 forten van de Stelling van Amsterdam en één van de vijf forten die zijn gelegen in het gebied van de opdrachtgever Recreatieschap Spaarnwoude. Het fort behoort tot het UNESCO Werelderfgoed. Het fort is ook aangewezen als provinciaal monument. Het fort ligt in de gemeente Velsen.

Een aanzienlijk aantal originele details in en rondom het fort zijn bewaard gebleven, zoals stalen deuren, kozijnen, de toiletten en vele (kleurrijke) muurschilderingen. Ook het smalspoor aan de oostzijde van het fort, doorlopend op het halfverharde parkeerterrein voor de toegangsbrug is hier onderdeel van. Dit alles behoort dus ook tot het UNESCO Werelderfgoed en kent een hoge bescherming als cultureel erfgoed. Deze originele details mogen absoluut niet beschadigd raken. Binnen in het fort mogen om deze reden dan ook geen materialen tegen de muren en deuren aan gezet worden.

Ten behoeve van het herstel van de riolering in het fort dient naar verwachting een deel houten vloer te worden verwijderd. Dit dient in overleg met en onder toezicht van de opdrachtgever te gebeuren.

Daarnaast zijn ten behoeve van vervolgonderzoek naar de muurschilderingen, een aantal dataloggers geplaatst in het fort. Zie onderstaande foto's. Deze dataloggers dienen op de desbetreffende plaats te blijven staan.



De aannemer wordt geacht zich bij inschrijving voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de lokale situatie en is zich bewust van de bescherming als UNESCO Werelderfgoed. Bij aanvang van het werk wordt hiervoor een procvès verbaal voorschouw opgemaakt.



## 4.2 Transportroute en bereikbaarheid

De te treffen verkeersmaatregelen bij werkendienen in uitvoering te zijn in overeenstemming met:

Maatregelen bij werken in uitvoering op niet autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom, C.R.O.W.-publicatie 96b.

De aan- en afvoer van alle materialen, materieel en grond kan plaatsvinden via de openbare weg. Het laatste deel van de openbare route, de weg Redoute, is een openbare weg maar een smalle weg. Passeren van transporten is hier niet mogelijk.

De toegang tot het Fort benoorden Spaarndam vindt plaats via een brug welke is afgesloten door een poort met een slot. De brug en poort behoren tot het Fort benoorden Spaarndam en zijn tevens eigendom van het Recreatieschap Spaarnwoude. De opdrachtgever zorgt voor sleutels van het hek. De brug heeft een beperking in aslast en is mogelijk niet geschikt voor groot materieel. De Aslast wordt doorgerekend en de verwachting is dat de last kan worden aangegeven bij de nota van Inlichtingen.

Voor de toegang is een half verhard terrein gelegen, tevens eigendom van de opdrachtgever. Dit terrein is echter ingericht als (openbare) parkeerlocatie voor omwonenden. Dit terrein kan niet gebruikt worden door de opdrachtnemer voor parkeren of overslag. Hier kan wel gekeerd worden.

Direct ten zuiden van dit terrein, gelegen langs de Redoute, is nog een parkeerhaven geschikt voor het parkeren van circa 13 auto's danwel te gebruiken als op- en overslagterrein. Dit terrein is beschikbaar voor de aannemer.

De transportroute voor klein materieel, materialen en grond het dak op van het fort kan slechts op 2 manier plaatsvinden. Enerzijds met klein materieel, rijdend, na de toegangsbrug linksaf, via de zuidzijde van het fort. Het bestaande talud kan (met een grondaanvulling) door de aannemer geschikt worden gemaakt voor opgang naar het dak. Daarnaast kan aan de oostzijde van het fort een kraan geplaatst worden, waarbij materiaal en grond het dak op kan worden gehesen.

De te gebruiken routes op het fortterrein dienen vooraf te worden afgestemd met de opdrachtgever en akkoord bevonden door de opdrachtgever. Naar verwachting dienen er ter bescherming van de ondergrond rijplaten te worden geplaatst. Dit in overleg met de opdrachtgever.

Een en ander is weergegeven op de kaart op **pagina 9**.


De doorgaande wegen dienen altijd bereikbaar te blijven voor rijdend verkeer. Wegafzettingen zijn niet mogelijk in verband met bereikbaarheid door hulp- en nooddiensten.

Boven reguleren verkeersmaatregelen verlangt de opdrachtgever dat er op de Redoute op 3 locaties 2 typen (gele) verkeersborden komen te staan:

- 'LET OP: BOUWVERKEER'
  1. ingang Redoute vanaf de Slaperdijkweg
  2. kruispunt met fietspad/weg Liniepad, vanaf Liniepad

- 3. parkeerplaats voor het fort, vanaf de Linie
- 'VERBODEN VOOR BOUWVERKEER'
  - 2. kruispunt met fietspad/weg Liniepad, vanaf Redoute
  - 3. parkeerplaats voor het fort, vanaf parkeerplaats Redoute

Zie de kaart hieronder. Plaatsing in overleg met de opdrachtgever.



De aannemer wordt geacht zich bij inschrijving voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de lokale situatie.

#### 4.3 Cultuurhistorische en ecologische werkwijze

Het fortterrein is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en daarnaast is er aan de noordwestzijde een ijsvogelwand gevestigd. Dit betekent dat de natuur op het fortterrein een bepaalde bescherming geniet en er derhalve in het broedseizoen, tussen 15 maart en 15 juli, niet gewerkt kan worden.

Ter begeleiding van het uit te voeren werk is door de opdrachtgever een projectecoloog aangesteld, te weten de heer Daemen van Arda Woerden. De heer Daemen is een ervaren adviseur op het gebied van natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarbij heeft hij ruime ervaring met het herstel van daken van forten. De projectecoloog werkt in opdracht van de opdrachtgever en zal aan de opdrachtgever rapporteren.

Inspecties en monitoring:

1. Voorafgaande aan de winterwerkzaamheden vindt door de heer Daemen tweemaal een inspectie plaats van het gehele fort op de mogelijke aanwezigheid van overwinterende vleermuizen: begin december 2016 en nogmaals één à twee weken voorafgaand aan start van de werkzaamheden. De verwachting is dat er niets wordt aangetroffen, maar de opdrachtgever wil hier zeker van zijn. Bij aantreffen van vleermuizen zal ontheffing van de Flora- en Faunawet of een verklaring van geen bezwaar toch benodigd zijn. Voor dit laatste moeten de nodige

maatregelen worden getroffen hetgeen o.a. betekent dat de werkzaamheden (tijdelijke) worden opgeschort;

2. Kort voorafgaande aan de werkzaamheden vindt een inventarisatie plaats op beschermde flora en fauna. Zonodig worden maatregelen afgesproken met de aannemer. Hierbij kan gedacht worden aan het afzetten van delen van het fortterrein;
3. Voorafgaande aan start van de werkzaamheden vindt door de heer Daemen een briefing plaats aan directie en aannemer;
4. Tijdens de werkzaamheden vindt eens in de twee weken monitoring plaats d.m.v. terreinbezoek en inspectie van het gebouw. Hier wordt een verslag van gemaakt;
5. Tijdens de werkzaamheden is de projectecoloog stand-by in het geval van aantreffen van beschermde soorten en komt, indien nodig, langs om maatregelen te bespreken. Melding hiervan door de aannemer verloopt via de directievoering.

De volgende werkwijze wordt voorgeschreven:

6. Het dak van het fort heeft een beperkte draagkracht. Werken met licht materieel is daarom nodig;
7. Werk vanaf één zijde volgens de aangegeven werkweg het dak op via de zuidzijde;
8. Ontzie de noordelijke helft van de keelzijde (dit is de oostzijde van het fort) i.v.m. de historische rails (genaamd: smalspoor) die hier ligt. Deze rails mag niet beschadigen. In overleg met de opdrachtgever is bijvoorbeeld het plaatsen van een schafteet wel mogelijk;
9. Indien ten behoeve van de werkzaamheden iets moet worden open gebroken, verwijderd of gesloopt, dient dit in overleg met en onder toezicht van de opdrachtgever plaats te vinden;
10. Het groen gearceerde deel op onderstaande tekening is rustgebied. Dit gebied is niet beschikbaar. Opslag van materieel of anderszins aan de zuidelijke keelzijde of buiten het fortterrein op de daarvoor aangewezen locatie (zie 4.2). Dit in overleg met de opdrachtgever.



Oostzijde fort = keelzijde

-  Het fort, locaties aan te brengen zandbedekking
-  Smalspoor
-  Rustgebied
-  Parkeerterrein omwonenden: niet te gebruiken door aannemer, behalve voor keren.
-  Terrein buiten het fortterrein te gebruiken door aannemer als parkeerterrein of opslag/ overslag
-  Transportroute naar het fort: via de Redoute (passeren niet mogelijk)
-  Transportroute fortterrein: via zuidzijde

11. Het aanbrengen van de zand dakbedekking en het te gebruiken zaadmengsel vindt uitsluitend op aanwijzing van de opdrachtgever en de projectecoloog plaats. De soort te gebruiken zand is kalkrijk –bij voorkeur duin- zand, licht humushoudend of zavelige grond. Géén rivierzand of tertiaire zanden gebruiken. Het benodigde aantal m3 is aangegeven in het

bestek. De aan te brengen zandlaag is vanaf het diepst gelegen punt op het dak, zijnde de locatie van de afwateringsbuizen, circa 60cm dik. De zandlaag sluit aan de keelzijde aan op de bestaande dakrand, de zandlaag is hier dan circa 10cm dik. Aan de westzijde sluit de zandlaag aan op de reeds aanwezige zandbedekking.

#### **4.4 Vergunningen en ontheffingen**

Door de directie - voor zover van toepassing - worden de noodzakelijke vergunningen, toestemmingen, meldingen, etc. verzorgd. Een en ander ontslaat de aannemer tijdens de uitvoering van het werk niet van zijn verplichtingen t.o.v. bevoegde gezagen, beheerders en overheden.

Voor het werk is (onherroepelijk) afgegeven:

- een omgevingsvergunning door de gemeente Velsen (onherroepelijk)

#### **4.5 Tijdsbepalingen en werkperiodes**

In verband met de omstandigheden (werk aan monument/erfgoed) gelden enkele bijzondere bepalingen:

De werkzaamheden dienen uiterlijk op 1 november 2017 te zijn afgerond.

Korting:

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt EUR 1.000,- per dag.

Werkzaamheden vinden plaats buiten het broedseizoen, zijnde 15 maart 2017 – 15 juli 2017, met een marge indien er eerder of later nog broedgevallen zijn die bescherming behoeven. De projectecoloog monitort dit en adviseert hierin.

Werkzaamheden vinden plaats met daglicht. Verlichting van de buitenzijde van het fort ten behoeve van werkzaamheden is niet toegestaan. Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van directie, niet worden gewerkt op maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 8.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur.

Vanwege de aanwezigheid van omwonenden dienen geluidsproducerende werkzaamheden aan de buitenzijde van het fort plaats te vinden vanaf 8.00 uur.

Ten aanzien van geluidshinder dient uitgegaan te worden van de volgende beperkingen, gemeten ter plaatse van woningen van derden/ of andere geluidsgevoelige bestemmingen, op de gevel op 1,5 meter hoogte: 50 db(A); Indien de aannemer gegronde redenen heeft en feiten kan overleggen waaruit blijkt dat niet aan deze beperkingen kan worden voldaan, dient hij de directie hiervan ten minste 24 uur voorafgaand aan de start van de betreffende activiteiten op de hoogte te stellen.

*Bijlage 1*

**Model Eigen Verklaring (tevens digitaal)**

*Bijlage 2*

**Model K (tevens digitaal)**