

Nota van Inlichtingen 5 – Aanbesteding onbelichte glasvezel (MDFS)

Deze Nota van Inlichtingen bevat de antwoorden op door gegadigden gestelde vragen. Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. Indien het gestelde in deze Nota van Inlichtingen tegenstrijdigheden bevat ten opzichte van het gestelde in de eerder gepubliceerde aanbestedingsdocumenten dan prevaleert het gestelde in deze Nota van Inlichtingen.

Vragen en antwoorden:

Nr.	Document	Paragraaf / pagina	Vraag Gegadigde	Antwoord Aanbesteder
1	Nota van Inlichtingen 3	Vraag 2	Naar aanleiding van de NVI 3-8 december zou er een herziene versie van het prijzenblad zijn meegestuurd (vraag 2). Dit op basis van een pricing eerste 60 maanden & volgende 180 maanden. Deze is echter niet bijgevoegd. Zou u deze ons doen toe kunnen komen.	Het aangepaste prijzenblad is inderdaad per abuis niet bijgevoegd. Het prijzenblad is alsnog bijgevoegd als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen.
2	Aanbestedingsleidraad	5.3.2., pagina 26	Gevraagde capaciteit van 10gbs voor de Subringen en/of 100gbs voor de Primarie ring is in de toekomst onvoldoende. Kan de aanbestedende dienst deze wens nader verduidelijken?	<p>Om misverstanden te voorkomen benadrukt aanbesteder dat het geen wens betreft. Het gestelde is onderdeel van het subgunningscriterium “Robuustheid en Flexibiliteit in de operationele fase”.</p> <p>Het element “- Gevraagde capaciteit is in de toekomst onvoldoende” is een voorbeeld van een situatie waarin de behoefte van de provincie zou kunnen veranderen. Naar oordeel van aanbesteder zou een uitbreiding van de capaciteit naar 10 Gbit/s voor de subringen en 100 Gbit/s voor de primaire ring mogelijk moeten zijn met de infrastructuur die nu wordt geëist in het Programma van Eisen, echter het is niet ondenkbaar dat in de toekomst een verdere uitbreiding van de capaciteit nodig zal zijn.</p> <p>Indien de capaciteitsbehoefte van de provincie sterker toeneemt dan verwacht, dan zou de provincie dat op verschillende manieren op kunnen vangen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ door inzet DWDM apparatuur, zodat de provincie meerdere 10G of 100G paden op de ringen in kan zetten; ▪ door het huren van extra vezels op dezelfde trajecten, waardoor het aantal objecten per (sub-)ring verkleind kan worden; ▪ door het huren van extra vezels op nieuw trajecten, waardoor de topologie van het netwerk aangepast kan worden.

				<p>In het eerste geval zal de provincie behoefte hebben aan vezels met betere eigenschappen dan nu geëist (bijvoorbeeld met een lage PMD); in de andere twee gevallen zal de provincie behoefte hebben aan meer vezels op dezelfde of op andere trajecten.</p> <p>Inschrijvers die aantonen, ook in de verdere toekomst, goed te kunnen inspelen op veranderende behoefte van de provincie, scoren bij de beoordeling van hun inschrijving op het onderdeel “Onvoldoende capaciteit van subring en/of primaire ring” beter dan Inschrijvers die dat niet aantonen.</p>
--	--	--	--	--