

Behoort bij: 1-058-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	LOCATIE KEYENBURG.				
11	DIVERSE SLOOPWERKZAAMHEDEN				
110	VERWIJDEREN BESCHOEIING				
110010	Verwijderen houten beschoeiing.	m	57,00V		
110020	Verwijderen houten beschoeiing.	m	89,00V		
110030	Verwijderen houten beschoeiing.	m	114,00V		
111	VERWIJDEREN VOETPADEN.				
111010	Zagen verharding.	m	30,00V		
111020	Opbreken asfaltverharding.	m2	655,00V		
111030	Verwijderen funderingslaag.	m2	655,00V		
111040	Verwijderen funderingslaag.	m2	655,00V		
112	VERWIJDEREN BESTAANDE DUIKER.				
112010	Slopen duiker met betonnen uitstroommonden.	m	14,00V		
113	ROOIEN BOMEN / BOSSAGES				
113010	Verwijderen bomen.	st	8,00V		
113020	Verwijderen bomen.	st	1,00V		
113030	Verwijderen bomen.	st	14,00V		
113040	Verwijderen bomen.	st	1,00V		
113050	Verwijderen bosplantsoen	are	1,75V		
113060	Verwijderen bosplantsoen	are	11,50V		
113070	Verwijderen bosplantsoen	are	6,30V		
12	GRONDWERKEN				
121	GRONDWERKEN T.B.V. KANO-ROUTE				
121010	Grond ontgraven uit deelgebied 1 (taluds).	m3	730,00V		
121020	Grond vervoeren.	m3	730,00V		
121030	Grond ontgraven uit deelgebied 2.	m3	2.340,00V		
121040	Grond vervoeren.	m3	2.340,00V		
121050	Grond verwerken in cunet verwijderde voetpaden.	m3	225,00V		
121060	Grond vervoeren.	m3	225,00V		
13	HOUTEN BESCHOEIING				
130010	Aanbrengen palen.	st	180,00V		
130020	Aanbrengen palen.	st	98,00V		
130030	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	164,00V		
130040	Grondwerk t.b.v. uitvoeren beschoeiing.	EUR	N		
14	HOUTEN VLONDER KEYENBURG				
141	GRONDWERKEN T.B.V. VLONDER				
141010	Grond ontgraven uit cunet	m3	2,00V		
141020	Verwerken uitkomende grond achter/naast vlonder.	m2	20,00V		
141030	Aanbrengen zand onder vlonderconstructie.	m3	2,00V		
141040	Aanbrengen antiworteldoek.	m2	20,00V		
142	AANBRENGEN FUNDATIE VLONDER				
142010	Aanbrengen palen van hardhout.	st	56,00A		
142020	Aanbrengen palen van hardhout.	st	24,00A		
142030	Aanbrengen palen van hardhout.	st	24,00A		
142040	Aanbrengen palen van hardhout.	st	101,00A		
142050	Aanbrengen palen van hardhout.	st	31,00A		
142060	Aanbrengen palen van hardhout.	st	36,00A		
142070	Aanbrengen schoorconstructie t.b.v. paalfundatie.	st	100,00A		
143	OPLEGCONSTRUCTIE + HOUTENDEK+LEUNING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143010	Aanbrengen enkelvoudige ligger.	m	242,00A		
143020	Aanbrengen houten vlonderdek.	m2	108,00A		
143030	Aanbrengen kantplanken aan houten vlonder.	m	47,50A		
143040	Aanbrengen leuningen.	m	6,80A		
15	WERKZAAMHEDEN RONDOM BURG 17 EN 13				
150	VOORBEREIDING BRUG 17				
1500	<u>Verwijderen asfalt en fundatie.</u>				
150010	Frezen van asfalt.	m2	108,00V		
150020	Verwijderen funderingslaag.	m2	36,00V		
150030	Verwijderen funderingslaag.	m2	36,00V		
1501	<u>Verwijderen bestaande duiker (t.p.v. brug 17)</u>				
150110	Slopen duiker met betonnen uitstroommonden.	m	14,00V		
151	AANBRENGEN ASFALTLAGEN BRUG 17				
1510	<u>Aanhelen fundatielagen t.p.v. landhoofden brug 17</u>				
151010	Aanbrengen zand en fundatielaag.	EUR	N		
1511	<u>asfalten op fietspad rondom brug 17</u>				
151110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	10,00V		
151120	Aanbrengen kleeflaag.	m2	75,00V		
151130	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	5,00V		
152	VOORBEREIDING BRUG 13				
1520	<u>aanbrengen tijdelijke weg van betonplaten.</u>				
152010	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. betonplatenbaan.	m3	160,00V		
152020	Grond vervoeren.	m3	160,00V		
152030	Grond verwerken in cunet	m3	126,00V		
152040	Verdichten grond.	m2	315,00V		
152050	Profilieren van oppervlakken.	m2	315,00V		
152060	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	90,00V		
1521	<u>Verwijderen wegconstructies t.p.v. brug 13</u>				
152110	Opbreken betonbanden.	m	40,00V		
152120	Frezen van asfalt.	m2	350,00V		
152130	Verwijderen funderingslaag.	m2	200,00V		
1522	<u>Aanbrengen voorbelasting t.p.v. brug 13</u>				
152210	Grond verwerken in grondlichaam voorbelasting.	m3	25,00V		
152220	Grond verwerken in grondlichaam voorbelasting.	m3	275,00V		
152230	Afdekken voorbelasting met grond.	m2	240,00V		
16	TRANSPORTROUTE.				
161	AANLEG TRANSPORTROUTE				
161010	Aanbrengen rijplaten.	m	950,00V		
161020	Instandhouden rijplaten.	wkn	12,00V		
161030	Verwijderen rijplaten.	m	950,00V		
17	TALUDBESCHERMING TPV BOERDERIJ SLINGE NR				
170010	Opschonen watergang.	m	75,00V		
170020	Aanbrengen betonblokkenmatten.	m2	455,00V		
175030					
18	CULTUUR TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
180010	In cultuur brengen terrein.	EUR		N	
180020	Machinaal zaaien.	EUR		N	
180030	Zaaien taluds (handmatig).	are	10,00V		
2	LOCATIE VRIJENBUGERBOS.				
21	DIVERSE SLOOPWERKZAAMHEDEN				
211	VERWIJDEREN FIETSPADEN.				
211010	Zagen verharding.	m	4,00V		
211020	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	24,00V		
211030	Opbreken asfaltverharding.	m2	560,00V		
211040	Verwijderen funderingslaag.	m2	560,00V		
212	VERWIJDEREN VOETPADEN.				
212010	Verwijderen funderingslaag.	m2	9.970,00V		
213	VERWIJDEREN BESTAANDE DUIKERS				
213010	Verwijderen betonnen duiker rond 700 mm.	m	7,50V		
214	ROOIEN BOMEN				
214010	Verwijderen bos, perceel A	are	20,00V		
214020	Verwijderen bos, perceel B	are	39,00V		
214030	Verwijderen bos, perceel C	are	6,04V		
214040	Verwijderen bos, perceel D	are	3,16V		
214050	Verwijderen bos, perceel E	are	0,03V		
214060	Verwijderen bos, perceel F	are	0,83V		
214070	Verwijderen bos, perceel G	are	24,00V		
214080	Verwijderen bos, perceel H	are	12,00V		
214090	Verwijderen bos, perceel I	are	7,00V		
214100	Verwijderen bos, perceel J	are	14,54V		
214110	Verwijderen bos, perceel K	are	6,00V		
214120	Verwijderen bos, perceel L	are	20,30V		
214130	Verwijderen bos, perceel M	are	0,15V		
214140	Verwijderen bos, perceel N	are	21,00V		
214150	Verwijderen bos, perceel O	are	11,33V		
214160	Verwijderen bos, perceel P	are	1,00V		
214170	Verwijderen bos, perceel Q	are	13,09V		
214180	Verwijderen bos, perceel R	are	1,00V		
22	GRONDWERKEN				
221	GRONDWERKEN T.B.V. KANO-ROUTE				
2211	<u>Dempen bestaande sloten.</u>				
221110	Verwerken begroeiing te dempen sloten.	m	430,00V		
221120	Grond verwerken in watergang.	m3	430,00V		
221130	Grond vervoeren.	m3	430,00V		
221140	Grond verwerken in watergang.	m3	150,00V		
221150	Grond vervoeren.	m3	150,00V		
2212	<u>Aanvullen cunets verwijderde fiets- voetpaden.</u>				
221210	Grond verwerken in cunet verwijderde voetpaden.	m3	135,00V		
221220	Grond vervoeren.	m3	135,00V		
221230	Grond verwerken in cunet verwijderde fietspaden.	m3	170,00V		
221240	Grond vervoeren.	m3	170,00V		
2213	<u>Grond ontgraven uit te maken watergang.</u>				
221310	Grond ontgraven ten behoeve van watergang.	m3	12.800,00V		
221320	Grond vervoeren.	m3	12.300,00V		
2214	<u>Aanvullen eiland + profileren + bermen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221410	Grond verwerken in grondlichaam eiland..	m3	500,00V		
221420	Frezen bermen	are	70,00V		
221430	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	7.000,00V		
2215	<u>Definitief gronddepot Vrijenburgerbos.</u>				
221510	Frezen bestaande grondslag definitief gronddepot	are	333,00V		
221520	Grond verwerken in definitief depot.	m3	12.000,00A		
221540	Egaliseren definitieve depots.	are	333,00V		
23	AANLEG FIETSPADEN				
231	FUNDATIE FIETSPADEN.				
2311	<u>grond ontgraven uit cunet</u>				
231110	Grond ontgraven uit cunet fietspad.	m3	1.130,00V		
231120	Grond vervoeren.	m3	1.130,00V		
2312	<u>Zand verwerken en verdichten in cunet</u>				
231210	Grond verwerken in cunet fietspad.	m3	705,00V		
231220	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.410,00V		
2313	<u>Aanbr. funderingslaag van steenachtig materiaal</u>				
231310	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	1.410,00V		
231320	Profileren van oppervlakken.	m2	1.410,00V		
2314	<u>asfaltlagen op fietspad.</u>				
231410	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	195,00V		
231420	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.410,00V		
231430	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	130,00V		
231440	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.410,00V		
231450	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	98,00V		
24	AANLEG VOETPADEN				
241	FUNDATIE VOETPADEN.				
2411	<u>grond ontgraven uit cunet</u>				
241110	Grond ontgraven uit cunet voetpad.	m3	195,00V		
241120	Grond vervoeren.	m3	195,00V		
2412	<u>Aanbrengen kunststof filterdoek</u>				
241210	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	750,00V		
2413	<u>Aanbr. funderingslaag van steenachtig materiaal</u>				
241310	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	640,00V		
241320	Profileren van oppervlakken.	m2	640,00V		
241330	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	640,00V		
241340	Aanbrengen schelpenlaag als toplaag.	m2	640,00V		
25	AANLEG SCHOUWPAD				
251	EGALISEREN EN INZAAIEN SCHOUWPAD				
251010	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	60,00V		
251020	Zaaien.	are	60,00V		
26	TRANSPORTROUTE.				
261	AANLEG TRANSPORTROUTE				
261010	Aanbrengen rijplaten.	m	1.400,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261020	Instandhouden rijplaten.	wkn	24,00V		
261030	Verwijderen rijplaten.	m	1.400,00V		
27	DIV. WERKZAAMHEDEN IN HET VRIJENBURGERB				
271	AANBRENGEN DUIKERS				
271010	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -	m	15,00V		
271020	Aanbrengen diverse PVC duikers 1 t/m 11	m	180,00V		
272	DRAINAGE WERKZAAMHEDEN				
272020	Herstellen drainage t.g.v. aanbrengen blokkenmat.	st	2,00V		
272030	Verlengen bestaande drainage d.m.v. PVC Ø 125 mm	m	20,00V		
272040	Aanbrengen drainagekoffer.	m	580,00V		
273	DIVERSE HEKWERKEN.				
2731	<u>Bouwhekken</u>				
273110	Aanbrengen bouwhek t.b.v. afsluiten gronddepot.	m	150,00V		
273120	Instandhouden bouwhek t.b.v. afsluiten gronddepot.	wkn	24,00V		
273130	Verwijderen bouwhek t.b.v. afsluiten gronddepot.	m	150,00V		
2732	<u>Verwijderen bestaande afrastering.</u>				
273210	Verwijderen afrastering.	m	550,00V		
2733	<u>Plaatsen afrastering op def. gronddepot</u>				
273310	Leveren materialen herplaatsen afrastering.	EUR	N		
273320	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	275,00V		
273330	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering.	m	550,00A		
273340	Aanbrengen hek.	st	1,00V		
2734	<u>Plaatsen hekwerk naast rijksweg A15</u>				
273410	Aanbrengen hek.	st	1,00V		
274	TALUDBESCHERMING WATERGANG A15				
274010	Opschonen watergang.	m	30,00V		
274020	Aanbrengen betonblokkenmatten.	m2	240,00V		
28	CULTUUR TECHNISCHE WERKZAAMHEDEN				
280010	In cultuur brengen terrein.	are	630,00V		
280020	Zaaien machinaal	are	630,00V		
280030	Zaaien taluds (handmatig).	are	35,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
801	DIRECTIEBEHOEFTE				
801010	Gebruik keet.	EUR	N		
802	T.B.S. PERSONEEL EN MATERIEEL				
802010	T.b.s. werknemer.	uur	25,00V		
802020	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	20,00V		
802030	T.b.s. vrachtauto.	uur	15,00V		
803	SCHOONHOUDEN OPENBARE WEGEN				
803010	Schoonhouden openbare wegen.	EUR	N		
804	IN- EN UITMETEN VAN HET ONTGRAVINGSGBIED.				
804010	In- en uitmeting ontgravingsgebied.	EUR	N		

SUBTOTAAL

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	5.500,00V		
950020	Stelpost.	EUR	1.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				