

Behoort bij: 1-063-12

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GRONDWERKEN</b>				
11	<b>GRONDWERKEN ALGEMEEN</b>				
112	<b>GROND ONTGRAVEN EN VERVOEREN</b>				
112010	Laden / afvoer ontgraven grond uit rioolsleuf	m3	575,00V		
112020	Zand uit cunet ontgr. & vervoeren (vaste m3)	m3	275,00V		
112030	Grond uit cunet ontgr. & vervoeren (vaste m3)	m3	220,00V		
115	<b>GROND VERVOEREN</b>				
115010	Zand vervoeren	ton	2.450,00V		
115020	Teelgrond vervoeren	m3	360,00V		
115030	Brekerzand vervoeren	ton	3,75V		
115050	Zoet zand vervoeren	m3	27,00V		
116	<b>GROND VERWERKEN</b>				
116010	Grond verwerken in ophoging, zand (vaste m3)	m3	600,00V		
116020	Grond verwerken in ophoging, teelgrond (vaste m3)	m3	360,00V		
116030	Grond verwerken in cunet, zoet zand (vaste m3)	m3	27,00V		
12	<b>GRONDWERKEN GROENVOORZIENINGEN</b>				
121	<b>SPITTEN</b>				
121010	Diepspitten grasvakken	are	21,00A		
121020	Diepspitten plantvakken	are	1,90A		
122	<b>EGGEN</b>				
122010	Eggen grasvakken	are	21,00A		
122020	Eggen plantvakken	are	1,90A		
123	<b>EGALISEREN</b>				
123010	Egaliseren grasvakken	are	21,00A		
123020	Egaliseren plantvakken	are	1,90A		
2	<b>BEMALING EN DRAINAGE</b>				
21	<b>BEMALING</b>				
212010	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling	m	440,00V		
3	<b>RIOLERING</b>				
31	<b>VRIJVERVALRIOLERING</b>				
311	<b>VERWIJDEREN RIOOL</b>				
3111	<u>Verwijderen DWA-riool</u>				
311120	Verwijderen BT-riool EI400/600	m	13,50A		
312	<b>VERVANGEN RIOOL</b>				
3121	<u>Vervangen DWA-riool</u>				
312110	Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø400	m	176,50A		
312120	Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø500	m	163,50A		
312130	Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø600	m	117,00A		
312140	Vervangen BT-riool EI400/600 in BT-riool Ø700	m	13,00A		
312150	Vervangen BT-riool Ø600 in BT-riool Ø800	m	33,50A		
313	<b>AANBRENGEN RIOOL</b>				
3132	<u>Aanbrengen DIT-riool</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313210	Aanbrengen DIT-riool PVC Ø315 mm	m	331,00A		
313220	Aanbrengen DIT-riool PVC Ø400 mm	m	61,00A		
313230	Aanbrengen DIT-riool BT 500 mm	m	21,50A		
3133	<u>Aanbrengen zinker DIT-riool</u>				
313310	Aanbrengen zinker DIT-riool PVC Ø315 mm	m	9,50A		
314	<b>AANBRENGEN RIOOLPUTTEN</b>				
3141	<u>Aanbrengen putten DWA-riool</u>				
314110	Maken put van geprefabr. betonelem. 800x800 DWA	st	3,00A		
314120	Maken put van geprefabr. betonelem. 1000x1000 DWA	st	4,00A		
314130	Maken put van geprefabr. betonelem. 1250x1250 DWA	st	3,00A		
314140	Maken put van geprefabr. betonelem. 1500x1500 DWA	st	2,00A		
3142	<u>Aanbrengen putten DIT-riool</u>				
314210	Maken put van geprefabr. betonelem. 600x600 DIT	st	11,00A		
314220	Maken put van geprefabr. betonelem. 800x800 DIT	st	2,00A		
3143	<u>Aanbrengen uitstroombak DIT-riool</u>				
314310	Aanbrengen taludbak	st	1,00A		
315	<b>AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT</b>				
3151	<u>Rioolaansluitingen DWA</u>				
315110	Maken aansluiting op rioolput DWA nieuw (OA)	st	3,00A		
315120	Maken aansluiting op rioolput DWA nieuw (PA)	st	21,00A		
3152	<u>Rioolaansluitingen DIT</u>				
315210	Maken aansluiting op rioolput DIT (OA)	st	3,00A		
315220	Maken aansluiting op rioolput DIT (PA)	st	23,00A		
315230	Afsluiten prefab sparingen DIT (OA)	st	3,00A		
316	<b>OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN</b>				
316110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	3,00V		
317	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
3171	<u>Aanbrengen putranden DWA-riool</u>				
317110	Aanbrengen putrand met deksel DWA.	st	12,00A		
3172	<u>Aanbrengen putranden DIT-riool</u>				
317210	Aanbrengen putrand met deksel DIT.	st	14,00A		
3175	<u>Voorzieningen tegen inkalving</u>				
317510	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	930,00V		
3176	<u>Reiniging en inspectie</u>				
317610	Riolering reinigen onder hoge druk (bestaand).	m	545,00A		
317620	Riolering reinigen onder hoge druk DWA (nieuw).	m	505,00A		
317630	Riolering reinigen onder hoge druk DIT (nieuw).	m	425,00A		
317640	Uitvoeren visuele inspectie vanuit DWA-riool	m	505,00A		
317650	Uitvoeren visuele inspectie vanuit DIT-riool	m	425,00A		
3177	<u>Rioolrevisie</u>				
317710	Inmeten, verwerken en aanl. revisiegegevens riool	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
32	<b>HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
321	<b>VERWIJDEREN HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
3211	<u>Verwijderen huis- en kolkaansluitingen</u>				
321110	Verwijderen kolk incl. aansluitingen en grondwerk	st	55,00A		
322	<b>AANBRENGEN HUIS EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
3221	<u>Aanbrengen kolk en kolkaansluitingen</u>				
322110	Aanbrengen kolk en aansluiting incl. grondwerk	st	47,00A		
322120	Maken inlaat in DIT-riolering ø315mm	st	47,00A		
323	<b>HERSTELLEN HUISAANSLUITINGEN</b>				
3231	<u>Herstellen huisaansluitingen</u>				
323110	Herstellen huisaansluiting incl. grondwerk	st	60,00V		
4	<b>OPENBARE VERLICHTING</b>				
41	<b>VERWIJDEREN LICHTMASTEN EN ARMATUREN</b>				
410010	Verw. lichtmast + armatuur incl. grondw. en verv.	st	11,00A		
42	<b>VERVANGEN LICHTMASTEN EN ARMATUREN</b>				
420010	Vervangen lichtmast incl. grondwerk en vervoer	st	4,00A		
43	<b>AANBRENGEN LICHTMASTEN EN ARMATUREN</b>				
430010	Aanbrengen lichtmast incl. grondwerk	st	22,00A		
430020	Aanbrengen armatuur incl. lamp	st	22,00A		
44	<b>VERVANGEN ARMATUREN</b>				
440010	Vervangen verlichtingsarmatuur	st	1,00A		
45	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN OV</b>				
450010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
5	<b>VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING</b>				
51	<b>OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
511	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
511010	Opbreken betonbanden, trottoirbanden	m	735,00A		
511020	Opbreken betonbanden, trottoirbanden met steunrug	m	90,00A		
511030	Opbreken betonbanden, trottoirb. boomvak/lichtmast	m	63,00A		
511040	Opbreken betonbanden, inritbanden	m	6,00A		
511050	Opbreken betonbanden, opsluitband	m	585,00A		
511060	Opbreken betonbanden, gazonband	m	460,00A		
511070	Opbreken betonbanden, anti-parkeerband	m	15,00A		
512	<b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
512010	Opbreken betontegels, dik 50 mm	m2	3.810,00A		
512020	Opbreken betontegels, dik 80 mm	m2	39,00A		
512030	Opbreken betontegels, ventilatietegels	m2	12,50A		
512040	Opbreken betontegels, noppentegels	m2	1,80A		
512050	Opbr. betonstraatstenen dik 80 en 90 mm heidepaars	m2	3.505,00A		
512060	Opbr. betonstraatstenen dik 80 en 90 mm rood	m2	585,00A		
512070	Opbr. betonstraatstenen dik 80 en 90 mm drempels	m2	66,00A		
513	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513010	Opbreken asfaltverharding fietspad	m2	320,00A		
514	<b>OPBREKEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN</b>				
514010	Zagen verharding fietspad	m	13,00A		
514030	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting fietspad	m3	0,17A		
52	<b>FUNDERINGSLAGEN</b>				
521	<b>VERWIJDEREN FUNDERING</b>				
521010	Verwijderen funderingslaag fietspad	m2	150,00A		
522	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
5221	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
522110	Afwerken zandbed t.b.v. aanbr. fundering fietspad	m2	160,00A		
5222	<u>AANBRENGEN FUNDERING</u>				
522210	Vervoeren menggranulaat	ton	70,00V		
522220	Aanbrengen fundering t.b.v. fietspad	m2	145,00A		
54	<b>AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
541	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
541010	Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand	m	710,00A		
541020	Aanbrengen trottoirbanden van beton, fietspad	m	180,00A		
541030	Aanbrengen inritbanden van beton op zand	m	6,00A		
541040	Aanbrengen opsluitbanden van beton; grijs	m	620,00A		
541050	Aanbrengen opsluitbanden van beton; granito	m	565,00A		
541060	Aanbrengen boomkransen in verharding	m	28,80A		
541070	Aanbrengen boomkransen nabij parkeerplaatsen	m	24,00A		
542	<b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
542010	Aanbrengen bss - rijbaan; granito - incl drempels	m2	2.030,00A		
542020	Aanbrengen bss - rijbaan met oude bss; rood	m2	400,00A		
542030	Aanbrengen bss - rijbaan met oude bss; heidepaars	m2	50,00A		
542050	Aanbrengen bss - parkeerplaatsen; granito	m2	1.420,00A		
542060	Aanbrengen bss - invalide parkeerplaatsen; granito	m2	11,00A		
542070	Aanbrengen bss - middenbermen	m2	4,00A		
542080	Aanbrengen betontegels 300x300x45 trottoirs	m2	3.705,00A		
542090	Aanbrengen betontegels 300x300x45 ventilatietegels	m2	48,00A		
542100	Aanbrengen betontegels 150x300x80 halfsteens	m2	47,00A		
542110	Aanbrengen betontegels - noppentegels	m2	13,00A		
542120	Aanbr. kantopsl. van tegel in specie, fietspad	m	4,00A		
543	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
543010	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	40,00A		
543020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	323,00A		
543030	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton fietspad	ton	20,50A		
55	<b>HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
551	<b>HERSTRATEN BETONTEGELS</b>				
551010	Herstraten betontegels.	m2	15,00V		
56	<b>WEGMARKERINGEN</b>				
561	<b>VERWIJDEREN WEGMARKERINGEN</b>				
561010	Volledig verwijderen markering verdrijvingsvlak	m2	12,50A		
561020	Volledig verwijderen markering streep 0,30-2,70	m2	32,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
562	<b>AANBRENGEN WEGMARKERINGEN</b>				
562010	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,05A		
57	<b>BEBORDING EN GELEIDERAIL</b>				
571	<b>VERWIJDEREN BEBORDING</b>				
571010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	3,00A		
571020	Verwijderen verkeersborden.	st	5,00A		
573	<b>AANBRENGEN BEBORDING</b>				
573010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	15,00A		
573020	Aanbrengen verkeersborden.	st	4,00A		
6	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
61	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
611	<b>GRONDVERBETERING</b>				
611010	Grondverbetering t.b.v. te planten bomen in bestr.	m3	35,00A		
611020	Grond verbeteren t.b.v. bestaande bomen	m3	6,00V		
611030	Grondverb. t.b.v. te planten leibomen langs gevel	m3	108,00A		
612	<b>BELUCHTING</b>				
612010	Aanbrengen beluchtungs- en/of infiltratiesysteem.	st	11,00V		
613	<b>VERWIJDEREN PLANTENSCHAAL</b>				
613010	Verwijderen plantenschaal	st	4,00A		
614	<b>VERWIJDEREN STOBBEREN</b>				
614010	Verwijderen stobben	st	28,00A		
615	<b>VERWIJDEREN GRAS</b>				
615010	Verwijderen gras incl. wortels	are	16,60A		
616	<b>WORTELSCHERMEN</b>				
616010	Aanbrengen wortelscherm.	m	44,00A		
63	<b>ZAAIEN</b>				
638	<b>GRAS</b>				
638010	Zaaien gras	are	21,00A		
64	<b>NAZORG EN INBOET</b>				
641	<b>NAZORG GRAS</b>				
641010	Maaien grasveld en verwerken mengsel	are	42,00A		
65	<b>BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING</b>				
650010	Toepassen stamommanteling.	st	45,00V		
7	<b>TERREININRICHTING</b>				
751	<b>VERWIJDEREN PALEN</b>				
751010	Verwijderen trottoirpaal type MA66 of 66A	st	7,00A		
752	<b>VERWIJDEREN PRULLENBAKKEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
752010	Verwijderen prullenbakken	st	3,00A		
761	<b>AANBRENGEN PALEN</b>				
761010	Aanbrengen paaltjes MA66	st	8,00A		
762	<b>AANBRENGEN PRULLENBAKKEN</b>				
762010	Aanbrengen prullenbakken	st	4,00A		
8	<b>WERKEN ALGEMENE AARD</b>				
82	<b>WERKTERREIN</b>				
821	<b>DEPOT</b>				
821010	Inrichten, onderhouden en verwijderen depot	EUR	N		
823	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
823010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
823020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
823030	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
823040	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR	N		
823050	Toepassen stellage voor omleidingsroutes	st	20,00V		
823060	Toepassen stellage voor redactieboarden	st	20,00V		
823070	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR	N		
84	<b>OPSCHONEN WERKTERREIN</b>				
840010	Schonen terrein	EUR	N		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	Opbrengst vrijgekomen tegels	EUR .....			
910020	Opbrengst vrijgekomen bss	EUR .....			
910030	.....	EUR .....			
910040	.....	EUR .....			
910050	.....	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>	EUR			
951010	Stelpost acceptatiekosten	EUR	2.500,00V		
960010	Bijdrage RAW systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				