



Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

Datum	Benaming	PVE-nummer	104948/03
10-07-2012	Procedures voor aflevering van artikelen	Hiermede vervalt	PVE 104948/02

PROGRAMMA VAN EISEN

Opgesteld door : Afdeling Verwerving

Vastgesteld door : Hoofd Sectie Techniek

(handtekening)

(naam en rang) : ir. W.A.E. Thomas

Dit programma van eisen omvat, inclusief voorblad en bijlagen, 15 bladzijden.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
1.1	Toepassingsgebied en gebruikersdoel.....	3
1.2	Relatie met andere producten	3
2	ONDERVERDELING ARTIKELASSORTIMENT IN DRIE GROEPEN	3
3	PROCEDURES MET BETREKKING TOT VERPAKKEN	3
3.1	GROEP A: het verpakken van ARTIKELEN IN DOZEN	3
3.2	GROEP B: het verpakken van ROLLEN STOF	4
3.3	GROEP C: het verpakken van HANGKLEDING.....	4
4	PROCEDURES MET BETREKKING TOT ETIKETTEREN.....	5
4.1	GROEP A: het etiketteren van ARTIKELEN IN DOZEN.....	5
4.2	GROEP B: het etiketteren van ROLLEN STOF	5
4.3	GROEP C: het etiketteren van HANGKLEDING	6
5	BARCODERING.....	6
6	AANLEVERING OP PALLETS, SCHOTELPALLETS EN HANGEND AANLEVEREN.....	7
6.1	GROEP A: artikelen in dozen aanleveren op PALLETS.....	7
6.2	GROEP B: rollen stof aanleveren op SCHOTELPALLETS	7
6.3	GROEP C: hangkleding HANGEND AANLEVEREN.....	8
7	AANMELDING EN AFLEVERING	9
8	AANVULLENDE INFORMATIE	10
8.1	Definities van termen en afkortingen	10
8.2	Bijbehorende documenten	10
8.3	Wijzigingen ten opzichte van vorige PVE's	10
	BIJLAGE 1 SCHEMA VAN VERPAKKEN, ETIKETTEREN EN AANLEVEREN	11
	BIJLAGE 2 VOORBEELD ETIKETTEN EN BARCODE 39	12
	BIJLAGE 3 KUNSTSTOF PALLET	14
	BIJLAGE 4 BERICHT VAN AFLEVERING.....	15

1 INLEIDING

1.1 Toepassingsgebied en gebruikersdoel

In dit PVE (Programma Van Eisen) worden de procedures omschreven die betrekking hebben op het verpakken, etiketteren, aanmelden en aanleveren van artikelen aan het KPU-bedrijf. Dit PVE is op elke levering van toepassing.

In individuele gevallen kan van de punten in dit PVE worden afgeweken. In zulke gevallen is dit expliciet in de (raam)overeenkomst vermeld of vindt dit in overleg met de contactfunctionaris van de (raam)overeenkomst plaats. Afspraken die afwijken van het gestelde in dit PVE dienen schriftelijk door de contactfunctionaris te zijn bevestigd.

Indien de leverancier afwijkt van de vermelde procedures en / of voorschriften zoals omschreven in dit PVE en/of de (raam)overeenkomst, kan dit er onverkort toe leiden dat de levering wordt afgekeurd. Alle gevolgen die hieruit voortvloeien zijn geheel voor rekening en risico van de leverancier.

1.2 Relatie met andere producten

Dit PVE vormt een aanvulling op het gestelde in de inschrijvingsuitnodiging c.q. de (raam)overeenkomst en maakt onverkort deel uit van de (raam)overeenkomst.

De milieueisen zoals omschreven in PVE 104800 zijn zowel van toepassing op de te leveren artikelen evenals op het verpakken, etiketteren en aanleveren van de artikelen. De leverancier dient deze eisen te allen tijde te respecteren.

2 ONDERVERDELING ARTIKELASSORTIMENT IN DRIE GROEPEN

De wijze waarop een artikel verpakt, geëtiketteerd en aangeleverd dient te worden, is afhankelijk van de groep waarin het artikel valt. Het gehele artikelassortiment van het KPU-bedrijf is hiertoe in drie groepen verdeeld:

- A. Artikelen in dozen**
- B. Rollen stof**
- C. Hangkleding**

Voor zover aan de hand van het in te kopen artikel niet kan worden bepaald, welke eisen van dit PVE van toepassing zijn, zal in de technische eisen van de inschrijvingsuitnodiging c.q. de (raam)overeenkomst worden beschreven binnen welke groep het artikel valt en welke verpakkingswijze, wijze van etiketteren en aanleveren van toepassing is. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het schema in *BIJLAGE 1*.

3 PROCEDURES MET BETREKKING TOT VERPAKKEN

De groep, waarin het te leveren artikel valt (A, B of C), bepaalt de wijze waarop het verpakt dient te worden.

3.1 GROEP A: het verpakken van ARTIKELEN IN DOZEN

Bij het verpakken in dozen kunnen artikelen of rechtstreeks per x aantal tegelijk in een omdoos worden verpakt, of kunnen artikelen eerst per stuk (of per x aantal) verpakt worden in een zogenaamde stuksverpakking alvorens deze stuksverpakkingen in een omdoos worden verpakt. In de volgende paragrafen staat beschreven welke eisen van toepassing zijn op de omdoos respectievelijk de stuksverpakking.

3.1.1 Omdoos

De omdoos is de buitenste doos waarin het artikel per x aantal is verpakt. In de technische eisen van de inschrijvingsuitnodiging c.q. de (raam)overeenkomst kunnen aanvullende eisen staan vermeld. Indien dit niet het geval is gelden voor de omdoos de volgende maximale afmetingen: **60x40x40cm (lxbxh)**.

Overige eisen:

- Een omdoos bevat alleen artikelen met één en hetzelfde NSN.
- De artikelen dienen in gelijke aantallen op een zodanige wijze schudvrij in een dubbel-dubbel golfkartonnen omdoos te worden verpakt, dat beschadiging en vervuiling tijdens normaal transport en opslag wordt voorkomen.
- De kwaliteit van de omdoos is van dien aard dat de wanden niet wangen.
- Loze ruimte in de omdoos dient zoveel mogelijk te worden vermeden.
- De hechtranden van de omdoos mogen niet loslaten tijdens transport en gedurende opslag; deze dienen solide en watervast verlijmd te zijn. Omdozen die geniet zijn, worden niet geaccepteerd.
- Het maximale gewicht van een gevulde omdoos is 25 kg.
- Omdozen die een restant van een bepaald NSN bevatten, dus een afwijkend aantal artikelen bevatten ten opzichte van de inhoud van de andere dozen op de pallet, dienen te worden gemerkt met een sticker van een afwijkende kleur zonder opschrift, welke naast elk doosetiket dient te worden geplakt.

3.1.2 Stuksverpakking

In bepaalde gevallen zijn artikelen per stuk of per x aantal verpakt in een zogenaamde stuksverpakking. Deze stuksverpakkingen dienen in gelijke aantallen in de omdoos te worden verpakt op de wijze zoals in de vorige paragraaf is omschreven. Indien een stuksverpakking van toepassing is, wordt dit in de technische eisen van de inschrijvingsuitnodiging c.q. de (raam)overeenkomst omschreven. Hierin wordt tevens beschreven welk type stuksverpakking van toepassing is. Er zijn vier mogelijkheden:

- a. Een doos van golfkarton, waarbij de hechtranden solide en watervast verlijmd zijn. Loze ruimtes dienen zoveel mogelijk te worden vermeden.
- b. Een afgesloten transparante PVC-vrije zak in het geval van donkergekleurde kleding
- c. Een afgesloten donkergekleurde PVC-vrije zak in het geval van witte kleding
- d. Een PE-zak met sluitstrip aan de bovenkant

De stuksverpakkingen dienen gemaakt te zijn van handelsgebruikelijk, milieuvriendelijk en recyclebaar materiaal. De kwaliteit dient deugdelijk te zijn, zodat beschadiging en vervuiling van het artikel / de artikelen tijdens normaal transport en opslag wordt voorkomen.

3.2 GROEP B: het verpakken van ROLLEN STOF

Een rol stof dient als volgt stofvrij verpakt te zijn:

1. In transparant recyclebaar PVC-vrij folie in het geval van donkergekleurde stof
2. In donkergekleurd recyclebaar PVC-vrij folie in het geval van witte stof

Overige eisen:

- Het maximale gewicht van een rol stof is 25 kg. Dit is een arbo-technische eis waarvan alleen in bijzondere gevallen afgeweken kan worden. Bij afwijking van deze eis staat dit omschreven in de technische eisen van de inschrijvingsuitnodiging c.q. de (raam)overeenkomst.
- Het folie dient van deugdelijk materiaal te zijn, waardoor beschadiging en vervuiling van de rol stof tijdens normaal transport en opslag vermeden wordt
- Met uitzondering van fluwelen stoffen heeft een rol stof niet te worden voorzien van karton

3.3 GROEP C: het verpakken van HANGKLEDING

Hangkleding dient als volgt stofvrij verpakt te zijn:

1. In een transparante recyclebare PVC-vrije zak of kunststof recyclebare kledinghoes in geval van donkergekleurde kleding
2. In een donkergekleurde recyclebare PVC-vrije zak of kunststof recyclebare kledinghoes in geval van witte kleding

Overige eisen:

- De zak / hoes dient passend te zijn op de lengte van het kledingstuk; ca. 10cm langer dan het kledingstuk.
- De zak / hoes mag maximaal 15 cm langer zijn dan het kledingstuk
- De zak / hoes dient aan de onderkant open te zijn
- De zak / hoes dient van deugdelijk materiaal te zijn, waardoor beschadiging en vervuiling van de kleding tijdens normaal transport en opslag wordt voorkomen

4 **PROCEDURES MET BETREKKING TOT ETIKETTEREN**

De groep waarin het te leveren artikel valt bepaalt de wijze waarop het geëtiketteerd dient te worden.

4.1 **GROEP A: het etiketteren van ARTIKELEN IN DOZEN**

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het etiketteren van de omdoos en de stuksverpakking.

4.1.1 Het etiketteren van de omdoos

De omdoos dient aan één lange zijde en één korte zijde te zijn voorzien van een wit plaketiket met onderstaande watervaste gegevens:

- o Benaming van het artikel (conform artikel-PVE)
- o Maat
- o NSN zowel numeriek als in barcode 39, waarbij de barcode onder de numerieke weergave van het NSN dient te worden geplaatst
- o Aantal onder vermelding van de eenheid, bijvoorbeeld 50 paar of 20 stuks
- o Ordernummer of het afroepnummer in het geval van een afroep
- o Jaartal van levering

Overige eisen:

- Etiketten dienen gedrukt en duidelijk (duurzaam) leesbaar te zijn
- De lettergrootte dient minimaal 1 cm en maximaal 5cm hoog te zijn
- De hoogte van dit etiket dient minimaal 12 cm te zijn en de breedte minimaal 16 cm
- Het NSN en de benaming dienen vetgedrukt te zijn
- In het geval van extreem kleine doosjes dient het etiket kleiner te zijn dan de zijkant van de doos
- Plaatsing etiket:
 - Op de lange zijde van de doos: rechtsboven
 - Op de korte zijde van de doos: rechts van het etiket op de lange zijde
- De etiketten dienen tijdens normaal transport en opslag niet los te laten van de doos

Een voorbeeld van het doosetiket is opgenomen in BIJLAGE 2.

4.1.2 Het etiketteren van de stuksverpakking

De stuksverpakking dient te worden voorzien van één wit plaketiket. In het geval dat de stuksverpakking een doos is, dient dit etiket aan de korte zijde te worden geplaatst. De volgende watervaste gegevens dienen op het etiket te worden vermeld:

- o Benaming van het artikel (conform artikel-PVE)
- o Maat
- o NSN zowel numeriek als in barcode 39, waarbij de barcode onder de numerieke weergave van het NSN dient te worden geplaatst
- o Aantal onder vermelding van de eenheid, bijvoorbeeld 1 paar of 3 stuks.
- o Ordernummer of het afroepnummer in het geval van een afroep
- o Jaartal van levering

Overige eisen:

- Etiketten dienen gedrukt en duidelijk (duurzaam) leesbaar te zijn
- De lettergrootte dient minimaal 2 mm te zijn
- De afmetingen van het etiket dienen ca. 3-5 cm hoog bij ca. 4-6 cm breed te zijn
- Etiketten dienen kleiner te zijn dan de zijkant van de doos c.q. het formaat van de zak
- De etiketten dienen tijdens normaal transport en opslag niet los te laten van de doos c.q. de zak

Een voorbeeld van het etiket van de stuksverpakking is opgenomen in BIJLAGE 2.

4.2 **GROEP B: het etiketteren van ROLLEN STOF**

Op een rol stof dienen 3 etiketten te worden geplaatst:

- Één plaketiket op het folie
- Twee kartonnen kaartjes bevestigd met een ridderspoor, welke op twee wijzen kunnen worden geplaatst:
 - Of één kaartje aan beide punten van de stof
 - Of één kaartje aan of in beide uiteinden van de koker waarop de rol stof gerold is

De onderstaande watervaste gegevens dienen op het plaketiket c.q. de kartonnen kaartjes te worden vermeld:

- o Benaming stof conform artikel-PVE
- o NSN zowel numeriek als in barcode 39, waarbij de barcode onder de numerieke weergave van het NSN dient te worden geplaatst
- o Lengte bruto / netto metrage
- o Gewicht
- o Ordernummer of het afroepnummer in het geval van een afroep
- o Jaartal van levering

Overige eisen:

- Etiketten / kaartjes dienen gedrukt en duidelijk (duurzaam) leesbaar te zijn
- Er is een onderscheid tussen de lettergrootte en afmetingen van het plaketiket en de kaartjes:
 - o De lettergrootte op het plaketiket dient minimaal 1 cm en maximaal 5cm hoog te zijn
 - o De hoogte van het plaketiket dien minimaal 12 cm te zijn en de breedte minimaal 16 cm
 - o De lettergrootte op een kaartje dient minimaal 2 mm te zijn
 - o De afmetingen van een kaartje zijn ca. 3-5 cm hoog bij ca. 4-6 cm breed te zijn
- De bruto en netto metrages dienen duidelijk zichtbaar op het etiket / de kaartjes te worden vermeld, echter indien er op het etiket slechts 1 positie mogelijk is dan uitsluitend het NETTO metrage vermelden
- De etiketten / kaartjes dienen tijdens normaal transport en opslag niet los te laten van de rol stof

Een voorbeeld van het plaketiket en van het kaartje voor rollen stof zijn opgenomen in BIJLAGE 2.

4.3 GROEP C: het etiketteren van HANGKLEDING

Hangkleding dient van 2 etiketten te worden voorzien:

- Één plaketiket op de zak / hoes
- Één kartonnen kaartje bevestigd met een ridderspoor in de linkermouw van de jas respectievelijk in de linker zijnaad van de broek c.q. rok

De onderstaande watervaste gegevens dienen op beide etiketten te worden vermeld:

- o Benaming van het artikel (conform artikel-PVE)
- o Maat
- o Nato Stocknummer (NSN) zowel numeriek als in barcode 39, waarbij de barcode onder de numerieke weergave van het NSN dient te worden geplaatst
- o Ordernummer of het afroepnummer in het geval van een afroep
- o Jaartal van levering

Overige eisen:

- Etiketten dienen gedrukt en duidelijk (duurzaam) leesbaar te zijn
- De lettergrootte dient minimaal 2 mm te zijn
- De afmetingen van het etiket / kaartje zijn ca. 3-5 cm hoog bij ca. 4-6 cm breed te zijn
- Etiketten dienen tijdens normaal transport en opslag niet los te laten van de zak / hoes

Een voorbeeld van het plaketiket / kaartetiket is opgenomen in BIJLAGE 2.

5 BARCODERING

Het KPU-bedrijf hanteert de barcode 39 op etiketten om artikelen snel te identificeren en lokaliseren.

Barcode 39 dient te worden samengesteld conform de norm NEN-EN-800 met dien verstande dat:

- a. Tussen de cijferreeksen in het nato-stocknummer breukstreepjes zijn geplaatst (geen punten)
- b. Ongebruikte velden leeg blijven
- c. Barcodering op de omdoos-etiketten minimaal 20 mm hoog is

Dit betekent dat als het NSN van een artikel bijvoorbeeld 8111-17-333-4444 is, de barcode als volgt dient te worden opgebouwd alvorens het naar barcode 39 wordt omgezet:

NSN is: 8111-17-333-4444

NSN wordt (afhankelijk van het programma): 17-333-4444-000 of *17-333-4444-000*

Dan omzetten naar barcode 39.

N.B. Het gebruik van de asterisken (*) is afhankelijk van het barcoderingsprogramma dat wordt gebruikt. De barcode 39 in dit PVE is omgezet met behulp van een fond in Microsoft Word. Hierbij zijn de asterisken van toepassing.

Een voorbeeld van barcode 39 opgemaakt in Microsoft Word is opgenomen in BIJLAGE 2.

6 AANLEVERING OP PALLETS, SCHOTELPALLETS EN HANGEND AANLEVEREN

De groep, waarin het te leveren artikel valt, bepaalt de wijze waarop het aangeleverd dient te worden. Bij toelevering op schotelpallets heeft de leverancier de mogelijkheid de pallets van het KPU-bedrijf te gebruiken of zelf zorg te dragen voor de schotelpallets. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van de schotelpallets van het KPU-bedrijf.

6.1 GROEP A: artikelen in dozen aanleveren op PALLETS

6.1.1 Eisen te stellen aan aanlevering op pallets

- De stapelhoogte van de dozen inclusief de pallethoogte is maximaal 140 cm.
- De dozen dienen dusdanig op de pallet te worden gestapeld, dat in beladen toestand de maximale hoogte van 140 cm (incl. palletbodem) zo dicht mogelijk wordt bereikt.
- De pallets dienen dusdanig te worden beladen dat de bodem maximaal is bedekt.
- De gestapelde dozen mogen niet buiten de rand van de pallet uitsteken.
- Het gewicht van de artikelen, dozen en pallet samen mag maximaal 600 kg per pallet bedragen.
- Vanaf iedere kant van de pallet dienen alle op de pallet aanwezige NSN's (de etiketten van de dozen) zichtbaar te zijn.
- Pallets dienen rondom van transparant krimpfolie te worden voorzien om verschuivingen tijdens transport en opslag tegen te gaan.
- Een pallet bevat alleen artikelen met één en hetzelfde NSN.
- Alleen als de grootte van de levering het rechtvaardigt of bij een restantpallet is het toegestaan om meerdere NSN's op één pallet te plaatsen, echter dusdanig, dat de dozen op NSN gegroepeerd staan. Deze restpallet dient duidelijk te worden gemerkt met een sticker van een afwijkende kleur met het opschrift "restpallet", welke aan alle 4 de zijden aangebracht is. Tevens dienen alle NSN's, die op de restpallet staan, op de paklijst te worden vermeld.

6.1.2 Eisen te stellen aan pallets

Pallets dienen geheel te voldoen aan de eisen zoals in *BIJLAGE 3* omschreven. Hiervan afwijken kan tot gevolg hebben dat de levering door de afdeling Fysieke Distributie van het KPU-bedrijf niet in ontvangst zal worden genomen. Alle hieruit voortvloeiende consequenties zijn geheel voor rekening en risico van de leverancier.

De pallets maken integraal deel uit van de levering en worden daarom met aflevering van de geleverde partij eigendom van het KPU-bedrijf.

6.2 GROEP B: rollen stof aanleveren op SCHOTELPALLETS

6.2.1 Toelevering schotelpallets door zorg van KPU-bedrijf

Rollen stof dienen bij voorkeur te worden aangeleverd op schotelpallets welke door het KPU-bedrijf ter beschikking kunnen worden gesteld. Het vervoer van de schotelpallets evenals de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening en risico van de leverancier.

Over de datum van afhaling dient de leverancier uiterlijk 2 weken na orderplaatsing contact op te nemen met de afdeling Planning Discen van het KPU-bedrijf, telefoonnummer. 033-4662120 / 2102, faxnummer 033-4662140, mail P4000005964@mindef.nl.

De ter beschikking gestelde schotelpallets zijn en blijven eigendom van de staat. Door het KPU-bedrijf toegeleverde schotelpallets dienen na ontvangst zo spoedig mogelijk geretourneerd te worden.

Alleen na uitdrukkelijke toestemming van het KPU-bedrijf, mag van het aanleveren op schotelpallets van het KPU-bedrijf worden afgeweken.

Eisen te stellen aan aanlevering op schotelpallets:

- Een schotelpallet bevat alleen rollen stof met hetzelfde NSN.
- De rollen stof dienen liggend in de lengte van de schotelpallet te worden aangeleverd.
- De schotelpallets mogen niet hoger gestapeld worden dan 140 cm; dit is inclusief de hoogte van de pallet.
- Het gewicht van de rollen stof en schotelpallet samen mag maximaal 600 kg per schotelpallet bedragen.
- Schotelpallets dienen dusdanig te zijn uitgevoerd, dat rollen stof niet kunnen weggrollen en dat er geen drukplaatsen in de rollen kunnen ontstaan tijdens transport en opslag
- Alleen als de grootte van de levering het rechtvaardigt is het toegestaan om meerdere NSN's op een schotelpallet te plaatsen, echter dusdanig, dat de rollen met hetzelfde NSN bij elkaar liggen. Deze schotelpallet dient duidelijk te worden gemerkt met een sticker van een afwijkende kleur met het opschrift "restpallet". Tevens dienen alle NSN's die op deze schotelpallet staan op de paklijst te worden vermeld.

6.2.2 De leverancier draagt zelf zorg voor schotelpallets

Indien de leverancier zelf voor schotelpallets zorg draagt, dienen deze in kwaliteit en uitvoering overeen te komen met de schotelpallets zoals deze bij het KPU-bedrijf worden gevoerd. Aangeraden wordt deze KPU-schotelpallets naar voorbeeld na te maken, aangezien alleen volgende gegevens van de schotelpallets bekend zijn:

De afmetingen (lxb) van een schotelpallet dienen te zijn: 90 x 105cm of 100 x 110cm. De schotelpallet is gemaakt van een staalconstructie, waarbij de bodem is bedekt met houten planken en op elke hoek van de pallet een stalen buis bevestigd kan worden. Deze buizen zijn ca. 110cm hoog gemeten vanaf het horizontale stalen frame en eenvoudig te verwijderen c.q. te plaatsen. De ruimte tussen de planken op de bodem van de schotelpallet dient zo klein mogelijk te zijn om druk- en doorligplaatsen in de stof te voorkomen.

Indien een door de leverancier geproduceerde schotelpallet ondeugdelijk is, heeft dit tot gevolg dat de levering door de afdeling Fysieke Distributie van het KPU-bedrijf niet in ontvangst zal worden genomen. Alle hieruit voortvloeiende consequenties zijn geheel voor rekening en risico van de leverancier.

De eisen zoals omschreven in punt 6.2.1 van dit PVE zijn eveneens van toepassing indien de leverancier de stof aanlevert op eigen geproduceerde schotelpallets, met dien verstande dat de schotelpallets integraal deel uitmaken van de levering en daarom met aflevering eigendom worden van het KPU-bedrijf.



V.l.n.r.: Foto 1: twee schotelpallets op elkaar gestapeld; de stof ligt in de lengterichting van de pallet

Foto 2: lege schotelpallet; de bodem is zoveel mogelijk bedekt met planken; er zijn 4 hoekbuizen

Foto 3: de verwijderbare hoekbuis; de rechthoekige opening onder de bodem dient t.b.v. de lepels van de heftruck om de pallet te tillen; de opening tussen de planken op deze bodem is te groot en daarom niet acceptabel

6.3 GROEP C: hangkleding HANGEND AANLEVEREN

Hangkleding dient hangend in de vrachtwagen, per stuk verpakt en onbeschadigd, te worden aangeleverd. Op het KPU-bedrijf draagt de leverancier ervoor zorg dat de kleding wordt overgehangen op kledingrekken van het KPU-bedrijf. De kledinghangers dienen sterk genoeg te zijn om het kledingstuk te dragen tijdens normaal transport, het overhangen en opslag.

7 AANMELDING EN AFLEVERING

De leverancier dient **minimaal** twee weken voor de geplande afleveringsdatum contact op te nemen met de Afdeling Planning Discen van het KPU-bedrijf (tel. 033-46 62120 / 62102, faxnummer 033-4662140), om de dag van levering nader te bepalen (dit binnen het gestelde ten aanzien van de contractueel overeengekomen levertijd). Tevens dient het aantal te leveren pallets te worden gemeld.

Na bepaling van de daadwerkelijke afleveringsdatum dient de leverancier het aan de (raam)overeenkomst bijgevoegde bericht van aflevering (*BIJLAGE 4*) volledig in te vullen. Dit bericht van aflevering dient of te worden gefaxt naar het Hoofd Fysieke Distributie van het KPU-bedrijf, faxnummer 033-466 2140 of te worden gemaild naar: P4000005964@mindef.nl.

Aflevering vindt alleen plaats op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur, waarbij de voorkeur uitgaat naar aflevering in de ochtend. Leveringen na 16.00 uur worden die werkdag niet meer afgehandeld. De leverancier dient op het moment van aflevering telefonisch bereikbaar te zijn om te kunnen vertalen in het geval chauffeurs niet de Nederlandse taal spreken.

Ordernummer

Het ordernummer dient duidelijk te worden vermeld op de emballage, paklijst, factuur en correspondentie.

Colli

Op de colli dient duidelijk het ordernummer, colli volgnummer en afleveringsadres te worden vermeld.

Paklijst

De paklijst dient in tweevoud met de goederen meegezonden te worden. Bij voorkeur dient de paklijst per (schotel)pallet opgebouwd te worden, wat inhoudt dat de hoeveelheden van de paklijst direct terug te relateren zijn naar de (schotel)pallets. Op de paklijst dient vermeld te worden: ordernummer, NSN, aantal, artikelomschrijving en afleveringsadres. In het geval van toelevering van rollen stof dient op de paklijst tevens vermeld te worden: het aantal meters (bruto en netto) per rol evenals het totaal aantal meters op de schotelpallet (bruto en netto).

De referentie van de (schotel)pallet op de paklijst dient ook op de (schotel)pallet duidelijk herkenbaar aangegeven te worden door middel van nummering van de (schotel)pallets.

Voorbeeld paklijst bij rollen stof:

PALLET 1 / totaal xx mtr

Rol 1	bruto 35,2 mtr	netto 34,9 mtr
Rol 2	bruto 45,1 mtr	netto 44,3 mtr
Enz		

PALLET 2 / totaal xx mtr

Rol 1	bruto 45,6 mtr	netto 44,8 mtr
Rol 2	bruto 41,1 mtr	netto 40,6 mtr
Enz		

Douane

Op alle facturen, verzendadviezen, vrachtbrieven en overige grensoverschrijdende documenten dient te worden vermeld:

- de wijze van vervoer
- art. 23, codenr.: 00.31.66.971.B50
- het BTW-identificatienummer van de leverancier
- het statistieknummer, waaronder de goederen worden verzonden

Van leveringen van buiten de EU dienen van elke zending twee kopiefacturen te worden gezonden aan het fiscaal vestigingsadres:

Ministerie van Defensie
CDC/CBD
Defensie Fiscale en Douane Eenheid
Gebouw 107
Postbus 90701
2509 LS Den Haag, Nederland

8 AANVULLENDE INFORMATIE

8.1 Definities van termen en afkortingen

ISO	: International Standard
NEN	: Nederlandse Norm
NSN	: NATO Stock Number
PVE	: Programma Van Eisen
PVE's	: Programma's Van Eisen

8.2 Bijbehorende documenten

NEN-EN 800	Streepjescodes. Symbologie specificaties. "Code 39"
PVE 102223	Aanvullende procedures
PVE 104800	Het stellen van beperkingen aan de aanwezigheid van voor de mens en milieu schadelijke stoffen in textiel, kledingartikelen, persoonsgebonden uitrusting en schoeisel.

De ISO en NEN documenten zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie Instituut te Delft:

Nederlands Normalisatie Instituut
Vlinderweg 62
2623 AX Delft
Tel. +31 (0)15 269 0390
Fax. +31 (0)15 269 0190
e-mail: info@nen.nl
Website: www.nen.nl

Voor zover wordt verwezen naar van toepassing zijnde ISO, DIN cq. NEN bladen is de uitgave van de documenten van toepassing welke van kracht is op de datum van de inschrijvingsuitnodiging.

8.3 Wijzigingen ten opzichte van vorige PVE's

Het vorige PVE is aangevuld met aanwijzingen betrekking hebbend op het gebruik van kunststof pallets en gewijzigd op aspecten betrekking hebbende op het gebruik van houten pallets. Deze aanpassingen hebben geen betrekking op schotelpallets. Daarnaast is bijlage 4 vervangen en zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd.

BIJLAGE 1 SCHEMA VAN VERPAKKEN, ETIKETTEREN EN AANLEVEREN

GROEP	VERPAKKING		AANTAL ETIKETTEN EN OPSCHRIFT		WIJZE VAN AANLEVERING
	KARTONNEN OMDOOS	STUKSVERPAKKING	OMDOOS	STUKSVERPAKKING	
A. Artikelen in dozen	Doosformaat maximaal 60x40x40 cm (lxbxh)	a. Kartonnen doos b. Transparante pvc-vrije zak c. Donkergekleurde pvc-vrije zak bij witte kleding d. PE-zak met sluitstrip	2 etiketten, waarvan 1 op de lange en 1 op de korte zijde <u>Opschrift:</u> Naam, maat, NSN numeriek, NSN barcode 39, aantal, order/afroepnummer, jaartal	1 etiket. Bij de doos geplaatst op korte zijde <u>Opschrift:</u> Naam, maat, NSN numeriek, NSN barcode 39, aantal, order/afroepnummer, jaartal	Kunststof pallets: Max. 120x100x140 cm (lxbxh, incl. pallet)
B. Rollen stof	1. Transparant PVC-vrij folie 2. Donkergekleurd PVC-vrij folie bij witte stof		1 etiket op folie 2 kartonnen kaartjes, waarvan 1 aan beide punten van de stof of 1 aan elk uiteinde van de koker <u>Opschrift:</u> Naam, NSN numeriek, NSN barcode 39, lengte bruto / netto metrage, gewicht, order/afroepnummer, jaartal		KPU-Schotelpallets: Max. 140 cm hoog (incl. pallet) Rollen stof liggen in lengterichting van schotelpallet
C. Hang-kleding	1. Transparante PVC-vrije zak / kunststof kledinghoes 2. Donkergekleurde PVC-vrije zak / kunststof kledinghoes bij witte kleding		1 etiket op zak / hoes 1 kartonnen kaartje in linker mouw van jas resp. linker zijnaad van de broek c.q. rok <u>Opschrift:</u> Naam, maat, NSN numeriek, NSN barcode 39, order/afroepnummer, jaartal		Hangend: bij aankomst d.z.v. leverancier overhangen op KPU-kledingrekken

Dit schema is slechts een beknopt overzicht van de wijze van verpakken, etiketteren en aanleveren. De overige eisen staan elders vermeld in dit PVE.

BIJLAGE 2 VOORBEELD ETIKETTEN EN BARCODE 39

In deze bijlage staan voorbeelden van de genoemde etiketten. In de praktijk dient elk etiket door de leverancier artikel-specifiek te worden gemaakt aan de hand van de gegevens zoals vermeld in de (raam)overeenkomst. Op onderstaande etiketten is het NSN 8111-17-333-4444 (numeriek en in barcode) als voorbeeld gebruikt. De barcode 39 zoals vermeld op onderstaande etiketten is gecontroleerd op leesbaarheid.

Groep A artikelen in dozen, voorbeeld doosetiket:

NAAM ARTIKEL:	
MAAT	: <i>(indien van toepassing)</i>
NSN	: 8111-17-333-4444
	
AANTAL	: STUKS/PAAR/METER
ORDER	: 872.....
AFLEVERJAAR	: 20..

De hoogte van dit etiket dien minimaal 12 cm te zijn en de breedte minimaal 16 cm

Groep A artikelen in dozen, voorbeeld plaketiket van stuksverpakking:

NAAM: ...
MAAT: ...
NSN : 8111-17-333-4444

Aantal: ... stuks / paar
Order : 872.....
Jaar : 2...

Hierbij dient de hoogte van dit etiket ca. 3-5 cm en de breedte ca. 4-6 cm te zijn

Groep B rollen stof, voorbeeld plaketiket:

NAAM ARTIKEL :

NSN : 8111-17-333-4444



LENGTE : METER (bruto)

LENGTE : METER (netto)

GEWICHT : KG

ORDER : 872.....

LEVERJAAR : 2...

De hoogte van dit etiket dien minimaal 12 cm te zijn en de breedte minimaal 16 cm

Groep B rollen stof, voorbeeld kaartje:

NAAM : ...
 NSN : 8111-17-333-4444



Lengte : ... meter (bruto)
 Lengte : ... meter (netto)
 Gewicht : ... KG
 Order : 872.....
 Jaar : 2...

Hierbij dient de hoogte van dit etiket ca. 3-5 cm en de breedte ca. 4-6 cm te zijn

Groep C hangkleding, voorbeeld plaketiket / kaartje:

NAAM: ...
 MAAT: ...
 NSN : 8111-17-333-4444



Order : 872.....
 Jaar : 2...

Hierbij dient de hoogte van dit etiket ca. 3-5 cm en de breedte ca. 4-6 cm te zijn

BIJLAGE 3 KUNSTSTOF PALLET

Pallets dienen geheel te voldoen aan de hieronder vermelde eisen:

FUNCTIONELE EISEN KUNSTSTOF PALLET

- De pallet dient:
- geschikt te zijn voor meermalig gebruik
 - aan vier zijden geschikt te zijn voor gebruik met palletliftende verplaatsbare voorzieningen als hydraulische pompwagen, vorklift etc.
 - vervaardigd te zijn van Polyethyleen (HDPE)
 - een lengte te hebben van 120 cm en een breedte van 100 cm, korte zijden open
 - overlans te zijn voorzien van drie sleeplatten
 - bestand te zijn tegen gelijkmatig verdeelde belasting van 1000 kg
 - te zijn voorzien van alle wettelijk voorgeschreven merktekens indien van toepassing.

EISEN TE STELLEN AAN ERGONOMIE

De pallet mag geen verwondingen van personeel veroorzaken of beschadiging aan liftmiddelen.
Het gewicht van een pallet is maximaal 22 kilogram.


EISEN VOORTKOMEND UIT HET ASPECT MILIEU

Toepassing van milieugevaarlijke stoffen in de pallet is niet toegestaan.

EISEN TE STELLEN AAN VEILIGHEID

De pallet dient te voldoen aan algemeen gangbare veiligheid- en kwaliteitsstandaarden zodat een veilige toepassing van de pallet voor de levensduur is gewaarborgd.

BIJLAGE 4 BERICHT VAN AFLEVERING



Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

Aan: KPU-bedrijf
t.a.v. Sectie Planning Productie
Postbus 109
3769 ZJ Soesterberg

Tel.: +31 (0)33-466 2120 / 466 2102
Fax: +31 (0)33-466 2140
E-mail: P4000005964@mindef.nl

Directie Logistieke Bedrijven
Landelijk Bevoorradings Bedrijf
KPU-bedrijf
Afdeling Verwerving
Het Zeisterspoor 10
3769 AP Soesterberg
Postbus 109
3769 ZJ Soesterberg
Nederland
www.defensie.nl/dmo

Betreft: **BERICHT VAN AFLEVERING**

OP: (datum) worden de volgende goederen afgeleverd:

Ordernummer:	NSN	BENAMING	STUKS	PALLETS

AFLEVERADRES: Ministerie van Defensie, Kamp Soesterberg, KPU-bedrijf
Het Zeisterspoor 10, 3769 AP Soesterberg

Minimaal 14 dagen voor de geplande leverdatum dient de leverancier contact op te nemen met de Sectie Planning Productie om de afleverdatum vast te stellen, telnr. +31 (0)33-466 2120 / 466 2102.

De leverancier dient hierna onverwijld dit BERICHT VAN AFLEVERING in te vullen en te versturen / faxen naar de sectie Planning Productie van het KPU-bedrijf (faxnr. +31 (0)33-466 2140).

Datum waarop de afspraak is gemaakt :

Naam leverancier :

Naam contactpersoon leverancier :

Telefoonnummer contactpersoon :

N.B. Dit bericht van aflevering is slechts het schriftelijk bewijs van een uitvoeringsafpraak en geldt niet als versoepeling van de vastgestelde leverdata als vermeld in de onderliggende (raam)overeenkomst. Deze leverdata blijven daarom onverminderd van kracht.