

## **GEMEENTE HUIZEN**

Besteknummer: 2017-01 Incl. Nota van Inlichtingen 2  
Looptijd: 1 maart 2017 - 28 februari 2019

Integraal wijkbestek en Besteksvoorwaarden voor:

- Perceel A: Stad en Lande ( buurt 14, 15, 16, 29 en 30)
- Perceel B: Huizermaten (buurt 17, 18 en na 2017 ook buurt 19)

Team Wijkbeheer en Service  
November 2016

## **1. Algemeen**

PAR

#### 01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen.

Gemeente Huizen  
Graaf Wichman 10  
Postbus 5  
1270 AA Huizen  
Telefoon: 035-5281911  
Fax: 035-5281415  
E-mail: gemeente@huizen.nl

#### 02 Directie

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door het Team Wijkbeheer en Service van de dienst Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken.  
In de opdrachtbrief zal worden aangegeven, wie de directie als zodanig vertegenwoordigt.

#### 03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Huizen, verdeeld over de volgende wijken:

- Stad en Lande e.o. ( buurt 14, 15, 16, 29 en 30)
- Huizermaten e.o. (buurt 17, 18 en na 2017 ook buurt 19)

De benaming Wijken 4 en 5 zijn geen officiële wijken, maar een grens die de opdrachtgever heeft getrokken.

#### 04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het knippen van hagen
- Het steken van graskanten langs haagvoeten
- Het steken van graskanten langs verhardingen
- Het beheersen van overgroei
- Het beheersen van boomspiegels in gras
- Het beheersen van boomspiegels in verhardingen
- Het beheersen van opschot bomen
- Het beheersen/verwijderen van zwerfafval in beplanting, haagvoeten en op gazon
- Het maaien van gras (intensief)
- Het bijmaaien van gras rondom obstakels en bomen
- Het onkruidvrij maken van haagvoeten
- Het onkruidvrij maken van halfverhardingen
- Het onkruidvrij maken van sierplantsoen
- Het onkruidvrij maken van verhardingen
- Het onkruidvrij maken van bosplantsoen
- Het onkruidvrij maken speelplaatsondergronden
- Het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden i.o.m. directie
- Het uitvoeren van inboetwerkzaamheden i.o.m. directie
- Het treffen van verkeersmaatregelen
- Het uitvoeren van servicewerkzaamheden

PAR

## 05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de aaneengesloten periode van 2 jaar:
  - a) Ingang van de overeenkomst: 1 maart 2017.
  - b) Beëindiging van de overeenkomst: 28 februari 2019 .
  - c) looptijd van buurt 19 (onderdeel perceel B) start op 01 januari 2018 tot beëindiging van de overeenkomst volgens b).De Overeenkomst kan met maximaal 1 x 1 jaar worden verlengd.
2. De Overeenkomst de periode van 2 jaar wordt aangegaan na aan de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht.

Als de Opdrachtgever besluit dat de optionele verlenging van de Overeenkomst met 1 x 1 jaar wordt omgezet in een definitieve verlenging, stelt de Opdrachtgever uiterlijk op 1 december 2018 Opdrachtnemer schriftelijk in kennis van het besluit om de Overeenkomst te verlengen.

In geval van verlenging zal indexering worden toegepast zoals genoemd in deel 3, 01.04.02, van dit bestek.

Het recht op het gebruik van de optie tot wel of geen verlenging van de Overeenkomst met 1 x 1 jaar berust exclusief bij de Opdrachtgever. In het geval de Opdrachtgever de Overeenkomst niet wenst te verlengen is de Opdrachtgever gerechtigd dit zonder opgave van redenen aan de Opdrachtnemer (schriftelijk) mee te delen. Indien de Opdrachtgever besluit om de Overeenkomst niet te verlengen is de Opdrachtgever in geen geval gehouden tot vergoeding van enigerlei schade, kosten of interesten aan de Opdrachtnemer en kan de Opdrachtnemer dientengevolge geen rechtsovereenkomst(en) jegens de Opdrachtgever doen gelden.

## 06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

## 07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

## 08 Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer

Van de opdrachtnemer wordt voor de uitvoeringsfase een Plan van Aanpak in het kader van de gedragscode beheer groenvoorzieningen verlangd (hierna te noemen PvA GBG uitvoeringsfase). In het PvA geeft de opdrachtnemer aan hoe hij omgaat met de maatregelen in het kader van de Flora- en faunawet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 lid 2 van deel 3 van dit bestek.

## 09 Plan van Aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

In het Plan van Aanpak, onderdeel Flora- en faunawet, wordt van de inschrijver gevraagd het volgende te beschrijven:

Werkwijze van de inschrijver in relatie tot de Flora- en faunawet, o.a.:

- Methode van opstellen Plan van Aanpak (uitvoeringsfase) gedragscode beheer groenvoorzieningen.
- Wijze van inventariseren en registreren (streng) beschermde soorten.
- Wijze van uitvoeren beschermingsmaatregelen.
- Wijze van instructie personeel.

PAR

**10 Ter beschikking stellen personeel door opdrachtgever**

De inschrijver dient er rekening mee te houden, dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht een persoon met een arbeidsbeperking en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt (maximaal 1 persoon per perceel) additioneel ter beschikking kan stellen. De opdrachtnemer is verplicht hiervan gebruik te maken. Door de inschrijving verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met deze bepalingen.

**11 Past performance**

Opdrachtgevers en opdrachtnemers streven naar kwaliteitsverbetering in de bouw- en infrasector. Opdrachtgevers zijn op zoek naar een klantgerichte opstelling van opdrachtnemers. Opdrachtnemers willen zich onderscheiden door het leveren van betere prestaties dan concurrenten. Beide hebben een belang bij het terugdringen van faalkosten.

Goede klantgerichte prestaties van opdrachtnemers worden door gemeenten in Noord-Holland gewaardeerd. De gemeente Huizen gebruikt Past Performance om de prestaties van opdrachtnemers te beoordelen en dit mede te gebruiken bij het selecteren voor enkelvoudige opdrachten en onderhandse aanbestedingen. Past Performance zet in op klantgerichte, prestatiegerichte en zakelijke verhoudingen in de bouw- en infrasector. Past Performance stelt de kwaliteit van het proces van samenwerking waarmee de opdrachten worden gerealiseerd centraal. Past Performance omvat het meten op welke wijze aan de contractuele verplichtingen wordt voldaan tijdens de uitvoering van de opdracht. Daarbij ligt de focus op houding en gedrag.

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht 'uit de hand'.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

## 01 Tekeningen

De bestekstekeningen zijn uitsluitend beschikbaar via een gecodeerde internetsite. De code zal gelijktijdig met de uitnodiging tot inschrijving worden gepubliceerd. Er worden verder geen analoge of digitale tekeningen verstrekt. De tekeningen worden 1 keer per jaar geactualiseerd. In bijlage 6 is aangegeven hoe de bestekstekeningen benaderd kunnen worden.

## 02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

## 03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2015, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Het knippen van (blok)hagen
- Graskanten snijden
- Na groeiseizoen voor de laatste termijn (in november): schouw van alle werkzaamheden
- een moment waarop de aannemer kwaliteitsniveau A moet aantonen, dit moment worden in overleg tussen aannemer en directie bepaald, bijv tijdens de bouwvergadering. M.b.t. bestekposten 181020, 181040, 181120, 181140 in perceel A en 281020, 281040, 281120, 281140 in perceel B.

## 04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Jaarplanning wijkonderhoud
2. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
3. V&G-plan ontwerpfase
4. Werkwijze gemeente Huizen (inclusief indicatief overzicht grondsoorten)
5. Soorten beplanting in de gemeente Huizen
6. Greenpoint Login 2017-01

## 05 Planning

De planning voor het snoeien van heesters en bosplantsoen wordt elk jaar in november opgesteld voor het komende jaar. De snoeiperiode loopt jaarlijks van 1 januari tot 15 maart.

## 06 Adressen en locaties

Gemeentewerf, Ambachtsweg 13a

Openingstijden: 07.30 - 12.00 u.

13.00 - 16.00 u.

Gronddepot Randweg

Het gronddepot is alleen geopend op afspraak. Voor toegang moet de aannemer zich een dag vooraf melden bij het Team Wijkbeheer en Service tussen 9.00 en 9.30 uur.

Op een door de directie nader aan te wijzen locatie kan een depot t.b.v. tijdelijke opslag van het vrijgekomen materiaal e.d. ingericht worden.

## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			<b>PERCEEL A: Stad en Lande e.o.</b> (buurt 14, 15, 16, 29 en 30)				
10			<b>Beplanting</b>				
101			<b>Beplantingsvakken</b>				
101010	514299		Verwijderen wortelopslag. Betreft: het jaarlijks vrijstellen van de vakbeplanting door het verwijderen van zaailingen/wortelopslag van bomen en boomvormers in beplantingsvakken. Uitvoeringsperiode: zie Jaarplanning Betreft: 48.097 m2 beplanting Situering: zie bestekstekeningen Betreft: hinderlijke opslag in beplantingsvakken van de besteksposten 120010, 121010, 130010, 120110 en 121110. Afzetten tot aan de stobben Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader door de directie aan te wijzen locatie opslaan.	m2	96.194,00 N		
102			<b>Vaste planten</b>				
1020			<u>Beheersen onkruid</u>				
102010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 3 st. percelen. Betreft: vaste planten Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken.	week	105,00 N		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,59 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.				
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km				
1021			<u>Beheersen overgroei</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
102110	514815		Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: 59 m2 vaste planten Betreft: 3 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen. Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N
11			<b>Hagen en blokhagen</b>	m		49,00 I
110			<b>Afsteken graskanten</b>			
110010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten Situering: zie bestekstekeningen 9. Langs haagvoet .1. Afsteken .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	2.280,00	V
111			<b>Hagen strak 1 x knipoppervlak</b>			
1110			<u>Zwerfafval</u>			
111010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: Zwerfafval bij hagen strak 1 x knip oppervlak Situering: zie bestekstekeningen De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. De aannemer dient het aangetroffen zwerfafval volledig te verwijderen. 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .9. Stedelijk gebied .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are	87,36	V
1111			<u>Schoffelen</u>			
111110	514499		Onkruidvrij maken haagvoet en verwijderen schoffelvuil Betreft: 1222 m1 haag Betreft: 80 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen	m	1.222,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111111	514403		<p>Onkruidvrij maken haagvoet.</p> <p>Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.</p> <p>Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken.</p> <p>Werkzaamheden langs verharding tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren.</p> <p>2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m</p> <p>.1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m</p> <p>.2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar</p> <p>Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.</p>	m		9.776,00 I
111112	514410		<p>Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.</p> <p>Betreft: vrijgekomen onkruidmateriaal.</p> <p>2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m</p> <p>.2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar</p> <p>Uitvoering volgens Jaarplanning.</p> <p>.9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.</p> <p>Inclusief lossen.</p> <p>Enkele rijafstand: max. 4,0 km</p>	m		4.888,00 I
1112			<p><u>Knippen haag</u></p>			
111210	514499		<p>Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m.</p> <p>Betreft: 1200 m1 haaglengte.</p> <p>Situering: zie bestekstekeningen.</p> <p>Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Fagus sylvatica, Ilex, Taxus, e.d.).</p> <p>Aantal te onderhouden hagen: 79 st.</p> <p>Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijkanten en de bovenkant van de haag.</p> <p>Een en ander in overleg met de directie.</p> <p>Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten.</p> <p>Betreft: haag strak</p> <p>Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m</p> <p>Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m</p> <p>Aantal beurten: 1 per jaar</p> <p>Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.</p> <p>Vrijgekomen materiaal verzamelen en in hopen op door de directie nader aan te geven plaatsen opslaan.</p> <p>Enkele rijafstand: max. 4,0 km</p>	m	2.400,00 N	
111220	514499		<p>Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m.</p> <p>Betreft: 22 m1 haaglengte.</p> <p>Situering: zie bestekstekeningen</p> <p>Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Fagus sylvatica, Ilex, Taxus, e.d.).</p> <p>Aantal te onderhouden hagen: 1 st.</p> <p>Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijkanten en de bovenkant van de haag.</p> <p>Een en ander in overleg met de directie.</p> <p>Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten.</p> <p>Betreft: haag strak</p> <p>Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m</p> <p>Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m</p> <p>Aantal beurten: 1 per jaar</p> <p>Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.</p> <p>Vrijgekomen materiaal verzamelen en in hopen op door de directie nader aan te geven plaatsen opslaan.</p> <p>Enkele rijafstand: max. 4,0 km</p>	m	44,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112			<b>Hagen strak 2 x knippoppervlak</b>			
1120			<u>Zwerfafval</u>			
112010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: Zwerfafval bij hagen strak 2 x knip oppervlak Situering: zie bestekstekeningen De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. De aannemer dient het aangetroffen zwerfafval volledig te verwijderen. 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 9. Stedelijk gebied 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are	131,28 V	
1121			<u>Schoffelen</u>			
112110	514499		Onkruidvrij maken haagvoet en verwijderen schoffelvuil Betreft: 1534 m1 haag Betreft: 57 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen	m	1.534,00 N	
112111	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. Werkzaamheden langs verharding tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.	m		12.272,00 I
112112	514410		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: vrijgekomen onkruidmateriaal. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering volgens Jaarplanning. 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m		6.136,00 I
1122			<u>Knippen haag</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112210	514499		Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m. Betreft: 1478 m1 haaglengte Situering: zie bestekstekeningen Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Acer, Crataegus, etc.). Aantal te onderhouden hagen: 56 st. Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijanten en de bovenkant van de haag. Een en ander in overleg met de directie. Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten. Betreft: haag strak Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning. Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	5.912,00	N
112220	514499		Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m Betreft: 56 m1 haaglengte Situering: zie bestekstekeningen Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Acer, Crataegus, etc.). Aantal te onderhouden hagen: 1 st. Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijanten en de bovenkant van de haag. Een en ander in overleg met de directie. Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten. Betreft: haag strak Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning. Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	224,00	N
113			<b>Blokhagen grondoppervlak</b>			
1130			<u>Zwerfafval</u>			
113010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: Zwerfafval bij blokhagen grondoppervlak Situering: zie bestekstekeningen De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. De aannemer dient het aangetroffen zwerfafval volledig te verwijderen. 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 9. Stedelijk gebied 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9. Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen.	are	3,32	V
1131			<u>Schoffelen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113110	514499	. . . . .	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijderen schoffelvuil Betreft: 83 m2 knippervlak. Betreft: 5 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen	m2	83,00	N	
113111	514404	. . . . .	Onkruidvrij maken haagvoet. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. Werkzaamheden langs verharding tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren. Haagvoet van blokhagen; totaal 83 m2 .1. . . . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m . . . . .2. . . . . Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.	m2			664,00 I
113112	514411	. . . . .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. 2. . . . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning. . . . . .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. . . . . . Inclusief lossen. . . . . . Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m2			332,00 I
1132		. . . . .	<u>Knippen blokhaag</u>				
113210	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen. Betreft: 83 m2 knippervlakte Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Acer, Fagus, Taxus, etc.) Aantal te onderhouden hagen: 5 st. 4. . . . . De zijanten en de bovenkant van de haag incl. het knippen van de kopse kanten. . . . . .3. . . . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m . . . . .2. . . . . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m . . . . .2. . . . . Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoering volgens Jaarplanning. . . . . .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. . . . . . Inclusief lossen. . . . . . Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m2	332,00	N	
12		. . . . .	<b>Heesters</b>				
120		. . . . .	<b>Sierheesters</b>				
1200		. . . . .	<u>Beheersen onkruid</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 264 st. percelen. Betreft: gesloten opgaande heesters Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				are			305,00 I
1201			<u>Beheersen overgroei</u>				
120110	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: 30.472 m2 heesters Betreft: 264 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen Betreft: gesloten opgaande heesters Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				m			13.607,00 I
121			<b>Bodembedekkers</b>				
1210			<u>Beheersen onkruid</u>				
121010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 246 st. percelen. Betreft: bodembedekkende heesters Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				are			172,00 I
1211			<u>Beheersen overgroei</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121110	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: 17.169 m2 bodembedekkers Betreft: 246 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bodembedekkende heesters Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken.	week	105,00 N	
		1.	Te onderhouden lengte	m		9.211,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
13			<b>Struikrozen</b>			
1300			<u>Beheersen onkruid</u>			
130010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 7 st. percelen. Soort beplanting: zie bestekstekeningen Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken.	week	105,00 N	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
1301			<u>Beheersen overgroei</u>			
130110	514814		Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras Betreft: 397 m2 struikrozen Betreft: 7 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen Betreft: struikrozen Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken.	week	105,00 N	
		1.	Te onderhouden lengte	m		71,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
14			<b>Bosplantsoen</b>			
1400			<u>Beheersen overgroei</u>			
140010	514842		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft: het inmaaien van rand bosplantsoen, hakhout en grove heestervakken. Situering: zie bestekstekeningen Toegestaan is tot 0,05 m uit de wortelhals van de beplanting te blijven. Het restant plukken. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1,00 tot ca. 1,50 m Te onderhouden lengte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t. Uitvoering vindt plaats op aanwijzing van de directie. 2. Verwachte frequentie: 2x per jaar .3. Kwaliteitsniveau B .9 Maaisel in de vakken laten liggen. De omgeving dient schoon achtergelaten te worden, er mag geen maaisel buiten de vakken achter gelaten worden.	m	20.000,00 V	
15			<b>Zwerfafval in beplanting</b>			
1500			<u>Beheersen zwerfafval in beplanting</u>			
150010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: zie bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat / wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00 N	
150020	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: zie bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat / wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen.	are	481,00 I	
16			<b>Gras</b>			
160			<b>Graskanten</b> Graskanten langs verharding			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1600			<u>Afsteken</u>				
160010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: 22.262 m1 graskantlengte Situering: zie bestekstekeningen 3. Langs verharding .1. Afsteken .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning (tussen week 35 en 42). .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	44.524,00	N	
161			<u>Zwerfafval op gras</u>				
1610			<u>Beheersen zwerfafval-gazon</u>				
161010	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gazon. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn Betreft: het verwijderen van eventueel aanwezig zwerfafval op het gazon voorafgaand aan elke maaibeurt. De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. Betreft: 395 vakdelen 1. Te onderhouden oppervlakte .1. Kwaliteitsniveau A+ .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				are			1.286,00 I
161020	501514		Beheersen grof zwerfafval-gazon. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval grof Betreft: het verwijderen van eventueel aanwezig zwerfafval op het gazon voorafgaand aan elke maaibeurt. De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. Betreft: 395 vakdelen 1. Te onderhouden oppervlakte .1. Kwaliteitsniveau A+ .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				are			1.286,00 I
1611			<u>Molshopen gras</u> Voorafgaand aan het maaiseizoen moeten molshopen verwijderd worden d.m.v. slepen en rollen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
161110	512599		Slepen grasveld Betreft: slepen grasveld t.b.v. verwijderen molshopen voorafgaand aan het maaiseizoen. Materieel: tractor met hulpwerktuig Situering: zie bestekstekeningen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	2.573,00 N	
161120	512521		Rollen grasveld. Betreft: rollen grasveld na het slepen van grasveld volgens bestekspostnr. 161110 t.b.v. verwijderen molshopen voorafgaand aan het maaiseizoen Materieel: tractor met landrol. Situering: zie bestekstekeningen 1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	2.573,00 N	
1612			<u>Beheersen molshopen in gras.</u>			
161210	512807		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-molshopen Betreft het verwijderen van molshopen op grasvelden voorafgaand elke maaibeurt. Situering: zie bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.	week	105,00 N	
1613			<u>Beheersen grashoogte</u> Voor het onderdeel beheersen grashoogte-gazon zijn afwijkende normen voor de meetlatten B en C dan van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 - CROW opgenomen, deze zijn in de posten beschreven.			
161310	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-grashoogte. Betreft: het maaien van het gazon Situering: zie bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud 1:3 .3. Niet bijmaaien rondom bomen Bijmaaien rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 161410	week	105,00 N	
				are		1.286,00 I
				are		116,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161320	512899	. . . . .	Beheersen grashoogte-gazon niveau basis. Tot 1:3. Betreft: het maaien van het gazon Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau basis Hoogte gras: < 100 mm Hoogte na maaien: > 20 mm per 100 m <sup>2</sup> < 30 mm per 100 m <sup>2</sup> Hoogteverschil na maaien: 10 mm per 100m <sup>2</sup> Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud 1:3 Niet bijmaaien rondom bomen Bijmaaien rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 161420	week	105,00	V	
		. . . . .		are			1.153,00 I
161330	512899	. . . . .	Beheersen grashoogte-gazon niveau laag. Tot 1:3. Betreft: het maaien van het gazon Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau laag Hoogte gras: < 150 mm. Hoogte na maaien: > 40 mm per 100 m <sup>2</sup> < 50 mm per 100 m <sup>2</sup> Hoogteverschil na maaien: 10 mm per 100m <sup>2</sup> Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud 1:3 Niet bijmaaien rondom bomen Bijmaaien rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 161430	week	105,00	N	
		. . . . .		are			17,00 I
1614		. . . . .	<u>Beheersen obstakels</u>				
161410	512899	. . . . .	Beheersen gras rondom obstakels. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen. Betreft: Bijmaaien alleen rondom obstakels, NIET rondom bomen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A, hoogte gras volgens bestekpost 161310 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	105,00	N	
		. . . . .		st			40,00 I
161420	512899	. . . . .	Beheersen gras rondom obstakels. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen. Betreft: Bijmaaien alleen rondom obstakels, NIET rondom bomen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B, hoogte gras volgens bestekpostnr. 161320 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	105,00	N	
		. . . . .		st			455,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161430	512899	. . . . .	Beheersen gras rondom obstakels. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen. Betreft: Bijmaaien alleen rondom obstakels, NIET rondom bomen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C, hoogte gras volgens bestekpostnr. 161330 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	105,00	N	
		. . . . .		st			5,00 I
1615		. . . . .	<u>Beheersen kaal oppervlak-gazon</u>				
161510	512805	. . . . .	Beheersen kaal oppervlak-gazon. Betreft het beheersen van kaal oppervlak overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-kaal oppervlak Betreft: kaaloppervlak op het gazon Situering: zie bestekstekeningen Inspectie volgens bestekspostnummer 161910 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. . . . . Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.	week	105,00	N	
		. . . . .		are			1.286,00 I
1616		. . . . .	<u>Beheersen beschadiging-gras</u>				
161610	512827	. . . . .	Beheersen beschadiging-gras. Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-beschadiging Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer 161920 .2. . . . . Kwaliteitsniveau A .2. . . . . Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per 2 weken .2. . . . . Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A .1. . . . . Termijn van uitvoering: 1 week	are	1.286,00	N	
		. . . . .		are			1.286,00 I
1617		. . . . .	<u>Beheersen maaisel op gras</u>				
161710	512899	. . . . .	Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	week	105,00	N	
		. . . . .		are			116,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161720	512899	. . . . .	Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	week	105,00	N	
		. . . . .		are			1.153,00 I
161730	512899	. . . . .	Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	week	105,00	N	
		. . . . .		are			17,00 I
1618		. . . . .	<u>Beheersen maaisel op verharding</u>				
161810	512899	. . . . .	Beheersen maaisel op verharding. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op verharding Betreft: het verwijderen van het vrijgekomen maaisel op verharding. Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
		. . . . .		are			1.286,00 I
1619		. . . . .	<u>Inspectie gras</u>				
161910	512499	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie gras- kaal oppervlak. Situering: Zie bestekstekeningen Betreft: het inspecteren van de kaal oppervlak op het gazon Tijdens de inspectie detailsfoto's maken van toestandsaspecten kaal oppervlak. Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren uiterlijk één week na inspectie.	m2	257.298,00	N	
161920	512499	. . . . .	Uitvoeren visuele inspectie gras- beschadigd gras. Situering: Zie bestekstekeningen Betreft: het inspecteren van de kaal oppervlak op het gazon Tijdens de inspectie detailsfoto's maken van toestandsaspecten beschadigd gras oppervlak. Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren uiterlijk één week na inspectie.	m2	257.298,00	N	
17		. . . . .	<b>Bomen</b>				
170		. . . . .	<b>Beheersen boomspiegel in gras</b>				
1700		. . . . .	<u>Schoffelen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
170010	516806		<p>Beheersen onkruid-boomspiegel.</p> <p>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-boomspiegel-onkruid</p> <p>Situering: zie bestekstekeningen, boomspiegels in gras.</p> <p>Betreft: bomen in alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant.</p> <p>Random bomen wordt een boomspiegel gehanteerd van 0,20 cm vanaf de stamvoet om beschadigingen aan de bomen te voorkomen met een maximale afwijking van 10%.</p> <p>Grootte per boomspiegel: ca. 0,45 m2</p> <p>Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m.</p> <p>1. Te onderhouden aantal</p> <p>2. Kwaliteitsniveau A</p> <p>4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen</p> <p>9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.</p> <p>3. Boom in gras</p> <p>9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.</p> <p>Inclusief lossen.</p> <p>Enkele rijafstand: max. 4,0 km</p>	week	105,00 N	
1701			<p><u>Afsteken graskanten</u></p>	st		1.688,00 I
170110	512599		<p>Afsteken graskanten</p> <p>Betreft: het afsteken van graskanten</p> <p>Situering: zie bestekstekeningen</p> <p>Random bomen wordt een boomspiegel gehanteerd van 20 cm vanaf de stamvoet om beschadigingen aan de bomen te voorkomen met een maximale afwijking van 10%.</p> <p>Grootte per boomspiegel: ca. 0,45 m2</p> <p>Langs boomspiegels</p> <p>Betreft: 1.688 st. bomen</p> <p>Afsteken</p> <p>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar</p> <p>Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning</p> <p>Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.</p> <p>Inclusief lossen.</p> <p>Enkele rijafstand: max. 4,0 km</p>	st	3.376,00 N	
171			<p><b>Beheersen boomspiegels in verharding</b></p>			
1710			<p><u>Schoffelen</u></p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
171010	516806		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: zie bestekstekeningen, boomspiegels in verharding. Grootte per boomspiegel: ca. 2,25 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m. Tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren.	week	105,00	N
		1.	Te onderhouden aantal	st		1.138,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
		.2.	Boom in verharding, zonder boomrooster			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.			
			Inclusief lossen.			
			Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
172			<b>Opschot bomen</b>			
1720			<u>Beheersen opschot bomen in gras</u>			
172010	516803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-stamopschot Betreft: regulier verwijderen van stamopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen in alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Wegnemen van waterlot tot 2,00 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet	week	105,00	N
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st		1.688,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2.	Boom in gras			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.			
			Inclusief lossen.			
			Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
172020	516804		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot Betreft: regulier verwijderen van wortelopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant.	week	105,00	N
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st		1.688,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2.	Boom in gras			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.			
			Inclusief lossen.			
			Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
1721			<u>Beheersen opschot bomen in verharding</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
172110	516803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-stamopschot Betreft: regulier verwijderen van stamopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Wegnemen van waterlot tot 2,00 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Boom in verharding .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				st			1.138,00 I
172120	516804		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot Betreft: regulier verwijderen van wortelopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Boom in verharding .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				st			1.138,00 I
1722			<u>Beheersen opschot bomen in beplanting</u>				
172210	516803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-stamopschot Betreft: regulier verwijderen van stamopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Wegnemen van waterlot tot 2,00 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .3. Boom in beplanting .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				st			1.089,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
172220	516804		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot Betreft: regulier verwijderen van wortelopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .3. Boom in beplanting .9. Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N
18			<b>Verhardingen</b>			
180			<b>Halfverharde paden</b>			
1800			<u>Onkruidvrij maken</u>			
180010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het onkruidvrij maken van halfverharde fiets- en wandelpaden. Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: 1. Betreft: ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning	are	434,00	N
181			<b>Open verharding</b>			
1810			<u>Elementenverhardingen trottoirs/ loopgebied</u> Beheersen onkruid-elementenverharding			
181010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied	week	105,00	N
				are		235,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
181020	518821	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekpostnummer n.v.t.	are	470,00	V	
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau A	are			470,00
		.9. . . . .	Frequentie 1 keer per jaar.				
		. . . . .	Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie				
		. . . . .5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km				
181030	518801	. . . . .	Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.	week	105,00	N	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			989,00
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . . .	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen				
		. . . . .2.	Gebiedstype: woon-, werkgebied				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181040	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.	are	1.978,00	V
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.9.	Frequentie 1 keer per jaar.			
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are		1.978,00 I
1811			<u>Parkeervakken, -plaatsen en -stroken</u> Beheersen onkruid-elementenverharding			
181110	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit klinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.	week	105,00	N
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		388,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
		.2.	Gebiedstype: woon-, werkgebied			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
181120	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit klinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.	are	775,00	V	
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.9.	Frequentie 1 keer per jaar.				
			Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are			775,00 I
181130	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.	week	105,00	N	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			4,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen				
		.2.	Gebiedstype: woon-, werkgebied				
181140	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.	are	8,00	V	
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.9.	Frequentie 1 keer per jaar.				
			Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie				
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.	are			8,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
182			Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km  <b>Speelplekken</b>			
182010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: handmatig onkruidvrij maken ongebonden verharding in speelplekken incl. randen Situering: zie bestekstekeningen Verharding bestaande uit: - zand en schors Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van uitvoering is ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Het toepassen van hete lucht en heet water is eveneens niet toegestaan op deze verhardingen om beschadiging van de ondergronden te voorkomen.	week	105,00 N	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		10,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
		.2.	Gebiedstype: woon-, werkgebied			
19			<b>Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</b>			
190			<b>Toepassen afzettingen</b>			
1900			<u>Afzetting(en) op enkelbaansweg</u>			
190010	620103		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van groenvoorzieningen zoals vermeld in dit bestek.	EUR		N
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B - 1203			
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
		.2.	Met materiaal van de aannemer			
190030	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van onkruid zoals vermeld in dit bestek.	EUR		N
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B - 1221			
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h			
		.2.	Met materiaal van de aannemer			
1901			<u>Afzetting(en) op fiets- en voetpaden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
190110	620104	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. . . . . . . . . . . . . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van groenvoorzieningen zoals vermeld in dit bestek. 1. . . . . Stationaire afzetting volgens . . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' . . . . . figuurnummer (publ. 517) 96B - 1101a . . . . . . . . . . 2 Met materiaal van de aannemer . . . . .	EUR		N
190120	620104	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. . . . . . . . . . . . . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van groenvoorzieningen zoals vermeld in dit bestek. 1. . . . . Stationaire afzetting volgens . . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' . . . . . figuurnummer (publ. 517) 96B - 1102a . . . . . . . . . . 2 Met materiaal van de aannemer . . . . .	EUR		N
190130	620105	. . . . .	Toepassen rijdende afzetting. . . . . . . . . . . . . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van onkruid zoals vermeld in dit bestek. 1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks . . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B . . . . . - 1221 . . . . . . . . . . 3. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu . . . . . = 30 km/h . . . . . . . . . . 2 Met materiaal van de aannemer . . . . .	EUR		N
191		. . . . .	<b>T.b.s. manuren</b> . . . . . . . . . . . . . . . incl. handgereedschap + transport . . . . .			
191010	611101	. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers. 1. . . . . Werknemers: Bouwbedrijf groep C, groenvoorziening. . . . . .	uur	80,00	V
191020	611101	. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers. . . . . . . . . . . . . . . . Betreft werknemers t.b.v. inboetwerken i.o.m. directie 1. . . . . Werknemers: . . . . . - 1 hovenier . . . . . - 1 assistent hovenier . . . . .	uur	80,00	V
191030	611101	. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers. . . . . . . . . . . . . . . . Incl. benodigde motorisch- en/of pneumatisch gereedschap. . . . . . . . . . . Betreft snoeiploeg t.b.v. snoeiwerken i.o.m. directie 1. . . . . Werknemers: . . . . . - 1 voorman . . . . . - 1 hovenier . . . . . - 1 assistent hovenier . . . . .	uur	160,00	V
191040	611101	. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers. . . . . . . . . . . . . . . . Betreft: werknemers t.b.v. servicewerkzaamheden. Besteksmeldingen volgens bestek. 1. . . . . Werknemers: . . . . . - voorman . . . . . - 1 hovenier . . . . . - 1 assistent hovenier . . . . .	uur	80,00	V
192		. . . . .	<b>T.b.s. materieel</b> . . . . . . . . . .			
192010	611299	. . . . .	T.b.s. rugbladblazer . . . . . . . . . . . . . . . Ter beschikking stellen van een rugbladblazer. Exclusief bediening. . . . . . . . . . . Betreft: een elektrische bladblazer met een werkduur van minimaal 6 uur. . . . . .	uur	80,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
192020	611299	. . . . .	T.b.s. elektrische bosmaaier	uur	80,00	V	
		. . . . .	Ter beschikking stellen van een elektrische bosmaaier.				
		. . . . .	Exclusief bediening.				
		. . . . .	Betreft: een elektrische bosmaaier met een werkduur van minimaal 6 uur.				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<b>PERCEEL B: Huizermaten e.o.</b> (buurt 17, 18 en na 2017 ook buurt 19)			
20			<b>Beplanting</b>			
201			<b>Beplantingsvakken</b>			
201010	514299		Verwijderen wortelopslag. Betreft: het jaarlijks vrijstellen van de vakbeplanting door het verwijderen van zaailingen/wortelopslag van bomen en boomvormers in beplantingsvakken. Uitvoeringsperiode: zie Jaarplanning Betreft: 67.826 m2 beplanting Situering: zie bestekstekeningen Betreft: hinderlijke opslag in beplantingsvakken van de besteksposten 220010, 221010, 230010, 220110 en 221110. Afzetten tot aan de stobben Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader door de directie aan te wijzen locatie opslaan.	m2	129.806,00 N	
202			<b>Vaste planten</b>			
2020			<u>Beheersen onkruid</u>			
202010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 53 st. percelen. Betreft: vaste planten Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken.	week	105,00 N	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		19,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
2021			<u>Beheersen overgroei</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202110	514815		Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: 1.898 m2 vaste planten Betreft: 53 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen. Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N
21			<b>Hagen en blokhagen</b>	m		800,00 I
210			<b>Afsteken graskanten</b>			
210010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten Situering: zie bestekstekeningen 9. Langs haagvoet .1. Afsteken .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	1.350,00	V
211			<b>Hagen strak 1 x knipoppervlak</b>			
2110			<u>Zwerfafval</u>			
211010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: Zwerfafval bij hagen strak 1 x knip oppervlak Situering: zie bestekstekeningen De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. De aannemer dient het aangetroffen zwerfafval volledig te verwijderen. 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .9. Stedelijk gebied .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are	159,00	V
2111			<u>Schoffelen</u>			
211110	514499		Onkruidvrij maken haagvoet en verwijderen schoffelvuil Betreft: 2.245 m1 haag Betreft: 229 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen	m	2.245,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211111	514403		<p>Onkruidvrij maken haagvoet.</p> <p>Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.</p> <p>Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken.</p> <p>Werkzaamheden langs verharding tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren.</p> <p>2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m</p> <p>.1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m</p> <p>.2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar</p> <p>Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.</p>	m		18.980,00 I
211112	514410		<p>Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet.</p> <p>Betreft: vrijgekomen onkruidmateriaal.</p> <p>2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m</p> <p>.2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar</p> <p>Uitvoering volgens Jaarplanning.</p> <p>.9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.</p> <p>Inclusief lossen.</p> <p>Enkele rijafstand: max. 4,0 km</p>	m		9.490,00 I
21113			<p><u>Knippen haag</u></p>			
211310	514499		<p>Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m.</p> <p>Betreft: 2.010 m1 haaglengte.</p> <p>Situering: zie bestekstekeningen.</p> <p>Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Fagus sylvatica, Ilex, Taxus, e.d.).</p> <p>Aantal te onderhouden hagen: 184 st.</p> <p>Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijkanten en de bovenkant van de haag.</p> <p>Een en ander in overleg met de directie.</p> <p>Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten.</p> <p>Betreft: haag strak</p> <p>Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m</p> <p>Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m</p> <p>Aantal beurten: 1 per jaar</p> <p>Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.</p> <p>Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.</p> <p>Inclusief lossen.</p> <p>Enkele rijafstand: max. 4,0 km</p>	m	3.860,00 N	
211320	514499		<p>Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m.</p> <p>Betreft: 235 m1 haaglengte.</p> <p>Situering: zie bestekstekeningen</p> <p>Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Fagus sylvatica, Ilex, Taxus, e.d.).</p> <p>Aantal te onderhouden hagen: 15 st.</p> <p>Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijkanten en de bovenkant van de haag.</p> <p>Een en ander in overleg met de directie.</p> <p>Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten.</p> <p>Betreft: haag strak</p> <p>Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m</p> <p>Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m</p> <p>Aantal beurten: 1 per jaar</p> <p>Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.</p> <p>Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.</p> <p>Inclusief lossen.</p> <p>Enkele rijafstand: max. 4,0 km</p>	m	690,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212			<b>Hagen strak 2 x knippoppervlak</b>			
2120			<u>Zwerfafval</u>			
212010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: Zwerfafval bij hagen strak 2 x knip oppervlak Situering: zie bestekstekeningen De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. De aannemer dient het aangetroffen zwerfafval volledig te verwijderen. 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 9. Stedelijk gebied 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are	441,00 V	
2121			<u>Schoffelen</u>			
212110	514499		Onkruidvrij maken haagvoet en verwijderen schoffelvuil Betreft: 4.482 m1 haag Betreft: 668 percelen Situering: zie bestekstekeningen	m	4.482,00 N	
212111	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. Werkzaamheden langs verharding tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.	m		35.856,00 I
212112	514410		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: vrijgekomen onkruidmateriaal. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering volgens Jaarplanning. 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m		17.928,00 I
2122			<u>Knippen haag</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212210	514499		Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m. Betreft: 6.640 m1 haaglengte Situering: zie bestekstekeningen Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Acer, Crataegus, etc.). Aantal te onderhouden hagen: 623 st. Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijkanten en de bovenkant van de haag. Een en ander in overleg met de directie. Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten. Betreft: haag strak Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning. Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	22.796,00	N
212220	514499		Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m. Betreft: 876 m1 haaglengte Situering: zie bestekstekeningen Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Acer, Crataegus, etc.). Aantal te onderhouden hagen: 45 st. Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijkanten en de bovenkant van de haag. Een en ander in overleg met de directie. Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten. Betreft: haag strak Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning. Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	3.223,00	N
213			<b>Hagen losse lengte</b>			
2130			<u>Zwerfafval</u>			
213010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: Zwerfafval bij hagen losse lengte Situering: zie bestekstekeningen De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. De aannemer dient het aangetroffen zwerfafval volledig te verwijderen. 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 9. Stedelijk gebied 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are	3,44	V
2131			<u>Schoffelen</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: Zwerfafval bij blokhagen grondoppervlak Situering: zie bestekstekeningen De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. De aannemer dient het aangetroffen zwerfafval volledig te verwijderen. 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 9. Stedelijk gebied 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen.	are	26,00	V
2141			<u>Schoffelen</u>			
214110	514499		Onkruidvrij maken haagvoet en verwijderen schoffelvuil Betreft: 807 m2 knipoppervlak. Betreft: 15 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen	m2	807,00	N
214111	514404		Onkruidvrij maken haagvoet. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. Werkzaamheden langs verharding tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren. Haagvoet van blokhagen; totaal 345 m2 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.	m2		4.952,00 I
214112	514411		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning. 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m2		2.476,00 I
2142			<u>Knippen blokhaag</u>			
214210	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft: 893 m2 knipoppervlakte Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Acer, Fagus, Taxus, etc.) Aantal te onderhouden hagen: 15 st. 4. De zijanten en de bovenkant van de haag incl. het knippen van de kopse kanten. 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m 2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoering volgens Jaarplanning. 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m2	2.304,00	N
22			<b>Heesters</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220			<b>Sierheesters</b>				
2200			<u>Beheersen onkruid</u>				
220010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 372 st. percelen. Betreft: gesloten opgaande heesters Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00 N		
				are			475,00 I
2201			<u>Beheersen overgroei</u>				
220110	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: 47.492 m2 heesters Betreft: 372 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen Betreft: gesloten opgaande heesters Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00 N		
				m			21.303,00 I
221			<b>Bodembedekkers</b>				
2210			<u>Beheersen onkruid</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 376 st. percelen. Betreft: bodembedekkende heesters Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				are			183,00 I
2211			<u>Beheersen overgroei</u>				
221110	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: 18.338 m2 bodembedekkers Betreft: 376 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bodembedekkende heesters Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				m			11.036,00 I
23			<b>Struikrozen</b>				
2300			<u>Beheersen onkruid</u>				
230010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 4 st. percelen. Soort beplanting: zie bestekstekeningen Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				are			0,98 I
2301			<u>Beheersen overgroei</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
230110	514814	. . . . .	Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras Betreft: 98 m2 struikrozen Betreft: 3 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen Betreft: struikrozen Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken.	week	105,00	N
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m		347,00 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.4. . . . .	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
		.9. . . . .	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
		.9. . . . .	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
24		. . . . .	<b>Bosplantsoen</b>			
2400		. . . . .	<u>Beheersen overgroei</u>			
240010	514842	. . . . .	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft: het inmaaien van rand bosplantsoen, hakhout en grove heestervakken. Situering: zie bestekstekeningen Toegestaan is tot 0,05 m uit de wortelhals van de beplanting te blijven. Het restant plukken. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1,00 tot ca. 1,50 m Te onderhouden lengte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t. Uitvoering vindt plaats op aanwijzing van de directie.	m	24.350,00	V
		. . . . .	Verwachte frequentie: 2x per jaar	m		24.350,00 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.9. . . . .	Maaisel in de vakken laten liggen. De omgeving dient schoon achtergelaten te worden, er mag geen maaisel buiten de vakken achter gelaten worden.			
25		. . . . .	<b>Zwerfafval in beplanting</b>			
2500		. . . . .	<u>Beheersen zwerfafval in beplanting</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
250010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: zie bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .1. Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat / wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				are			678,00 I
250020	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: zie bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .1. Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat / wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen.	week	105,00	N	
				are			678,00 I
26			<b>Gras</b>				
260			<b>Graskanten</b> Graskanten langs verharding				
2600			<u>Afsteken</u>				
260010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: 35.398 m1 graskantlengte Situering: zie bestekstekeningen 3. Langs verharding .1. Afsteken .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning (tussen week 35 en 42). .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	70.796,00	N	
261			<b>Zwerfafval op gras</b>				
2610			<u>Beheersen zwerfafval-gazon</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
261010	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gazon. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn Betreft: het verwijderen van eventueel aanwezig zwerfafval op het gazon voorafgaand aan elke maaibeurt. De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. Betreft: 802 vakdelen 1. Te onderhouden oppervlakte .1. Kwaliteitsniveau A+ .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N
				are		1.650,00 I
261020	501514		Beheersen grof zwerfafval-gazon. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval grof Betreft: het verwijderen van eventueel aanwezig zwerfafval op het gazon voorafgaand aan elke maaibeurt. De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. Betreft: 802 vakdelen 1. Te onderhouden oppervlakte .1. Kwaliteitsniveau A+ .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N
				are		1.650,00 I
2611			<u>Molshopen gras</u> Voorafgaand aan het maaiseizoen moeten molshopen verwijderd worden d.m.v. slepen en rollen.			
261110	512599		Slepen grasveld Betreft: slepen grasveld t.b.v. verwijderen molshopen voorafgaand aan het maaiseizoen. Materieel: tractor met hulpwerktuig Situering: zie bestekstekeningen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	3.301,00	N
261120	512521		Rollen grasveld. Betreft: rollen grasveld na het slepen van grasveld volgens bestekspostnr. 261110 t.b.v. verwijderen molshopen voorafgaand aan het maaiseizoen Materieel: tractor met landrol. Situering: zie bestekstekeningen 1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	3.301,00	N
2612			<u>Beheersen molshopen in gras.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
261210	512807		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-molshopen Betreft het verwijderen van molshopen op grasvelden voorafgaand elke maaibeurt. Situering: zie bestekstekeningen	week	105,00 N	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1.650,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
2613			Beheersen grashoogte Voor het onderdeel beheersen grashoogte-gazon zijn afwijkende normen voor de meetlatten B en C dan van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 - CROW opgenomen, deze zijn in de posten beschreven.			
261310	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-grashoogte. Betreft: het maaien van het gazon Situering: zie bestekstekeningen	week	105,00 N	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		521,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
			Horizontaal of met een talud 1:3			
		.3.	Niet bijmaaien rondom bomen			
			Bijmaaien rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 261410			
261320	512899		Beheersen grashoogte-gazon niveau basis. Tot 1:3. Betreft: het maaien van het gazon Situering: zie bestekstekeningen	week	105,00 V	
			Te onderhouden oppervlakte	are		1.062,00 I
			Kwaliteitsniveau basis			
			Hoogte gras: < 100 mm			
			Hoogte na maaien: < 20 mm per 100 m <sup>2</sup> > 30 mm per 100 m <sup>2</sup>			
			Hoogteverschil na maaien: 10 mm per 100m <sup>2</sup>			
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
			Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
			Horizontaal of met een talud 1:3			
			Niet bijmaaien rondom bomen			
			Bijmaaien rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 261420			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
261330	512899	. . . . .	Beheersen grashoogte-gazon niveau laag. Tot 1:3. Betreft: het maaien van het gazon Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau laag Hoogte gras: < 150 mm. Hoogte na maaien: > 40 mm per 100 m <sup>2</sup> < 50 mm per 100 m <sup>2</sup> Hoogteverschil na maaien: 10 mm per 100m <sup>2</sup> Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud 1:3 Niet bijmaaien rondom bomen Bijmaaien rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 261430	week	105,00	N	
		. . . . .		are			68,00 I
2614		. . . . .	<u>Beheersen gras rondom obstakels</u>				
261410	512899	. . . . .	Beheersen gras rondom obstakels. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen. Betreft: Bijmaaien alleen rondom obstakels, NIET rondom bomen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A, hoogte gras volgens bestekpostnr. 261310 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	105,00	N	
		. . . . .		st			200,00 I
261420	512899	. . . . .	Beheersen gras rondom obstakels. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen. Betreft: Bijmaaien alleen rondom obstakels, NIET rondom bomen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B, hoogte gras volgens bestekpostnr. 261320 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	105,00	N	
		. . . . .		st			400,00 I
261430	512899	. . . . .	Beheersen gras rondom obstakels. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen. Betreft: Bijmaaien alleen rondom obstakels, NIET rondom bomen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C, hoogte gras volgens bestekpostnr. 261330 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	105,00	N	
		. . . . .		st			20,00 I
2615		. . . . .	<u>Beheersen kaal oppervlak-gazon</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
261510	512805		Beheersen kaal oppervlak-gazon. Betreft het beheersen van kaal oppervlak overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-kaal oppervlak Betreft: kaaloppervlak op het gazon Situering: zie bestekstekeningen Inspectie volgens bestekspostnummer 261910	week	105,00	N	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			1.650,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.				
2616			<u>Beheersen beschadiging-gras</u>				
261610	512827		Beheersen beschadiging-gras. Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-beschadiging Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer 261920	are	1.650,00	N	
		.2.	Kwaliteitsniveau A	are			1.650,00 I
		.2.	Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per 2 weken				
		.2.	Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A				
		.1.	Termijn van uitvoering: 1 week				
2617			<u>Beheersen maaisel op gras</u>				
261710	512899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A	week	105,00	N	
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are			521,00 I
261720	512899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B	week	105,00	N	
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are			1.062,00 I
261730	512899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau C	week	105,00	N	
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are			68,00 I
2618			<u>Beheersen maaisel op verharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
261810	512899		Beheersen maaisel op verharding. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op verharding Betreft: het verwijderen van het vrijgekomen maaisel op verharding. Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
2619			<u>Inspectie gras</u>	are			1.650,00 I
261910	512499		Uitvoeren visuele inspectie gras- kaal oppervlak. Situering: Zie bestekstekeningen Betreft: het inspecteren van de kaal oppervlak op het gazon Tijdens de inspectie detailsfoto's maken van toestandsaspecten kaal oppervlak. Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren uiterlijk één week na inspectie.	m2	330.046,00	N	
261920	512499		Uitvoeren visuele inspectie gras- beschadigd gras. Situering: Zie bestekstekeningen Betreft: het inspecteren van de kaal oppervlak op het gazon Tijdens de inspectie detailsfoto's maken van toestandsaspecten beschadigd gras oppervlak. Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren uiterlijk één week na inspectie.	m2	330.046,00	N	
27			<b>Bomen</b>				
270			<b>Beheersen boomspiegel in gras</b>				
2700			<u>Schoffelen</u>				
270010	516806		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: zie bestekstekeningen, boomspiegels in gras. Betreft: bomen in alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Rondom bomen wordt een boomspiegel gehanteerd van 0,20 cm vanaf de stamvoet om beschadigingen aan de bomen te voorkomen met een maximale afwijking van 10%. Grootte per boomspiegel: ca. 0,45 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m.	week	105,00	N	
		1.	Te onderhouden aantal	st			2.313,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.				
		.3.	Boom in gras				
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2701			<u>Afsteken graskanten</u>				
270110	512599		Afsteken graskanten Betreft: het afsteken van graskanten Situering: zie bestekstekeningen Rondom bomen wordt een boomspiegel gehanteerd van 20 cm vanaf de stamvoet om beschadigingen aan de bomen te voorkomen met een maximale afwijking van 10%. Grootte per boomspiegel: ca. 0,45 m2 Langs boomspiegels Betreft: 1.862 st. bomen Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	st	4.325,00	N	
271			<b>Beheersen boomspiegels in verharding</b>				
2710			<u>Schoffelen</u>				
271010	516806		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: zie bestekstekeningen, boomspiegels in verharding. Grootte per boomspiegel: ca. 2,25 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m. Tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren. 1. Te onderhouden aantal 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. 2. Boom in verharding, zonder boomrooster 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N	
				st			1.195,00 I
272			<b>Opschot bomen</b>				
2720			<u>Beheersen opschot bomen in gras</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
272010	516803	. . . . .	Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-stamopschot Betreft: regulier verwijderen van stamopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen in alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Wegnemen van waterlot tot 2,00 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet 1. . . . . Te onderhouden aantal bomen .2. . . . . Kwaliteitsniveau A .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .2. Boom in gras . . . . .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N
				st		2.313,00 I
272020	516804	. . . . .	Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot Betreft: regulier verwijderen van wortelopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. 1. . . . . Te onderhouden aantal bomen .2. . . . . Kwaliteitsniveau A .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .2. Boom in gras . . . . .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N
				st		2.313,00 I
2721		. . . . .	<u>Beheersen opschot bomen in verharding</u>			
272110	516803	. . . . .	Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-stamopschot Betreft: regulier verwijderen van stamopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Wegnemen van waterlot tot 2,00 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet 1. . . . . Te onderhouden aantal bomen .2. . . . . Kwaliteitsniveau A .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .1. Boom in verharding . . . . .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00	N
				st		1.195,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
272120	516804		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot Betreft: regulier verwijderen van wortelopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Boom in verharding .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00 N	
2722			<u>Beheersen opschot bomen in beplanting</u>			1.195,00 I
272210	516803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-stamopschot Betreft: regulier verwijderen van stamopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Wegnemen van waterlot tot 2,00 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .3. Boom in beplanting .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00 N	
272220	516804		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot Betreft: regulier verwijderen van wortelopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .3. Boom in beplanting .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	105,00 N	
28			<b>Verhardingen</b>			
280			<b>Halfverharde paden</b>			
2800			<u>Onkruidvrij maken</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
280010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het onkruidvrij maken van halfverharde fiets- en wandelpaden. Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: 1. Betreft: ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning	are	351,20 N		
281			<b>Open verharding</b>	m2		35.120,00	I
2810			<u>Elementenverhardingen trottoirs/ loopgebied</u> Beheersen onkruid-elementenverharding				
281010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied	week	105,00 N		
281020	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekpostnummer n.v.t. .2. Kwaliteitsniveau A .9. Frequentie 1 keer per jaar. Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie .5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar de	are	825,00 V		
				are		825,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
281030	518801		gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km					
			Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.	week	105,00	N		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			317,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen					
		.2.	Gebiedstype: woon-, werkgebied					
			Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.	are	554,00	V		
			Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.	are			554,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A					
		.9.	Frequentie 1 keer per jaar. Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie					
2811			5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km					
			<u>Parkeervakken, -plaatsen en -stroken</u> Beheersen onkruid-elementenverharding					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
281110	518801		<p>Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit klinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.</p> <p>1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied</p>	week	105,00 N	
				are		492,00 I
281120	518821		<p>Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit klinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.</p> <p>.2. Kwaliteitsniveau A .9. Frequentie 1 keer per jaar. Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km</p>	are	834,00 V	
				are		834,00 I
281130	518801		<p>Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.</p> <p>1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied</p>	week	105,00 N	
				are		36,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
281140	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t. .2. . . . . Kwaliteitsniveau A .9. . . . . Frequentie 1 keer per jaar. . . . . . Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie . . . . . 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. . . . . . Inclusief lossen. . . . . . Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are	57,30 V	
282			<b>Speelplekken</b>			
282010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: handmatig onkruidvrij maken ongebonden verharding in speelplekken incl. randen Situering: zie bestekstekeningen Verharding bestaande uit: - zand en schors Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van uitvoering is ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Het toepassen van hete lucht en heet water is eveneens niet toegestaan op deze verhardingen om beschadiging van de ondergronden te voorkomen. 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . . 2. Gebiedstype: woon-, werkgebied	week	105,00 N	
29			<b>Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</b>			
290			<b>Toepassen afzettingen</b>			
2900			<u>Afzetting(en) op enkelbaansweg</u>	are		38,00 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
291030	611101	. 1. .	Ter beschikking stellen van werknemers. Incl. benodigde motorisch- en/of pneumatisch gereedschap. Betreft snoeiploeg t.b.v. snoeiwerken i.o.m. directie Werknemers: - 1 voorman - 1 hovenier - 1 assistent hovenier	uur	160,00	V
291040	611101	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft: werknemers t.b.v. servicewerkzaamheden. Besteksmeldingen volgens bestek. Werknemers: - voorman - 1 hovenier - 1 assistent hovenier	uur	80,00	V
292		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>T.b.s. materieel</b>			
292010	611299	. .	T.b.s. rugbladblazer Ter beschikking stellen van een rugbladblazer. Exclusief bediening Betreft: een elektrische bladblazer met een werkduur van minimaal 6 uur.	uur	80,00	V
292020	611299	. .	T.b.s. elektrische bosmaaier Ter beschikking stellen van een elektrische bosmaaier. Exclusief bediening. Betreft: een elektrische bosmaaier met een werkduur van minimaal 6 uur.	uur	80,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		. . . . .	<b>Staatposten</b>			
		. . . . .				
		. . . . .				
91		. . . . .	<b>Eenmalige kosten</b>			
		. . . . .				
		. . . . .				

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard 2015', uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard 2015, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard 2015 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.  
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).  
De Errata op de Standaard 2015 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 03 In afwijking van paragraaf 16 van de UAV 2012 zijn reclameborden niet toegestaan.
- 04 Op dit werk is van toepassing de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2013, publicatie 323, hierna te noemen 'KOR 2013'. De KOR 2013 is te verkrijgen via de Stichting CROW, via de shop op de CROW-website: [www.crow.nl](http://www.crow.nl).

**01 01 10 Overige algemene bepalingen**

- 01 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:
- "07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen zijn voor rekening van de aannemer."
- 02 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 geldt, dat als de aannemer de schadeclaim heeft afgewikkeld, hij aan de opdrachtgever een kopie van het besluit verstuurt.
- 03 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 4 lid 01 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat vanaf het begin van de werkzaamheden tot aan de oplevering van de aanlegfase doorlopend een uitvoerder, welke door de aannemer volledig gemachtigd is, op het werk aanwezig dient te zijn. Het wisselen van uitvoerder is niet toegestaan, zonder overleg met en schriftelijke goedkeuring van de directie.
- 04 Optredende wijzingen in de uitvoering en dergelijke moeten in overleg met de uitvoerder zoals bedoeld in lid 03, indien noodzakelijk, direct kunnen worden uitgevoerd.

**01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom**

**01 02 01 Betaling**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2015 geschiedt de betaling per uitgevoerde deelopdracht aan het eind van de maand waarin werkzaamheden zijn uitgevoerd met een maximum van 10 termijnen per jaar (december/januari niet). Het meer-/minderwerk wordt in de laatste termijn (november) verrekend.
- 02 In aanvulling op het gestelde in lid 01 van deze bepaling geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen, per deelopdracht.
- 03 De betaling van een termijn wordt uitgesteld tot de volgende periode van 4 weken als het uit te betalen bedrag minder bedraagt dan € 10.000,-- exclusief omzetbelasting.

HFD PAR ART LID

**01 02 02 Opneming**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.02.02 van de Standaard 2015 komt te vervallen en wordt vervangen door:

De opneming van het werk geschiedt door de directie.

- 02 Uitstel van oplevering wordt niet verleend, indien het meer- of ander werk minder dan 10% van de aanneemsom bedraagt.
- 03 In het eerste werkoverleg wordt de schouwfrequentie afgesproken en door beide partijen ondertekend.
- 04 In dwingende gevallen, ter beoordeling van de directie, moet de aannemer de schade terstond herstellen. Doet hij dit niet dan kan de directie dit herstel zelf ter hand nemen op kosten van de aannemer.
- 05 Reeds aanwezige schade moet de aannemer vooraf melden. Indien dit niet is gebeurd, wordt beschouwd dat deze schade door de aannemer is veroorzaakt.
- 06 Afdrachten bij beeldbestekken.  
De deelopdrachten zijn inclusief bijdrage "RAW-systematiek" en "Fonds collectief onderzoek GWW". Na elke termijn van 3 maanden is de aannemer gehouden om de bijdragen van de deelopdrachten van die termijn af te dragen. Het origineel van de ontvangstbewijzen van de betalingen dient binnen 2 weken na ontvangst aan de directie overlegd te worden.  
Indien betalingsbewijzen niet (tijdig) worden overlegd, schort de betaling van termijnen op.

**01 02 03 Grootte van de betalingstermijnen**

- 01 Indien tijdens de eerste opneming van het werk blijkt, dat het door de aannemer uitgevoerde werk voldoet aan de door de directie gestelde kwaliteitseisen, dan wordt uitbetaald conform de betalingsregeling zoals vermeld in artikel 01.02.01 van de Standaard 2015.
- 02 Geconstateerde tekortkomingen bij een schouw zoals bedoeld in artikel 01.02.02 lid 05 van dit bestek worden tegen verrekenprijzen in mindering gebracht op de betreffende termijn. Als hoeveelheid wordt uitgegaan van een afgerond vak, c.q. lengte, ter bepaling van de directie.
- 03 Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 voor het te laat opleveren van het werk bedraagt 0,05 % van de aannemingsom per dag met een minimum van € 500,- per dag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade, voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde kortingen overschrijdt.
- 04 Indien bij onvoldoende werk de aannemer binnen 5 werkdagen alsnog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan dan worden de tekortkomingen op zijn kosten door derden uitgevoerd
- 05 Indien een onderhoudstermijn van toepassing is, dan is de directie gerechtigd het herstel van gebreken, die de aannemer drie weken na een schriftelijke aanzegging nog niet hersteld heeft op kosten van de aannemer aan derden op te dragen.

**01 03 Betalingsregeling: Afwijking van verrekenbare hoeveelheden**

HFD PAR ART LID

**01 03 03 Verrekenprijs voor afwijking van verrekenbare hoeveelheden**

- 01 Ten behoeve van de berekening van de bij te betalen of in te houden bedragen is de aannemer verplicht de door de directie nodig geachte bewijsstukken te overleggen.
- 03 Uitsluitend de uren dat de werknemers en materieel werkelijk ter beschikking van de opdrachtgever zijn geweest, worden verrekend. Reisuren e.d. komen derhalve niet voor verrekening in aanmerking.  
De kosten voor reisuren, reiskosten, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, gereedschap, renteverlies, algemene kosten en winst worden geacht te zijn begrepen in de verrekenprijs. In de verrekenprijs voor materieel worden de kosten van bediening, brandstof, smeermiddel, algemene kosten en winst te zijn begrepen alsmede de kosten van aan- en afvoer van het materieel.

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**

**01 04 01 Algemeen**

**01 04 02 Loonkosten- en brandstofbestanddelen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2015, bedraagt gemiddeld maximaal 75% van de aannemingsom.
- 02 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.
- 03 Bij meerjarige contracten vindt gedurende een lopend contract geen verrekening plaats. Voor elk volgend contractjaar heeft de aannemer het recht de aanneemsom aan te passen, mits het verzoek hiertoe voor 31 december van het lopende jaar wordt gedaan.
- 04 Aanpassing vindt dan plaats op basis van CBS-index van lonen in het particulier bedrijf. De indexering wordt bepaald door het indexcijfer <maand-jaar> te vergelijken met het indexcijfer <maand-jaar> (halverwege het contract). Aanpassing vindt plaats op basis van CROW index GWW 1995 00-loonkosten.

**01 05 Betalingsregelingen: Declaratie**

**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt in tweevoud ingediend. De directie kan verlangen, dat een staat van verwerkte hoeveelheden wordt meegezonden.
- 02 Het meer- en/of minderwerk dient per dag aan de directie te worden opgegeven, zodat door beide partijen hiervan de nodige aantekeningen kunnen worden gemaakt.
- 03 Mede uit de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde weeklijsten zullen door de directie staten van meer- en minderwerk worden bijgehouden. Deze worden wekelijks afgesloten en ondertekend door de directie en door de aannemer. Met het ondertekenen verklaart de aannemer, dat alle verrekeningsposten, die zich tot op de dag van afsluiting hebben voorgedaan, juist op de staat voorkomen. Hij kan later niets in rekening brengen, dat niet op de staten voorkomt.
- 04 Rekeningen voor meerwerk, binnen en buiten de verrekenbaar gestelde hoeveelheden om, zijn alleen geldig wanneer de directie schriftelijk opdracht heeft gegeven of mondeling tijdens een bouwvergadering. Deze mondelinge opdracht moet door de aannemer in het verslag van de bouwbespreking zijn vastgelegd en het verslag moet door beide partijen zijn ondertekend.

**01 07 Zekerheidstelling**

**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

**01 08 Bijdragen**

**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2015, wordt verlangd.

**01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2015, wordt verlangd.

**01 11 Verband met andere werken**

**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de in dit bestek beschreven werkzaamheden verband houden met de navolgende werken( herstel- en renovatiewerkzaamheden door derden geven geen recht op verrekening van meer werk):
- Het regulier bomenonderhoud
  - Het snipperen van snoeihout
  - Het extensief maaien van gras
  - Het maaien van bollen en knollen
  - Snoeiwerkzaamheden beplanting
  - Het verwijderen van zwerfafval door derden
  - Het machinaal en handmatig reinigen en vegen van verhardingen
  - Markten en Feesten

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**

**01 12 05 Ongevallen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.05 lid 1 van de Standaard 2015 verleent de aannemer bij dergelijke ongevallen alle mogelijke hulp.

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**

**01 13 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal voor de datum voor aanvang van de werkzaamheden worden aangemerkt de datum waarop de aannemer schriftelijk wordt medegedeeld, dat het werk hem gegund is. De gunning zal minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden zal zijn.
- 03 De contractperiode van de onderhoudswerkzaamheden bedraagt 2 jaar (met de mogelijkheid voor de opdrachtgever om het contract met 1 jaar te verlengen). Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben beiden het recht na het eerste of tweede jaar het contract voor 31 december op te zeggen, mits hiervoor zwaarwegende redenen zijn.

**01 13 02 Kwaliteitsplan**

- 01 In het kwaliteitsplan dient de aannemer een 'Milieuparagraaf' op te nemen. Hierin dient te worden omschreven hoe de aannemer rekening houdt met milieuaspecten.

HFD PAR ART LID

**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt door de aannemer, voor hij met het werk begint, in overleg met de directie een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012, opgesteld omfattende:
- alle onderdelen van het algemeen tijdschema
  - de feestdagen, vakantie, roostervrije dagen e.d.
  - de aanvang, de tijdsduur en de te verwerken hoeveelheden
  - het aantal en soort materieel en werknemers
  - de data voor het indienen van kwaliteitsverklaringen, resultaten van keuringen, vooronderzoeken, e.d.
  - een werkrouteplan
- 02 Uit het door de aannemer op te stellen werkplan, als bedoeld in lid 01, moet blijken, op welke wijze hij invulling geeft aan de algemene zorgplicht en zorgvuldig handelen. Het betreft het tegengaan van beschadiging, verontrusting en doden van (algemeen) beschermde planten en dieren, onder verwijzing naar het Plan van Aanpak Flora en fauna en de Natuurwet die per 1 januari 2017 van kracht wordt. De volgende aspecten dienen daarbij onder meer naar voren te komen:
- insporing en bodemverdichting
  - fysieke aanwezigheid
  - geluidsoverlast
  - werkperioden
  - werkrichting
  - gefaseerd werken
  - verzamelen en verwerken groenrestproducten
  - de inzet van deskundigen en de omschrijving van de vakmatige van toepassing zijnde kwalificaties hiervan.
- 05 Zodra het werkplan is vastgesteld, zal de directie besprekingen beleggen met belanghebbende diensten, instanties en eventueel met de politie.
- 07 De aannemer moet de volgorde van de werkzaamheden wijzigen of meer onderdelen van het werk tegelijkertijd uitvoeren, indien de directie dat in het belang van het werk nodig acht.
- 08 De aannemer dient na werkonderbrekingen, machinestoringen e.a. zoveel arbeidskrachten en materieel in te zetten dat werkachterstanden worden ingehaald.
- 09 Een noodzakelijk onderbreking van het werk zal de aannemer minstens één dag van tevoren aan de directie moeten meedelen.
- 11 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat er incidenteel geen gebruik van de toegangsweg gemaakt kan worden i.v.m. activiteiten door derden. Indien de datum en het tijdstip van deze activiteiten tijdig bekend zijn gemaakt bij de directie, dan zal deze de aannemer hiervan op de hoogte brengen.

HFD PAR ART LID

### **01 13 07 Dagboek, lijsten en rapporten**

- 01 Het gestelde in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 komt te vervallen en wordt vervangen door:  
De directie maakt geen wekrapporten, en houdt geen dagboek bij.
- 02 Binnen de uitvoeringstermijn worden bouwbesprekingen gehouden tussen de directie, de aannemer en andere, door de directie te bepalen, personen of instanties. De aannemer verzorgt de verslaglegging hiervan, verslagen zijn pas definitief na ondertekening door directie en aannemer. 1x per jaar vindt er een bouwvergadering plaats tussen directie gemeente en de contractverantwoordelijke van de aannemer. Verder uitvoeringsoverleg minimaal 1x per 2 maanden en vaker indien nodig.
- 03 De aannemer bouwt gedurende de werkzaamheden t.b.v. de opdrachtgever een uitvoeringsdossier op. Dit dossier moet minimaal het volgende bevatten:
1. Verslaglegging uitvoeringsoverleggen (zie lid 04)
  2. Planning werkzaamheden
  3. V&G-plan- en dossier
  4. Keuringen en beproeving
- 04 Tijdens de uitvoering zullen, wanneer dat nodig is, uitvoeringsoverleggen worden gehouden tussen de opzichter en/of directie, aannemer en andere, door de opzichter/directie te bepalen personen of instanties. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd. De aannemer maakt verslagen van deze overleggen. Verslagen zijn pas definitief na ondertekening door directie/opzichter en aannemer.
- 05 Indien de opdrachtgever zich met de inhoud van de uitvoeringsverslagen niet kan verenigen, wordt hiervan aantekening gemaakt, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

### **01 14 Bouwstoffen**

#### **01 14 01 Algemeen**

- 01 Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld moet het werk worden uitgevoerd met bijlevering van alle benodigde materialen, c.q. bouwstoffen, de arbeid, hulpmaterialen, transporten en dergelijke.  
Het benodigde materieel voor de uitvoering dient hierbij ter beschikking worden gesteld in voldoende hoeveelheid en kwaliteit en voldoen aan de wettelijk vastgestelde veiligheidseisen.

#### **01 14 02 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen**

- 01 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
  - het besteknummer;
  - het nummer van de geleidebon;
  - de soort bouwstof en het aantal;
  - de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
- 02 De materialen, die niet op het werk ter beschikking worden gesteld, moeten tegen inlevering van een door de directie af te geven bon worden afgehaald. Deze materialen moeten door de aannemer worden geladen.
- 03 De aannemer moet hulp verlenen bij het lossen van de op het werk beschikbaar gestelde materialen en deze op het werk vervoeren.

HFD PAR ART LID

- 04 De materialen mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bestemd zijn.
- 05 Overblijvende materialen moeten door de aannemer naar de gemeentewerf, c.q. het gronddepot worden gebracht en op aanwijzing van de directie of het bevoegd gezag aangesteld door de directie worden opgeslagen, ingekuild of gestort.

## **01 15            Garantie**

### **01 15 01        Gelding garantie**

- 01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.  
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

## **01 16            Verzekeringen**

### **01 16 01        Verzekeringen van de opdrachtgever**

- 01 Door de opdrachtgever wordt een verzekering afgesloten waarin alleen de eigen medewerkers van de gemeente Huizen als persoon worden verzekerd.

### **01 16 02        Verzekeringen van de aannemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk tot een bedrag van ten minste € 2.000.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 4.500,-- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering en dat op de polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is medeverzekerd en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

## **01 17            Vrijgekomen materialen**

HFD PAR ART LID

## **01 17 01 Algemeen**

- 01 De hoeveelheid af te voeren groenrestproducten zoveel mogelijk beperken, indien mogelijk vrijkomende groenrestproducten weer in de groenvoorziening toepassen. Voor het onderspitten van groene producten dient er per vak toestemming te zijn van de directie/toezichthouder om het werk op deze wijze uit te voeren.
- 02 Vrijgekomen materialen bij het onderhoud van de groenvoorziening van de gemeente Huizen moeten door de aannemer gescheiden worden verzameld en afgevoerd naar de gemeentewerf. Voor het aanbieden dient de aannemer de procedure volgen die door het bevoegd gezag op de gemeentelijke stortplaats is voorgeschreven.  
Schone grond moet afgevoerd worden naar het gronddepot en afgekort hout naar de gemeentewerf, Ambachtsweg 13a.
- 03 Vrijgekomen materiaal scheiden naar de volgende soorten:
  - Afgekort hout
  - Andere kunststoffen
  - Baggerspecie
  - Blad
  - Chemisch afval
  - Gras
  - Grofvuil
  - Grond/zand
  - Huisafval
  - Metaal
  - Niet te versnipperen snoeihout
  - Schoffelvuil
  - Schone grond
  - Schoon puin
  - Schoon zand
  - Stobben
  - Veegvuil
  - Zwerfvuil / overig afval
  - PMD-afval (plastic, metalen, drankenkartons)Het staat de directie vrij om bovenstaand overzicht 1 keer per jaar te actualiseren naar nieuwe inzichten i.v.m. de ontwikkelingen in grondstoffenverwerking.
- 04 Het is de aannemer toegestaan om groenrestproducten in de vakken onder te spitten in dezelfde vakken alwaar ze zijn ontstaan. Alvorens het spitten de groenrestproducten gelijkmatig over het vak te verdelen. Groenrestproducten met gerijpt zaad/zaaddozen en wortelonkruiden niet onderspitten.
- 05 De hoeveelheid af te voeren vrijgekomen materiaal bevat maximaal 10% grond.
- 06 De aannemer draagt er zorg voor, dat de houtsnippers 'schoon' op de gemeentewerf worden aangeleverd.
- 07 Grond en groen afval e.d. dient gedroogd en niet vol en zat te worden vervoerd. Er mag geen slib of vocht uit de transportmiddelen lekken.

## **01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 1 van de Standaard 2015 wordt verlangd.

## **01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**

### **01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 01 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2015 komt te vervallen en wordt vervangen door: De taxatiekosten komen voor rekening van de aannemer.

## **01 19 Arbeidsomstandigheden**

HFD PAR ART LID

## **01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.  
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

## **01 24 Beeldkwaliteit**

### **01 24 02 Algemeen**

- 01 De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, betreffen het totaal van de werkzaamheden die gedurende de contractperiode naar verwachting uitgevoerd dienen te worden.
- 02 Periodiek voert de opdrachtgever een schouw (monitoring van de resultaten) uit waarbij het kwaliteitsniveau wordt gemeten. Een schouw kan gedurende meerdere dagen plaatsvinden. Daarnaast heeft de directie het recht om op het werk incidentele kwaliteitscontroles uit te voeren. De opdrachtnemer verplicht zich voor de controles eventueel noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 Voor deze schouw worden volgens een selectieve locatiemethode meetlocaties geselecteerd waaruit per meetronde willekeurig de te meten meetlocaties worden geselecteerd. Deze worden gemeten aan de hand van CROW schaalbalken uit de KOR 2013.
- 04 Indien er na een periodieke schouw of na een besteksmelding aangaande overschrijding van de bestekseisen het onkruid is bestreden kan de directie verlangen de dode resten te verwijderen en af te voeren.

## **01 25 Vakopleiding**

### **01 25 01 Vakbekwaam personeel**

- 01 Vakbekwaam Hovenier, niveau 3. Er dient altijd minimaal 1 vakbekwaam hovenier niveau 3 tijdens de uitvoering van werkzaamheden op de werklocatie aanwezig te zijn. Het is niet noodzakelijk dat iedere uitvoerende medewerker beschikt over de vaardigheden van een vakbekwaam hovenier. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in fysieke aanwezigheid van een meewerkend voorman of collega die beschikt over de vaardigheden van een vakbekwaam hovenier, is dit ook toegestaan.
- 02 De bestuurders van de maaimachines dienen aantoonbaar minimaal twee jaar ervaring te hebben met de betreffende maaiwerkzaamheden.
- 03 Het te werk stellen van vakantiekrachten zonder de nodige vakbekwaamheid is niet toegestaan zonder toestemming van de directie.
- 04 Iedere werknemer, die zich op het werk bevindt, moet in het bezit zijn van het certificaat Veilig Werken Langs de Weg.
- 05 Het in te zetten personeel dient uniform herkenbaar te zijn.
- 06 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen en dient zonodig als vertaler/tolk op te kunnen treden richting overige leden van de aanwezige werkploeg.
- 07 Alle chauffeurs/bedieners die ten behoeve van de uitvoering van de opdracht

HFD PAR ART LID

worden ingezet hebben uiterlijk voor 1 maart 2017 een training gevolgd ten aanzien van het brandstofbesparend gebruiken van mobiele werktuigen.

08 Voor aanvang van het werk, dient de aannemer een lijst te overleggen, met daarop aangegeven naam en kwalificaties van de in te zetten werknemers, die snoeiwerk verrichten.

09 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.

#### **01 25 02 Ter beschikking stellen personeel door opdrachtgever**

01 De opdrachtgever overlegt vooraf met de aannemer aangaande de hoeveelheid, de capaciteit en de inzetbaarheid van het door de opdrachtgever mogelijk beschikbaar te stellen personeel. Indien er personeel door de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld aan de aannemer, dan zal dit maximaal 1 persoon zijn per perceel.

02 De aannemer zorgt voor de benodigde begeleiding van en houdt toezicht op het aan hem door de opdrachtgever beschikbaar gestelde personeel. Onder begeleiding wordt tevens verstaan de werkinstructie voor de uit te voeren werkzaamheden.

03 De aannemer verzorgt voorafgaand aan de inzet van het aan hem beschikbaar gestelde personeel de benodigde voorlichting en instructie over juist gebruik en onderhoud van het materieel.

04 De opdrachtgever zorgt voor de benodigde werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen voor het aan de aannemer beschikbaar gestelde personeel.

#### **01 26 Werktijden en bepalingen**

##### **01 26 01 Werktijden**

01 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Het werk mag niet worden uitgevoerd op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'binnen normale werktijden'.

02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten normale werkuren'.

03 In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden:

- bij scholen gedurende examenperiodes zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd.
- bij kerken en begraafplaatsen zoveel mogelijk buiten kerk- en vervoerdiensten worden uitgevoerd

04 Werkzaamheden buiten normale werkuren mogen alleen in overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie worden uitgevoerd.

##### **01 26 03 Omgeving**

01 De aannemer dient bij de inzet van zijn materieel en werkmethoden rekening te houden met de omgeving.

#### **01 28 Duurzaamheid**

##### **01 28 01 Algemeen**

01 De uitvoering van het werk dient te voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen van Pianoo.

02 De uitvoering van het werk dient te voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen van mobiele werktuigen van Pianoo.

HFD PAR ART LID

**01 28 02 Eisen en uitvoering materieel**

- 01 De motoren van de rijdende machine(s) moeten voorzien zijn van een roetfilter of voorzien zijn van een motor van milieu-classificatie Euro 5 (als het dieselmotoren zijn) of gelijkwaardig.
- 03 De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de emissie-eisen zoals vastgelegd in richtlijn 2004/26/EG. Indien deze niet bestaan voor deze machine dan dient er toestemming voor afwijking aan de directie te worden gevraagd en verkregen te zijn. De directie kan de aannemer verzoeken om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten mobiele dieselwerktuigen. Het afschrift dient binnen 5 dagen na de datum van het daartoe gedane verzoek bij de directie aangeleverd te worden
- 04 Reparaties, schoonmaken, bijvullen etc. van materieel mag niet worden uitgevoerd in de openbare ruimte. Deze werkzaamheden moeten op het terrein van de aannemer worden uitgevoerd, of - alleen in uitzonderingsgevallen en alleen na goedkeuring van de directie - op de gemeentewerf.

HFD PAR ART LID

## **51 Technische bepalingen groenvoorzieningen**

### **51 01 Begrippen**

#### **51 01 01 Algemeen**

- 01 Onder bijzondere begroeiing als bedoeld in artikel 51.42.09 lid 02 van dit bestek wordt verstaan begroeiing bestaande uit zeldzame plantensoorten of karakteristieke begroeiing.  
Voor aanvang van de werkzaamheden zal de directie de aannemer op de hoogte brengen van de aanwezigheid van bijzondere begroeiing. De bewuste begroeiing moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met een tijdelijk hekwerk worden afgezet.
- 02 Harde graskanten zijn gesitueerd langs muren, hekken, bestratingen en halfverhardingen. Indien graskanten grenzen aan opsluitbanden of rollagen dan dienen deze opsluitingen met inbegrip van de aangrenzende stootvoeg gelijktijdig kruidvrij worden gemaakt.
- 03 Zachte graskanten zijn gesitueerd langs beplantingsvakken met bosplantsoen, vaste planten, heesters, (botanische) rozen en kruipheesters.
- 04 Onder een losse haag wordt verstaan een haag welke periodiek bij de grond wordt afgezet. De haag wordt niet langs strakke lijnen geknipt of geschoren. Een losse haag bestaat hoofdzakelijk uit soorten als spirea en hypericum.
- 05 Onder klepelen wordt verstaan het fijn maken van ruige begroeiingen met behulp van roterende klepels. Hoogte na klepelen maximaal 7 cm.

### **51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen**

#### **51 02 02 Grondwerk t.b.v. groenvoorziening, algemeen**

- 01 Voorkomende nazakkingen, rijsporen, vergravingen, enz., moeten worden aangevuld en/of geëgaliseerd zodanig dat weer een gaaf geheel ontstaat.
- 02 De ondergrond vooraf losmaken tot een diepte van ca. 0,25 m. De aanvulgrond wordt door de opdrachtgever geleverd.
- 03 Indien taluds zijn uitgespoeld of ingeschoven, dan dienen deze onder de vereiste helling weer worden opgezet met goed doorwortelde grond al dan niet in combinatie met blokszoden.

#### **51 02 11 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 Alle werkzaamheden moeten met zodanig materieel, c.q. belading en/of onder zodanige terreinomstandigheden worden uitgevoerd, dat geen spoorvorming ontstaat. Al het materieel behoeft de goedkeuring van de directie.

### **51 03 Informatie-overdracht**

#### **51 03 01 Algemeen**

- 01 Indien in spoedeisende gevallen door de aannemer geen direct (telefonisch) contact met de directie kan worden verkregen, dan wordt er door de aannemer direct telefonisch contact opgenomen met het Team Wijkbeheer en Service, werkveld voorbereiding en toezicht van de gemeente Huizen.  
Dit geldt ook voor het uitblijven van een telefonische reactie van de directie.
- 02 De aannemer ontvangt, hetzij rechtstreeks van de desbetreffende aannemer of hetzij via de directie, een overzicht van de aanbestedingslocaties, waarop vrijgekomen materiaal is aangeboden, dat verwerkt dient te worden.
- 03 Indien de locatie, zoals bedoeld in lid 02, niet bereikbaar is voor machines dan meldt de aannemer dit vooraf bij de directie. De directie kan dan beslissen of het verslepen naar een alternatieve locatie tegen meerwerk met de aannemer verrekend wordt of dat het verslepen naar een alternatieve locatie door derden uitgevoerd zal gaan worden.

HFD PAR ART LID

**51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen**

**51 04 04 Algemeen**

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuur bederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.

**51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen**

**51 22 04 Graskanten**

- 01 De graskanten dienen gestoken te worden in rechtstanden of bogen zoals uit de situatie blijkt.
- 02 De graskanten van boomspiegels in gras dienen op 0,20 m met een afwijking van maximaal 10% uit de stam + voet van de boom gestoken te worden.

**51 22 05 Maaien**

- 02 In afwijking van het gestelde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2015 wordt voor het maaien van gras de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 gehanteerd.
- 03 Alvorens over te gaan tot het maaien dient de aannemer het terrein af te zoeken naar stenen, takken, e.d. Alle onrechtmatigheden worden verzameld en afgevoerd.
- 08 Bij bomen moet een maaiafstand tot de stam in acht worden gehouden van 0,20 m.
- 09 Het gras per maaibeurt zonodig afwisselend in lengte-, breedte en diagonale richting maaien. Geen schade en insporing door herhaald op dezelfde wijze te maaien.
- 10 Het maaipatroon moet in overleg met de directie telkens worden gewijzigd. Het draaien, voor- en achteruit rijden moet zodanig geschieden, dat geen schade aan de grasmat ontstaat.
- 11 Maaien bij droog gras en bij droog weer. Beijzeld of berijpt gras niet maaien.
- 12 Het maaierwerk moet zonder onderbrekingen worden uitgevoerd.
- 14 Gazons met taluds tot 1:3 maaien met een cirkelmaaier.
- 15 Aan- en ingelegene greppels moeten eveneens gemaaid worden.
- 17 Er moet gemaaid worden met een scherpe snede en met een goed afgestelde machine.
- 18 Materialen afkomstig van het gazon zoals zwerfafval, maaisel e.d. dienen nog dezelfde dag afgevoerd te worden.
- 19 Op plaatsen waar bolgewassen in het gras staan mag niet gemaaid worden totdat het bollenloof is afgestorven en afgevoerd door derden. Na deze eerste maaibeurt dient de aannemer ervoor te zorgen dat het gazon voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen totdat de bolgewassen weer boven het maaiveld komen.

**51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen**

HFD PAR ART LID

**51 42 07 Knippen van hagen of bodembedekkers**

- 01 Bij het knippen van hagen moeten beschadigingen van het oude hout handmatig bijgewerkt worden met vlakke sneden.
- 02 De uiteindelijke kniphogten van hagen zijn;
  - 0,75 m aan de voorzijde van huizen en gebouwen tot aan de rooilijn;
  - 1,50 m aan achter- en zijkanten van huizen en gebouwen.De kniphogten na het planten jaarlijks verhogen met 0,15 m voor de meer snelgroeïende soorten en 0,10 m voor de overige soorten tot de uiteindelijke kniphogten zijn bereikt.
- 03 Knippen d.m.v. klepelen of knippen met een slagmes is niet toegestaan; machinaal knippen mag alleen, wanneer vooruit wordt gereden en het knipmechanisme zich voor de bestuurder bevindt.  
Losse hagen met de (pneumatische) snoeischaar knippen op nadere instructie van de directie.

**51 42 08 Dunnen of vrijstellen beplanting**

- 01 Eenmaal per jaar in oktober moet de beplanting in een beplantingsvak vrijgesteld worden van opslag van bomen (of boomvormers) als gevolg van wortelopschot of zaailingen, tenzij de directie ontheffing verleent voor bepaalde soorten.
- 02 Bij het dunnen of vrijstellen van de beplanting moeten de bovengrondse delen tot op de stobbe, dan wel tot een hoogte van ten hoogste 0,15 m boven het maaiveld verwijderd worden.
- 04 Planten, die steun behoeven, tijdig en afdoende steunen of vastzetten, waarbij de planten hun natuurlijke groeiwijze behouden.

**51 42 09 Snoeien beplanting**

- 02 De aannemer moet bijzondere begroeiing, als zodanig door de directie aangewezen, handhaven.
- 05 Zieke of aangetaste beplanting direct melden aan de directie. Ziek materiaal afvoeren naar een door de directie erkend eindverwerkingsbedrijf.

**51 42 36 Onkruidvrij maken beplantingsvakken**

- 01 Op taluds steiler of gelijk aan 1:2 moet het onkruid handmatig worden verwijderd.
- 02 Tot de boomspiegel moet ook gerekend worden de opsluiting en de daaraan grenzende stootvoeg.
- 03 Aangrenzende paden, trottoirs, gazons en dergelijke vrijhouden van grond.
- 04 De werkzaamheden uitvoeren op tijdstippen en in periodes, dat het resultaat het grootst mogelijk is.
- 05 Bij het onkruidvrij maken van de haagvoet tevens het in de haag groeiend onkruid verwijderen.
- 06 Tot de halfverharde paden moet ook gerekend worden de opsluiting en de daaraan grenzende stootvoeg van aanliggende elementenverhardingen, welke aansluiten op de halfverharde fietspaden en wandelpaden.

**51 81 Algemeen**

**51 81 01 Beeldkwaliteit**

- 01 Bij en na het uitvoeren van het onderhoud mogen geen zichtbare sporen op of in de verharding achterblijven.
- 02 Drie dagen na het uitvoeren van het onderhoud mogen geen losse resten van onkruid van 20 cm of langer, meer zichtbaar zijn.
- 03 Er mogen geen pollen onkruid op of tussen de verharding voorkomen.

**51 82 Eisen en uitvoeringen verhardingen**

HFD PAR ART LID

**51 82 01 Eisen en uitvoering**

- 01 De aannemer beoordeelt voorafgaand aan de werkzaamheden, de te onderhouden onderdelen op kwaliteit, eventuele beschadiging, onvolledigheid of omstandigheden die de kwaliteit negatief beïnvloeden. Eventuele schade schriftelijk aan de directie melden.
- 02 Het type van het in te zetten materieel afstemmen op het type te behandelen verharding, zodat de kans op eventuele schade aan de verharding geminimaliseerd wordt. De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de specificaties van het in te zetten materieel ter goedkeuring te overleggen aan de directie.

**51 82 03 Schade aan verhardingen/bestratingen/ondergronden**

- 01 Het toepassen van heet water en hete lucht methode zijn niet toegestaan op alle ondergronden van de speelplaatsen om schade te voorkomen.

**51 82 06 Onkruidbeheersing op verharding/bestrating/ondergronden**

- 01 Het toepassen van wettelijk verboden chemische en biologische bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaat en laag-risico middelen, is niet toegestaan.
- 02 Methodes voor onkruidbestrijding conform de besteksposten.
- 03 Indien de methode voor onkruidbestrijding in handen van de aannemer ligt, moet er rekening gehouden worden met lid 01 van dit artikel.

HFD PAR ART LID

**61 Technische bepalingen werk algemene aard**

**61 02 Eisen en uitvoering**

**61 02 01 Materieel**

- 01 Als de opdrachtnemer over het gras rijdt, dan moet zijn machine altijd voorzien zijn van gazonbanden om schade aan de grasmat te voorkomen.

HFD PAR ART LID

**62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**

**62 12 Eisen en uitvoering**

**62 12 01 Algemeen**

- 01 De aannemer moet rekening houden met de belangen van eigenaren, huurders of pachters van aanliggende percelen, inrichtingen, bedrijven en terreinen en de toegang tot die gebouwen of terreinen tijdens de uitvoering van het werk in stand houden.
- 02 Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer e.d., wordt zonder bijbetaling van de aannemer verlangd.
- 04 Bij het toepassen van verkeersmaatregelen en hetgeen verder hieromtrent aan de orde is of komt dienen de randvoorwaarden zoals opgesteld c.q. aangegeven/ te bepalen door de opdrachtgever, in acht te worden genomen en naar deze te worden gehandeld.

HFD PAR ART LID

**64 Flora en fauna**

**64 12 Eisen en uitvoering**

**64 12 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 64.12.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich te conformeren aan de Gedragscode flora- en faunawet Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen en de Uitwerking Gedragscode Gemeente Huizen. Vanaf 1 januari 2017 is de Natuurwet van kracht. De genoemde Gedragscode blijft gedurende de looptijd ervan onveranderd van kracht.

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>3</b>
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer	5
09 Plan van Aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten	5
10 Ter beschikking stellen personeel door opdrachtgever	6
11 Past performance	6
<b>2. Beschrijving</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>7</b>
01 Tekeningen	8
02 Peilen en hoofdafmetingen	8
03 Kwaliteitsborging	8
04 Bijlagen	8
05 Planning	8
06 Adressen en locaties	8
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>9</b>
1 PERCEEL A: Stad en Lande e.o.	11
10 Beplanting	11
101 Beplantingsvakken	11
102 Vaste planten	11
1020 Beheersen onkruid	11
1021 Beheersen overgroei	11
11 Hagen en blokhagen	12
110 Afsteken graskanten	12
111 Hagen strak 1 x knipoppervlak	12
1110 Zwerfafval	12
1111 Schoffelen	12
1112 Knippen haag	13
112 Hagen strak 2 x knipoppervlak	14
1120 Zwerfafval	14
1121 Schoffelen	14
1122 Knippen haag	14
113 Blokhagen grondoppervlak	15
1130 Zwerfafval	15
1131 Schoffelen	15
1132 Knippen blokhaag	16
12 Heesters	16
120 Sierheesters	16
1200 Beheersen onkruid	16

1201	Beheersen overgroei	17
121	Bodembedekkers	17
1210	Beheersen onkruid	17
1211	Beheersen overgroei	17
13	Struikrozen	18
1300	Beheersen onkruid	18
1301	Beheersen overgroei	18
14	Bosplantsoen	19
1400	Beheersen overgroei	19
15	Zwerfafval in beplanting	19
1500	Beheersen zwerfafval in beplanting	19
16	Gras	19
160	Graskanten	19
1600	Afsteken	20
161	Zwerfafval op gras	20
1610	Beheersen zwerfafval-gazon	20
1611	Molshopen gras	20
1612	Beheersen molshopen in gras.	21
1613	Beheersen grashoogte	21
1614	Beheersen obstakels	22
1615	Beheersen kaal oppervlak-gazon	23
1616	Beheersen beschadiging-gras	23
1617	Beheersen maaisel op gras	23
1618	Beheersen maaisel op verharding	24
1619	Inspectie gras	24
17	Bomen	24
170	Beheersen boomspiegel in gras	24
1700	Schoffelen	24
1701	Afsteken graskanten	25
171	Beheersen boomspiegels in verharding	25
1710	Schoffelen	25
172	Opschot bomen	26
1720	Beheersen opschot bomen in gras	26
1721	Beheersen opschot bomen in verharding	26
1722	Beheersen opschot bomen in beplanting	27
18	Verhardingen	28
180	Halfverharde paden	28
1800	Onkruidvrij maken	28
181	Open verharding	28
1810	Elementenverhardingen trottoirs/ loopgebied	28
1811	Parkeervakken, -plaatsen en -stroken	30
182	Speelplekken	32
19	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	32
190	Toepassen afzettingen	32
1900	Afzetting(en) op enkelbaansweg	32
1901	Afzetting(en) op fiets- en voetpaden	32
191	T.b.s. manuren	33
192	T.b.s. materieel	33
2	PERCEEL B: Huizermaten e.o.	35
20	Beplanting	35
201	Beplantingsvakken	35
202	Vaste planten	35
2020	Beheersen onkruid	35
2021	Beheersen overgroei	35
21	Hagen en blokhagen	36
210	Afsteken graskanten	36
211	Hagen strak 1 x knipoppervlak	36

2110	Zwerfafval	36
2111	Schoffelen	36
2113	Knippen haag	37
212	Hagen strak 2 x knippoppervlak	38
2120	Zwerfafval	38
2121	Schoffelen	38
2122	Knippen haag	38
213	Hagen losse lengte	39
2130	Zwerfafval	39
2131	Schoffelen	39
2132	Uitsnoeien	40
214	Blokhagen grondoppervlak	40
2140	Zwerfafval	40
2141	Schoffelen	41
2142	Knippen blokhaag	41
22	Heesters	41
220	Sierheesters	42
2200	Beheersen onkruid	42
2201	Beheersen overgroei	42
221	Bodembedekkers	42
2210	Beheersen onkruid	42
2211	Beheersen overgroei	43
23	Struikrozen	43
2300	Beheersen onkruid	43
2301	Beheersen overgroei	43
24	Bosplantsoen	44
2400	Beheersen overgroei	44
25	Zwerfafval in beplanting	44
2500	Beheersen zwerfafval in beplanting	44
26	Gras	45
260	Graskanten	45
2600	Afsteken	45
261	Zwerfafval op gras	45
2610	Beheersen zwerfafval-gazon	45
2611	Molshopen gras	46
2612	Beheersen molshopen in gras.	46
2613	Beheersen grashoogte	47
2614	Beheersen gras rondom obstakels	48
2615	Beheersen kaal oppervlak-gazon	48
2616	Beheersen beschadiging-gras	49
2617	Beheersen maaisel op gras	49
2618	Beheersen maaisel op verharding	49
2619	Inspectie gras	50
27	Bomen	50
270	Beheersen boomspiegel in gras	50
2700	Schoffelen	50
2701	Afsteken graskanten	51
271	Beheersen boomspiegels in verharding	51
2710	Schoffelen	51
272	Opschot bomen	51
2720	Beheersen opschot bomen in gras	51
2721	Beheersen opschot bomen in verharding	52
2722	Beheersen opschot bomen in beplanting	53
28	Verhardingen	53
280	Halfverharde paden	53
2800	Onkruidvrij maken	53
281	Open verharding	54
2810	Elementenverhardingen trottoirs/ loopgebied	54

2811	Parkeervakken, -plaatsen en -stroken	55
282	Speelplekken	57
29	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	57
290	Toepassen afzettingen	57
2900	Afzetting(en) op enkelbaansweg	57
2901	Afzetting(en) op fiets- en voetpaden	58
291	T.b.s. manuren	58
292	T.b.s. materieel	59
9	Staatposten	60
91	Eenmalige kosten	60

### **3. B e p a l i n g e n** **61**

01	Algemeen en administratief	62
01 01	Algemene bepalingen	62
01 02	Betalingsregelingen: Aannemingsom	62
01 03	Betalingsregeling: Afwijking van verrekenbare hoeveelheden	63
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	64
01 05	Betalingsregelingen: Declaratie	64
01 07	Zekerheidstelling	64
01 08	Bijdragen	65
01 11	Verband met andere werken	65
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	65
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	65
01 14	Bouwstoffen	67
01 15	Garantie	68
01 16	Verzekeringen	68
01 17	Vrijgekomen materialen	68
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	69
01 19	Arbeidsomstandigheden	69
01 24	Beeldkwaliteit	70
01 25	Vakopleiding	70
01 26	Werktijden en bepalingen	71
01 28	Duurzaamheid	71
51	Technische bepalingen groenvoorzieningen	73
51 01	Begrippen	73
51 02	Eisen en uitvoering groenvoorzieningen	73
51 03	Informatie-overdracht	73
51 04	Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen	74
51 22	Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen	74
51 42	Eisen en uitvoering Beplantingen	74
51 81	Algemeen	75
51 82	Eisen en uitvoeringen verhardingen	75
61	Technische bepalingen werk algemene aard	77
61 02	Eisen en uitvoering	77
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	78
62 12	Eisen en uitvoering	78
64	Flora en fauna	79
64 12	Eisen en uitvoering	79

Behoort bij: 2017-01

.....

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 2017-01

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

---

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2017-01

.....

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>PERCEEL A: Stad en Lande e.o.</b>				
10	<b>Beplanting</b>				
101	<b>Beplantingsvakken</b>				
101010	Verwijderen wortelopslag.	m2	96.194,00N		
102	<b>Vaste planten</b>				
1020	<u>Beheersen onkruid</u>				
102010	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten	week	105,00N		
1021	<u>Beheersen overgroei</u>				
102110	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	105,00N		
11	<b>Hagen en blokhagen</b>				
110	<b>Afsteken graskanten</b>				
110010	Afsteken van graskanten.	m	2.280,00V		
111	<b>Hagen strak 1 x knipoppervlak</b>				
1110	<u>Zwerfafval</u>				
111010	Verwijderen zwerfafval.	are	87,36V		
1111	<u>Schoffelen</u>				
111110	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijd. schof vuil	m	1.222,00N		
1112	<u>Knippen haag</u>				
111210	Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m.	m	2.400,00N		
111220	Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m.	m	44,00N		
112	<b>Hagen strak 2 x knipoppervlak</b>				
1120	<u>Zwerfafval</u>				
112010	Verwijderen zwerfafval.	are	131,28V		
1121	<u>Schoffelen</u>				
112110	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijd. schof vuil	m	1.534,00N		
1122	<u>Knippen haag</u>				
112210	Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m.	m	5.912,00N		
112220	Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m	m	224,00N		
113	<b>Blokhagen grondoppervlak</b>				
1130	<u>Zwerfafval</u>				
113010	Verwijderen zwerfafval.	are	3,32V		
1131	<u>Schoffelen</u>				
113110	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijd. schof vuil	m2	83,00N		
1132	<u>Knippen blokhaag</u>				
113210	Knippen van (blok)hagen.	m2	332,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
12	<b>Heesters</b>				
120	<b>Sierheesters</b>				
1200	<u>Beheersen onkruid</u>				
120010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	105,00N		
1201	<u>Beheersen overgroei</u>				
120110	Beheersen overgroei-heesters.	week	105,00N		
121	<b>Bodembedekkers</b>				
1210	<u>Beheersen onkruid</u>				
121010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	105,00N		
1211	<u>Beheersen overgroei</u>				
121110	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	105,00N		
13	<b>Struikrozen</b>				
1300	<u>Beheersen onkruid</u>				
130010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	105,00N		
1301	<u>Beheersen overgroei</u>				
130110	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	105,00N		
14	<b>Bosplantsoen</b>				
1400	<u>Beheersen overgroei</u>				
140010	Beheersen overgroei-bosplantsoen	m	20.000,00V		
15	<b>Zwerfafval in beplanting</b>				
1500	<u>Beheersen zwerfafval in beplanting</u>				
150010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting niveau B.	week	105,00N		
150020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting niveau B.	week	105,00N		
16	<b>Gras</b>				
160	<b>Graskanten</b>				
1600	<u>Afsteken</u>				
160010	Afsteken van graskanten langs verharding.	m	44.524,00N		
161	<b>Zwerfafval op gras</b>				
1610	<u>Beheersen zwerfafval-gazon</u>				
161010	Beheersen fijn zwerfafval-gazon niveau A+.	week	105,00N		
161020	Beheersen grof zwerfafval-gazon niveau A+.	week	105,00N		
1611	<u>Molshopen gras</u>				
161110	Slepen grasveld	are	2.573,00N		
161120	Rollen grasveld.	are	2.573,00N		
1612	<u>Beheersen molshopen in gras.</u>				
161210	Beheersen molshopen in gras.	week	105,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1613	<u>Beheersen grashoogte</u>				
161310	Beheersen grashoogte-gazon niveau A. Tot 1:3.	week	105,00N		
161320	Beheersen grashoogte-gazon niveau basis. Tot 1:3.	week	105,00V		
161330	Beheersen grashoogte-gazon niveau laag. Tot 1:3.	week	105,00N		
1614	<u>Beheersen obstakels</u>				
161410	Beheersen gras rondom obstakels niveau A. Tot 1:3	week	105,00N		
161420	Beheersen gras rondom obstakels B. Tot 1:3	week	105,00N		
161430	Beheersen gras rondom obstakels C. Tot 1:3	week	105,00N		
1615	<u>Beheersen kaal oppervlak-gazon</u>				
161510	Beheersen kaal oppervlak-gazon niveau B.	week	105,00N		
1616	<u>Beheersen beschadiging-gras</u>				
161610	Beheersen beschadiging-gras niveau A.	are	1.286,00N		
1617	<u>Beheersen maaisel op gras</u>				
161710	Beheersen maaisel op gras niveau A.	week	105,00N		
161720	Beheersen maaisel op gras niveau B.	week	105,00N		
161730	Beheersen maaisel op gras niveau C.	week	105,00N		
1618	<u>Beheersen maaisel op verharding</u>				
161810	Beheersen maaisel op verharding niveau A.	week	105,00N		
1619	<u>Inspectie gras</u>				
161910	Uitvoeren visuele inspectie gras- kaal oppervlak.	m2	257.298,00N		
161920	Uitvoeren visuele inspectie gras- beschadigd gras.	m2	257.298,00N		
17	<b>Bomen</b>				
170	<b>Beheersen boomspiegel in gras</b>				
1700	<u>Schoffelen</u>				
170010	Beheersen onkruid-boomspiegel niveau A.	week	105,00N		
1701	<u>Afsteken graskanten</u>				
170110	Afsteken graskanten	st	3.376,00N		
171	<b>Beheersen boomspiegels in verharding</b>				
1710	<u>Schoffelen</u>				
171010	Beheersen onkruid-boomspiegel niveau A.	week	105,00N		
172	<b>Opschot bomen</b>				
1720	<u>Beheersen opschot bomen in gras</u>				
172010	Beheersen stamopschot niveau A.	week	105,00N		
172020	Beheersen wortelopschot niveau A.	week	105,00N		
1721	<u>Beheersen opschot bomen in verharding</u>				
172110	Beheersen stamopschot niveau A.	week	105,00N		
172120	Beheersen wortelopschot niveau A.	week	105,00N		
1722	<u>Beheersen opschot bomen in beplanting</u>				
172210	Beheersen stamopschot niveau A.	week	105,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172220	Beheersen wortelopschot niveau A.	week	105,00N		
18	<b>Verhardingen</b>				
180	<b>Halfverharde paden</b>				
1800	<u>Onkruidvrij maken</u>				
180010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	434,00N		
181	<b>Open verharding</b>				
1810	<u>Elementenverhardingen trottoirs/ loopgebied</u>				
181010	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week	105,00N		
181020	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A	are	470,00V		
181030	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week	105,00N		
181040	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A	are	1.978,00V		
1811	<u>Parkeervakken, -plaatsen en -stroken</u>				
181110	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week	105,00N		
181120	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A.	are	775,00V		
181130	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week	105,00N		
181140	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A.	are	8,00V		
182	<b>Speelplekken</b>				
182010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding niveau B.	week	105,00N		
19	<b>Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</b>				
190	<b>Toepassen afzettingen</b>				
1900	<u>Afzetting(en) op enkelbaansweg</u>				
190010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. 96-b-03.	EUR		N	
190030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
1901	<u>Afzetting(en) op fiets- en voetpaden</u>				
190110	Toepassen afzetting(en) op fiets/voetpaden. 96b-67	EUR		N	
190120	Toepassen afzetting(en) op fiets/voetpaden. 96b-66	EUR		N	
190130	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
191	<b>T.b.s. manuren</b>				
191010	T.b.s. werknemer. C.	uur	80,00V		
191020	T.b.s. werknemer. Hovenier en assistent.	uur	80,00V		
191030	T.b.s. werknemer. Voorman, hovenier en assistent.	uur	160,00V		
191040	T.b.s. werknemer. Voorman, hovenier en assistent.	uur	80,00V		
192	<b>T.b.s. materieel</b>				
192010	T.b.s. rugbladblazer	uur	80,00V		
192020	T.b.s. elektrische bosmaaier	uur	80,00V		
2	<b>PERCEEL B: Huizermaten e.o.</b>				
20	<b>Beplanting</b>				
201	<b>Beplantingsvakken</b>				
201010	Verwijderen wortelopslag.	m2	129.806,00N		
202	<b>Vaste planten</b>				
2020	<u>Beheersen onkruid</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202010	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten	week	105,00N		
2021	<u>Beheersen overgroei</u>				
202110	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	105,00N		
21	<b>Hagen en blokhagen</b>				
210	<b>Afsteken graskanten</b>				
210010	Afsteken van graskanten.	m	1.350,00V		
211	<b>Hagen strak 1 x knipoppervlak</b>				
2110	<u>Zwerfafval</u>				
211010	Verwijderen zwerfafval.	are	159,00V		
2111	<u>Schoffelen</u>				
211110	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijd. schof vuil	m	2.245,00N		
2113	<u>Knippen haag</u>				
211310	Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m.	m	3.860,00N		
211320	Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m.	m	690,00N		
212	<b>Hagen strak 2 x knipoppervlak</b>				
2120	<u>Zwerfafval</u>				
212010	Verwijderen zwerfafval.	are	441,00V		
2121	<u>Schoffelen</u>				
212110	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijd. schof vuil	m	4.482,00N		
2122	<u>Knippen haag</u>				
212210	Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m.	m	22.796,00N		
212220	Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m.	m	3.223,00N		
213	<b>Hagen losse lengte</b>				
2130	<u>Zwerfafval</u>				
213010	Verwijderen zwerfafval.	are	3,44V		
2131	<u>Schoffelen</u>				
213110	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijd. schof vuil	m	93,00N		
2132	<u>Uitsnoeien</u>				
213210	Uitsnoeien losse hagen.	m	93,00N		
214	<b>Blokhagen grondoppervlak</b>				
2140	<u>Zwerfafval</u>				
214010	Verwijderen zwerfafval.	are	26,00V		
2141	<u>Schoffelen</u>				
214110	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijd. schof vuil	m2	807,00N		
2142	<u>Knippen blokhaag</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214210	Knippen van (blok)hagen.	m2	2.304,00N		
22	<b>Heesters</b>				
220	<b>Sierheesters</b>				
2200	<u>Beheersen onkruid</u>				
220010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	105,00N		
2201	<u>Beheersen overgroei</u>				
220110	Beheersen overgroei-heesters.	week	105,00N		
221	<b>Bodembedekkers</b>				
2210	<u>Beheersen onkruid</u>				
221010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	105,00N		
2211	<u>Beheersen overgroei</u>				
221110	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	105,00N		
23	<b>Struikrozen</b>				
2300	<u>Beheersen onkruid</u>				
230010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	105,00N		
2301	<u>Beheersen overgroei</u>				
230110	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	105,00N		
24	<b>Bosplantsoen</b>				
2400	<u>Beheersen overgroei</u>				
240010	Beheersen overgroei-bosplantsoen	m	24.350,00V		
25	<b>Zwerfafval in beplanting</b>				
2500	<u>Beheersen zwerfafval in beplanting</u>				
250010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting niveau B.	week	105,00N		
250020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting niveau B.	week	105,00N		
26	<b>Gras</b>				
260	<b>Graskanten</b>				
2600	<u>Afsteken</u>				
260010	Afsteken van graskanten langs verharding.	m	70.796,00N		
261	<b>Zwerfafval op gras</b>				
2610	<u>Beheersen zwerfafval-gazon</u>				
261010	Beheersen fijn zwerfafval-gazon niveau A+.	week	105,00N		
261020	Beheersen grof zwerfafval-gazon niveau A+.	week	105,00N		
2611	<u>Molshopen gras</u>				
261110	Slepen grasveld	are	3.301,00N		
261120	Rollen grasveld.	are	3.301,00N		
2612	<u>Beheersen molshopen in gras.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261210	Beheersen molshopen in gras.	week	105,00N		
2613	<u>Beheersen grashoogte</u>				
261310	Beheersen grashoogte-gazon niveau A. Tot 1:3.	week	105,00N		
261320	Beheersen grashoogte-gazon niveau basis. Tot 1:3.	week	105,00V		
261330	Beheersen grashoogte-gazon niveau laag. Tot 1:3.	week	105,00N		
2614	<u>Beheersen gras rondom obstakels</u>				
261410	Beheersen gras rondom obstakels niveau A.Tot 1:3	week	105,00N		
261420	Beheersen gras rondom obstakels niveau B.Tot 1:3	week	105,00N		
261430	Beheersen gras rondom obstakels niveau C. Tot 1:3	week	105,00N		
2615	<u>Beheersen kaal oppervlak-gazon</u>				
261510	Beheersen kaal oppervlak-gazon niveau B.	week	105,00N		
2616	<u>Beheersen beschadiging-gras</u>				
261610	Beheersen beschadiging-gras niveau A.	are	1.650,00N		
2617	<u>Beheersen maaisel op gras</u>				
261710	Beheersen maaisel op gras niveau A.	week	105,00N		
261720	Beheersen maaisel op gras niveau B.	week	105,00N		
261730	Beheersen maaisel op gras niveau C.	week	105,00N		
2618	<u>Beheersen maaisel op verharding</u>				
261810	Beheersen maaisel op verharding niveau A.	week	105,00N		
2619	<u>Inspectie gras</u>				
261910	Uitvoeren visuele inspectie gras- kaal oppervlak.	m2	330.046,00N		
261920	Uitvoeren visuele inspectie gras- beschadigd gras.	m2	330.046,00N		
27	<b>Bomen</b>				
270	<b>Beheersen boomspiegel in gras</b>				
2700	<u>Schoffelen</u>				
270010	Beheersen onkruid-boomspiegel niveau A.	week	105,00N		
2701	<u>Afsteken graskanten</u>				
270110	Afsteken graskanten	st	4.325,00N		
271	<b>Beheersen boomspiegels in verharding</b>				
2710	<u>Schoffelen</u>				
271010	Beheersen onkruid-boomspiegel niveau A.	week	105,00N		
272	<b>Opschot bomen</b>				
2720	<u>Beheersen opschot bomen in gras</u>				
272010	Beheersen stamopschot niveau A.	week	105,00N		
272020	Beheersen wortelopschot niveau A.	week	105,00N		
2721	<u>Beheersen opschot bomen in verharding</u>				
272110	Beheersen stamopschot niveau A.	week	105,00N		
272120	Beheersen wortelopschot niveau A.	week	105,00N		
2722	<u>Beheersen opschot bomen in beplanting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
272210	Beheersen stamopschot niveau A.	week	105,00N		
272220	Beheersen wortelopschot niveau A.	week	105,00N		
28	<b>Verhardingen</b>				
280	<b>Halfverharde paden</b>				
2800	<u>Onkruidvrij maken</u>				
280010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	351,20N		
281	<b>Open verharding</b>				
2810	<u>Elementenverhardingen trottoirs/ loopgebied</u>				
281010	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week	105,00N		
281020	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A	are	825,00V		
281030	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week	105,00N		
281040	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A	are	554,00V		
2811	<u>Parkeervakken, -plaatsen en -stroken</u>				
281110	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week	105,00N		
281120	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A.	are	834,00V		
281130	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week	105,00N		
281140	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A.	are	57,30V		
282	<b>Speelplekken</b>				
282010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding niveau B.	week	105,00N		
29	<b>Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</b>				
290	<b>Toepassen afzettingen</b>				
2900	<u>Afzetting(en) op enkelbaansweg</u>				
290010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. 96-b-03.	EUR		N	
290030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
2901	<u>Afzetting(en) op fiets- en voetpaden</u>				
290110	Toepassen afzetting(en) op fiets/voetpaden. 96b-67	EUR		N	
290120	Toepassen afzetting(en) op fiets/voetpaden. 96b-66	EUR		N	
290130	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
291	<b>T.b.s. manuren</b>				
291010	T.b.s. werknemer. C.	uur	80,00V		
291020	T.b.s. werknemer. Hovenier en assistent.	uur	80,00V		
291030	T.b.s. werknemer. Voorman, hovenier en assistent.	uur	160,00V		
291040	T.b.s. werknemer. Voorman, hovenier en assistent.	uur	80,00V		
292	<b>T.b.s. materieel</b>				
292010	T.b.s. rugbladblazer	uur	80,00V		
292020	T.b.s. elektrische bosmaaier	uur	80,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
918870	Korting	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				

## Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	<input type="radio"/> RAW bijdrage	<input type="radio"/> FCK-CT bijdrage
Datum:		

### Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam		
Postadres		Huis- of postbusnr.
Postcode		
Plaats		
Naam Contactpersoon		Voorletter(s)
Telefoonnummer		
Faxnummer		
E-mailadres		

### Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer <sup>1</sup>	RAW0123 - 100567
Besteknummer	2017-01
Korte werksomschrijving	.....
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

### Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup> (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup> (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:  
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW  
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

<sup>1</sup> Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

<sup>2</sup> Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl  
CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede  
Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl