

Vraag 5:

De kosten voor aansluiten op het net is erg afhankelijk van de locatie/mogelijkheden van het MS net. Zijn de mogelijkheden hiervan al doorgenomen met de netbeheerder? Waar zijn per locatie de dichtstbijzijnde koppelpunten? Zo niet, Hoe stelt de aanbesteder voor hiermee om te gaan in de berekening van de kosten?

Specificatie beantwoording:

Met netbeheerder Liander is in de voorbereidingen gesproken over de aansluitingen. Onderstaand de informatie zoals door Liander is verstrekt. Het is uiteindelijk aan de concessiehouder een offerteaanvraag bij Liander in te dienen op basis van het definitieve ontwerpen van de zonneparken. Nadrukkelijk wordt dan ook vermeld dat aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend.

de Zwette	▪ station voor calculatie is schakelstation Morseweg. ▪ afstand ca. 400 mtr. (inkooppunt op hoek Newtonlaan / Hendrik Algrawei). ▪ 10kV aansluiting van 5MVA vermogen N-0 (afwijkende kwaliteit). ▪ indicatieve aansluitkosten ca. € 175.000,- ▪ trafostation ca. € 27.500,- (bouwkundig deel incl. fundatie). ▪ tarief exclusief BTW en op basis van tarieven 2016.
Drachtsterweg	▪ vermogen 400 kW ▪ aansluitcategorie AC5a ▪ indicatieve aansluitkosten: - o aansluiting > 169 kVA tot en met 630 kVA € 18.374,- - o meerlengte 110m. € 11.190,- - o trafostation ca. € 27.500,- (bouwkundig deel incl. fundatie). ▪ tarief exclusief BTW en op basis van tarieven 2016. ▪
Hemriksein	▪ vermogen 73 kW ▪ aansluitcategorie AC4a ▪ indicatieve aansluitkosten: - o aansluiting > 3 x 80 A tot en met 100 kVA € 4.310,- - o meerlengte 115 m. € 5.175,- - o eventuele buitenkast € 4.500,- . ▪ tarief exclusief BTW en op basis van tarieven 2016.

Voor de periodieke tarieven van de aansluitingen wordt verwezen naar het tarievenblad grootverbruik, te raadplegen via www.linader.nl