

Informatie en aan te leveren gegevens vergunningaanvraag Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Aanvraag

U kunt de aanvraag Wet beheer rijkswaterstaatswerken digitaal indienen via het aanvraagformulier op de website www.rijkswaterstaat.nl.

- Kies op de website achtereenvolgens wegen, wetten, regels en vergunningen, vergunningen rijkswegen, digitaal aanvraagformulier.
- Of rechtstreeks via de volgende link:
https://fd8.formdesk.com/ienm/Aanvraag_Wbr_beschikking

Vervolgens vult u het formulier in en voegt de bijlagen toe. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging.

Mailadres: vergunningenrwsnn@rws.nl

Dit mailadres kunt u gebruiken voor algemene vragen over vergunningen waarvoor nog geen behandelaar is toegewezen.

Proces

1. Aanvraag indienen via www.rijkswaterstaat.nl
2. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging
3. Binnen 10 werkdagen ontvangt u verzoek tot betaling leges of een ontvangstbevestiging waarin tevens de contactgegevens van de behandelaar zijn vermeld
4. Indien binnen 10 werkdagen geen reactie, dan mailen naar vergunningenrwsnn@rws.nl
5. Als de aanvraag niet compleet of onduidelijk is wordt uw contactpersoon gebeld
6. Mogelijk ontvangt u een verzoek om aanvullende gegevens te leveren waarbij tevens de behandeltermijn wordt opgeschort
7. Als de aanvraag compleet is en evt. leges zijn betaald wordt uw aanvraag in behandeling genomen
8. De vergunning wordt binnen acht weken afgegeven. Deze termijn wordt opgeschort met de gebruikte periode voor het betalen van leges en evt. de gebruikte periode voor het aanleveren van aanvullende gegevens. Dan kan het langer duren dan acht weken.
9. Worden de gevraagde aanvullende gegevens niet tijdig of niet compleet aangeleverd, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Procedure

Er is geen specifieke voorbereidingsprocedure voorgeschreven. In principe wordt de eenvoudige procedure toegepast volgens titel 4.1.2. van de Algemene Wet Bestuursrecht. Er vindt geen publicatie plaats en de beschikking wordt in principe binnen acht weken afgegeven. Deze termijn wordt opgeschort met de gebruikte periode voor het betalen van leges en evt. de gebruikte periode voor het aanleveren van aanvullende gegevens. Dan kan het langer duren dan acht weken.

Als er sprake is van complexiteit, politieke gevoeligheid, invloed op de omgeving of tegenstrijdige belangen kan het bevoegd gezag besluiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4) toe te passen. Bij deze procedure worden zowel de concept beschikking als de definitieve beschikking gepubliceerd, en bestaat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen en beroep. De beslistermijn is dan maximaal zes maanden.

Leges

Voor vergunningaanvragen ter zake van werken met een kostprijs van meer dan € 2400,-- is voor de eenvoudige procedure een bedrag van € 200,-- verschuldigd, en voor de openbare procedure € 920,--.

Digitale situatietekening

De situering van het vergunningwerk moet worden aangegeven op een door Rijkswaterstaat te verstrekken digitale ondergrond. U kunt deze ondergrond aanvragen via het mailadres areaalgegevensnn@rws.nl.

Na verwerking van de gegevens dient u de CAD-tekening terug te mailen naar areaalgegevensnn@rws.nl.

Verder dient u de tekening in pdf-formaat bij de vergunningaanvraag te voegen.

Wegkruisingen

Een boring onder de rijksweg wordt getoetst aan de Richtlijn Boortechnieken van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat (2004). Onder de hoofdrijbaan en de toe- en afritten mag geen persing (PBT-techniek) worden toegepast.

Aan te leveren gegevens

Tekeningen (alles voor zover van toepassing)

- Situatietekening, schaal 1:1000, voorzien van legenda, met vermelding van km-punt en rijksgrens ter plaatse van het werk en locaties grondonderzoek (op ondergrond Rijkswaterstaat, verplicht)
- Dwarsprofiel, schaal 1:100 of 1:200 met diepteligging, gronddekking, lengte van de wegkruising, lengte- en hoogteschaal
- Afstand tot andere leidingen of constructies (indien van toepassing)
- Type kabel of leiding, diameter, aantal, materiaal, mantelbuis mediumvoerende buis, vrij verval
- De hoogtematen van de tekeningen en het grondonderzoek dienen ten opzichte van NAP te worden aangegeven
- Bestekstekening met details, aanzichten, verlichting, maatvoering, dwarsprofielen, toe te passen materialen.
- Bemalingsplan
- Tekening tijdelijke situatie, noodweg etc.

De tekeningen dienen te zijn voorzien van onderwerp, legenda, tekeningnummer met datum en evt. wijzigingen en schaal. De hoogtematen van de tekeningen en het grondonderzoek dienen ten opzichte van NAP te worden aangegeven.

Berekeningen (indien van toepassing)

- Constructieberekeningen van het bouwwerk

Tijdsplanning

- Tijdsplanning van de verschillende fasen van uitvoering, bij kortdurende werken gewenste dag/week van uitvoering

Gegevens bij wegkruisingen

Rapport/boorplan

- Type kruising: HDD, OFT < GFT of PBT
- Leidingdiameter
- Type leiding, aantal, materiaal, mantelbuis mediumvoerende buis, vrij verval
- Samenstelling bundel inclusief boorgatdiameter (alleen bij bundels)
- De gegevens volgens de checklisten uit de Richtlijn Boortechnieken
 - Voor een horizontaal gestuurde boring: hoofdstuk 1.6 checklist HDD-techniek
 - Voor een OFT-boring: hoofdstuk 2.5 checklist open front techniek
 - Voor een GFT-boring: hoofdstuk 3.5 checklist gesloten front techniek

- Voor een PBT-boring:
boortechniek

hoofdstuk 4.5 checklist pneumatische