



## Bijlage 8 Vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen

Algemene inlichtingen m.b.t.

RAW-raamovereenkomst asfaltonderhoud gemeente Gouda 2017-2018

conform hoofdstuk 4.3 uit aanbestedingsleidraad met nummer 2016-21.

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
1.	Aanbestedingsleidraad § 5.4.1.	Ervaring/referenties	Indien een referentieopdracht is ingediend zonder tevredenheidsverklaring, wordt deze als niet ingediend beschouwd. Dient de inschrijver de referentieopdrachten in te dienen bij de inschrijving? Zo ja, verzoeken wij u deze op te nemen in de lijst van in te dienen documenten in par. 4.4. lid b?
		Nee, als bewijs dat de inschrijver voldoet dient hij de eigen verklaring in te vullen. De referenties hoeven niet te worden ingediend bij inschrijving. Zie ook par. 5.4.3 "Toetsing" van de leidraad: "daadwerkelijke toetsing van de bewijsmiddelen die ten grondslag liggen aan de onderwerpen uit de eigen verklaring vindt alleen achteraf plaats en uitsluitend bij degene die naar verwachting voor de opdracht in aanmerking komt.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
2.	Raamovereenkomst Deel 1 Algemeen § 05 lid 3	Tijdbepaling	De korting zoals vermeld in artikel 01.21.07 van deel 3. Art. 01.21.07 is niet aanwezig?
		De tekst "de korting, zoals vermeld in artikel 01.21.07 van deel 3 van de RAW Raamovereenkomst" van § 05 lid 3 Tijdbepaling is niet van toepassen en verwijderd uit het bestek	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
3.	Raamovereenkomst Deel 1 Algemeen § 08 lid 2	Procedure te verstrekken deelopdrachten	Prijsvoorstel conform paragraaf 01.21.03 lid 01 van deel 3. Art. 01.21.03 is niet aanwezig?
		Artikel 01.21.03 "Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht" is toegevoegd aan de Nota van inlichtingen.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
4.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Bestekspost 141110/141120	Opbreken asfaltverharding <= 100 m2	Is de dikte gemiddeld 0,21m?
		Nee dit klopt niet, de tekst is in besteksposten aangepast naar "Dikte tot 0,22 m".	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
5.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Bestekspost 142110/142120	Opbreken asfaltverharding > 100 m2	Is de dikte gemiddeld 0,21m?
		Nee dit klopt niet, de tekst is in besteksposten aangepast naar "Dikte tot 0,22 m".	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
6.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Bestekspost 222110/222120	Leveren teelaarde	Wat is de samenstelling van de teelgrond?
		De samenstelling van teelgrond is weergegeven in de standaard 2015 Hoofdstuk 51 paragraaf 06 bouwstoffen.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
7.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Bestekspost 242020	Verwerken grond in bermen	Wat is de hoogte?
		De hoogte van de aan te vullen berm in post 242010 dient t/m 0,10 m hoog te zijn. Voor post 242020 dient dit 0 t/m 0,25 m te zijn. De besteksposten zijn in de Nota van inlichtingen aangepast.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
8.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Bestekspost 412310 t/m 412330	Aanbrengen profileerlaag van steenmengsel	Wat is de dikte, het oppervlak van de profileerlaag?
		De dikte van een profileerlaag varieert tussen de 2 t/m 5 cm voor een sortering 0/16. Een profileerlaag beton-/ menggranulaat 0/16 moet toegepast worden tot en met een dikte van 0,05 m. Profileerlagen > 0,05 dik dienen geprofileerd te worden met een sortering 0/31,5.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
9.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Bestekspost 431230	Aanbrengen gootlaag betontegels 150x300x60mm	Voegen vullen met cementspecie voegbreedte 8mm. Dienen de goottegels aangebracht te worden met een tussenruimte van 8mm?
		Ja conform de bestekspost.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
10.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Bestekspost 433130/433160/433310/433320/433410	Aanbrengen betonband op fundering van beton	Dient het aanbrengen van de fundering van beton in deze post inbegrepen te zijn? Geen levering opgenomen voor de steunrug van beton?
		Ja, de hoeveelheid ter inlichting van de bestekposten zijn niet geheel op de juiste plek weergegeven. De posten zijn gecorrigeerd en aangepast in Nota van inlichtingen met de juiste hoeveelheden te leveren bij de juiste werkzaamheden.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
-----	---------	-----------	-------

11.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Bestekspost 151210/151220	Opbreken betonstraatstenen	Dienen de vrijgekomen betonstraatstenen hergebruikt te worden in de posten 45. De posten 45 betreft namelijk herstraten?
		Nee, dit zal in de praktijk ook niet voorkomen. De verwijzing naar bestekspostgroep 45 is uit de besteksposten verwijderd.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
12.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 45	Herstraten betonstraatstenen	Dienen de de tekortkomende bestratingsmaterialen geleverd te worden volgens de posten onder 49?
		Ja, als toevoeging op de besteksposten is aan postgroep 4522 de tekst "Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostgroep 49." toegevoegd.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
13.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 6131/6132/6831/6832	Leveren en aanbrengen deklagen van asfalt tbv vrijliggende fietspaden	Breedte is variabel. Kunt u de (minimale) breedte van de fietspaden aangeven?
		De breedte varieert per locatie, de minimale breedte is 1,50 m bij fietsverkeer in 1 richting, De tekst "Totale breedte variabel" is in de besteksposten van vervangen door "Totale breedte vanaf 1,50 m"	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
14.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 6211/6221/6833/6834	Leveren en aanbrengen tussenlagen van asfalt tbv wegen	Breedte is variabel. Kunt u de (minimale) breedte van de wegen aangeven?
		De breedte varieert per locatie, voor alle type wegen geldt dat de aan te treffen breedte minimaal 2,50 m is. In de genoemde besteksposten is in de tekst "Totale breedte variabel" vervangen door "Totale breedte 2,50 m en groter"	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
15.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 6321	Leveren en aanbrengen onderlagen van asfalt tbv fietspaden	Breedte is variabel. Kunt u de (minimale) breedte van de wegen aangeven? Zijn er onderlagen die op zandbed dienen te worden aangebracht? Zo ja, kunt u hiervoor afzonderlijke posten opnemen?
		De breedte varieert per locatie, de minimale breedte is 1,50 m bij fietsverkeer in 1 richting. De tekst "Totale breedte variabel" is in de Nota van inlichtingen vervangen door "Totale breedte vanaf 1,50 m" Bij fietspaden kan het nog in enkele gevallen voorkomen dat asfalt direct op een fundering van zand wordt aangebracht. Een aparte bestekpostgroep voor het aanbrengen van asfalt op zand is daarom overbodig.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
-----	---------	-----------	-------

16.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 6322/6835	Leveren en aanbrengen onderlagen van asfalt tbv wegen	Breedte is variabel. Kunt u de (minimale) breedte van de wegen aangeven? Zijn er onderlagen die op zandbed dienen te worden aangebracht? Zo ja, kunt u hiervoor afzonderlijke posten opnemen?
			De breedte varieert per locatie, voor alle type wegen geldt dat de aan te treffen breedte minimaal 2,50 m is. In de genoemde bestekposten wordt in de Nota van inlichtingen "Totale breedte variabel" vervangen door "Totale breedte 2,50 m en groter" In de praktijk gaat het niet voorkomen dat een onderlaag van een erftoegangsweg of gebiedsontsluitingweg wordt gerealiseerd op een zandbed. In de Nota van inlichtingen is de tekst "Op zandbed, funderingslaag of voorgaande verhardingslaag" gewijzigd in "Op een funderingslaag of voorgaande verhardingslaag".

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
17.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 6411/6421/6836/6837	Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt tbv wegen	Breedte is variabel. Kunt u de (minimale) breedte van de wegen aangeven?
			De breedte varieert per locatie, voor alle type wegen geldt dat de aan te treffen breedte minimaal 2,50 m is. In de genoemde bestekposten wordt in de Nota van inlichtingen "Totale breedte variabel" vervangen door "Totale breedte 2,50 m en groter"

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
18.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 6651/6843	Leveren en aanbrengen asfaltwapening	Kunt u het aantal locaties opgeven? De breedte is variabel. Kunt u de (minimale) breedte van de inlagen aangeven?
			Het aantal locaties is onbekend. In de besteksposten wordt niet gesproken over een variabele breedte, de breedte is afhankelijk van de asfaltposten waar de breedte gesteld is op minimaal 2,50 m en groter.

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
19.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 666110	Leveren en aanbrengen sealpave	Kunt u de eigenschappen van het mengsel noemen, zodat een gelijkwaardig mengsel kan worden aangeboden? Meerdere locaties. Kunt u het aantal locaties opgeven? De breedte is variabel. Kunt u de (minimale) breedte van de wegen aangeven?
			In de productbladen/omschrijvingen van de leverancier van het gepatenteerde product kunnen producteigenschappen worden verkregen. Het aantal locaties is nog onbekend. De breedte varieert per locatie, voor alle type wegen geldt dat de aan te treffen breedte minimaal 2,50 m is. In de genoemde bestekpost is "Totale breedte variabel" vervangen door "Totale breedte 2,50 m en groter".

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
20.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving	Leveren en aanbrengen koudasfalt	Meerdere locaties. Kunt u het aantal locaties opgeven? De breedte is variabel. Kunt u de (minimale) breedte van de wegen aangeven?

	Besteksposten 666210		
		De breedte varieert per locatie, voor alle type wegen geldt dat de aan te treffen breedte minimaal 2,50 m is. In de genoemde bestekpost is in de tekst "Totale breedte variabel" vervangen door "Totale breedte 2,50 m en groter".	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
21.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 666310	Leveren en aanbrengen geluidreducerend asfalt	Meerdere locaties. Kunt u het aantal locaties opgeven? De breedte is variabel. Kunt u de (minimale) breedte van de wegen aangeven?
		De breedte varieert per locatie, voor alle type wegen geldt dat de aan te treffen breedte minimaal 2,50 m is. In de genoemde bestekpost is in de tekst "Totale breedte variabel" vervangen door "Totale breedte 2,50 m en groter".	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
22.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 6711/6712	Reparatievakken	De breedte is variabel. Kunt u de (minimale) breedte van de wegen aangeven?
		In dit geval wordt er geen breedte opgegeven. Het betreft een inlage, die per locatie verschilt, er mag van worden uitgegaan dat een inlage deklaag start bij 0,50 - 1,00 m breed.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
23.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 6713	Oppervlaktebehandeling	Kunt u het aantal locaties aangeven? De breedte is variabel. Kunt u de (minimale) breedte van de wegen aangeven?
		De minimale breedte van een rijbaan/rijstrook is 2,50 m, echter betreft dit reparatievakken waar geen minimale of maximale breedte van toepassing is. Het aantal locaties is groter dan 1.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
24.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 6871/6872/6873/6875/6881/6882	nachtwerk	Posten onder 68 dienen uitgevoerd te worden in de avond en nacht. Geldt dit ook voor betreffende posten?
		Ja, zoals bestekpostgroep 68 omschrijft: "Betreft: besteksposten voor werkzaamheden die vallen in de avond en nacht, conform bepaling 01.03.04 van deel 3 van dit bestek. Alle besteksposten die vallen onder deze groep dienen afgeprijsd te worden met de verrekening voor werken in de avond en nacht."	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
25.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 8221/8222/8223	Omleidingsroute	Uit hoeveel borden bestaat één omleidingsroute? Instandhouden is per omleidingsroute.

	De genoemde hoeveelheid resultaatverplichting per type weg is voor één omleidingsroute van het betreffende wegtype.
--	---

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
26.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 831	Maatregelen werkterrein	Wat is de duur van de instandhouding van de posten 831010, 831020, 831030 en 831040
		De werkzaamheden betreffen onderhoudswerkzaamheden, de uitvoeringsduur hiervan is beperkt. De aannemer wordt geacht hier zelf een redelijke inschatting voor te kunnen maken ten aanzien van de instandhoudingstermijn per locatie.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
27.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Besteksposten 851170/851180/851190	Werknemers ploegen	Betreft dit Tbs-uren van een ploeg, of één werknemer? Waar wordt het bij de ploegen behorende materieel verrekend?
		Het betreft een ter beschikkingstelling op basis van uren. Dit betekent dat bij inzet van meerdere mensen het aantal uren wordt vermenigvuldigd met de ingezette hoeveelheid mensen. Het bij de ploegen horende materieel wordt indien dit specifiek materieel betreft verrekend via de TBS posten van Materieel. Vervoersmiddelen en ander gereedschap wordt geacht in de prijs per uur te zijn opgenomen.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
28.	Raamovereenkomst Deel 2.2 Nadere beschrijving Bestekspost 853040/853130	Tbs wiellader en shovel	Wat is het verschil tussen post 853040 en 853130? Shovel is andere benaming voor wiellader.
		Bij nader inzien is er geen verschil tussen de 2 posten. De hoeveelheid resultaatverplichtingen van bestekspost 853130 "Shovel" wordt opgeteld bij bestekspostnr. 853040 T.b.s wiellader 1,00 m3". Bestekspost 853130 vervalt.	

Nr.	betreft	Onderwerp	Vraag
29.	Raamovereenkomst Deel 3 Bepalingen art. 83.15.01 lid 01	Straatpotten en merkstenen	Kunt u een post opnemen met aantallen voor het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen?
		Nee, hier wordt geen bestekpost voor opgenomen. Indien dit structureel op een bepaalde locatie voorkomt zal er vooraf worden gesproken hoeveel uren extra werk dit betreft, die worden verrekend via TBS uren personeel.	