

GEMEENTE HUIZEN

Besteknummer: 2017-02 incl. Nota van Inlichtingen 2
Looptijd: 1 maart 2017 - 29 februari 2020

Integraal wijkbestek en Besteksvoorwaarden voor:

- Perceel A: Bijvanck e.o. (buurt 20, 21, 24 en deels 25)
- Perceel B: Bovenmaten e.o. (buurt 23, 26, 31 en deels 25)

Team Wijkbeheer en Service
december 2016

1. Algemeen

Conceptversie

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen.

Gemeente Huizen
Graaf Wichman 10
Postbus 5
1270 AA Huizen
Telefoon: 035-5281911
Fax: 035-5281415
E-mail: gemeente@huizen.nl

02 Directie

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door het Team Wijkbeheer en Service van de dienst Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken.

In de opdrachtbrief zal worden aangegeven, wie de directie als zodanig vertegenwoordigt.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Huizen, verdeeld over de volgende wijken:

- Perceel A: Bijvanck e.o. (buurt 20, 21, 24 en deels 25)
- Perceel B: Bovenmaten e.o. (buurt 23, 26, 31 en deels 25)

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het knippen van hagen
- Het steken van graskanten langs haagvoeten
- Het steken van graskanten langs verhardingen
- Het beheersen van overgroei
- Het beheersen van boomspiegels in gras
- Het beheersen van boomspiegels in verhardingen
- Het beheersen van opschot bomen
- Het beheersen/verwijderen van zwerfafval in beplanting, haagvoeten en op gazon
- Het maaien van gras (intensief)
- Het bijmaaien van gras rondom obstakels
- Het onkruidvrij maken van haagvoeten
- Het onkruidvrij maken van halfverhardingen
- Het onkruidvrij maken van sierplantsoen
- Het onkruidvrij maken van verhardingen
- Het onkruidvrij maken van bosplantsoen
- Het onkruidvrij maken speelplaatsondergronden
- Het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden i.o.m. directie
- Het uitvoeren van inboetwerkzaamheden i.o.m. directie
- Het treffen van verkeersmaatregelen
- Het uitvoeren van servicewerkzaamheden

PAR

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt in beginsel afgesloten voor de aaneengesloten periode van 3 jaar:
 - a) Ingang van de overeenkomst: 1 maart 2017.
 - b) Beëindiging van de overeenkomst: 29 februari 2020 .De Overeenkomst kan met maximaal 1 x 1 jaar worden verlengd.
2. De Overeenkomst de periode van 3 jaar wordt aangegaan na aan de Opdrachtnemer door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht.

Als de Opdrachtgever besluit dat de optionele verlenging van de Overeenkomst met 1 x 1 jaar wordt omgezet in een definitieve verlenging, stelt de Opdrachtgever uiterlijk op 1 december 2019 Opdrachtnemer schriftelijk in kennis van het besluit om de Overeenkomst te verlengen.

In geval van verlenging zal indexering worden toegepast zoals genoemd in deel 3, 01.04.02, van dit bestek.

Het recht op het gebruik van de optie tot wel of geen verlenging van de Overeenkomst met 1 x 1 jaar berust exclusief bij de Opdrachtgever. In het geval de Opdrachtgever de Overeenkomst niet wenst te verlengen is de Opdrachtgever gerechtigd dit zonder opgave van redenen aan de Opdrachtnemer (schriftelijk) mee te delen. Indien de Opdrachtgever besluit om de Overeenkomst niet te verlengen is de Opdrachtgever in geen geval gehouden tot vergoeding van enigerlei schade, kosten of interesten aan de Opdrachtnemer en kan de Opdrachtnemer dientengevolge geen rechtsvordering(en) jegens de Opdrachtgever doen gelden.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

08 Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer

Van de opdrachtnemer wordt voor de uitvoeringsfase een Plan van Aanpak in het kader van de gedragscode beheer groenvoorzieningen verlangd (hierna te noemen PvA GBG uitvoeringsfase). In het PvA geeft de opdrachtnemer aan hoe hij omgaat met de maatregelen in het kader van de Flora- en faunawet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 lid 2 van deel 3 van dit bestek.

09 Plan van Aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

In het Plan van Aanpak, onderdeel Flora- en faunawet, wordt van de inschrijver gevraagd het volgende te beschrijven:

Werkwijze van de inschrijver in relatie tot de Flora- en faunawet, o.a.:

- Methode van opstellen Plan van Aanpak (uitvoeringsfase) gedragscode beheer groenvoorzieningen.
- Wijze van inventariseren en registreren (streng) beschermde soorten.
- Wijze van uitvoeren beschermingsmaatregelen.
- Wijze van instructie personeel.

10 Ter beschikking stellen personeel door opdrachtgever

De inschrijver dient er rekening mee te houden, dat de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht een persoon met een arbeidsbeperking en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt (maximaal 1 persoon per perceel) additioneel ter beschikking kan stellen. De opdrachtnemer is verplicht hiervan gebruik te maken. Door de inschrijving verklaart de opdrachtnemer zich akkoord met deze bepalingen.

PAR

11 Past performance

Opdrachtgevers en opdrachtnemers streven naar kwaliteitsverbetering in de bouw- en infrasector. Opdrachtgevers zijn op zoek naar een klantgerichte opstelling van opdrachtnemers. Opdrachtnemers willen zich onderscheiden door het leveren van betere prestaties dan concurrenten. Beide hebben een belang bij het terugdringen van faalkosten.

Goede klantgerichte prestaties van opdrachtnemers worden door gemeenten in Noord-Holland gewaardeerd. De gemeente Huizen gebruikt Past Performance om de prestaties van opdrachtnemers te beoordelen en dit mede te gebruiken bij het selecteren voor enkelvoudige opdrachten en onderhandse aanbestedingen. Past Performance zet in op klantgerichte, prestatiegerichte en zakelijke verhoudingen in de bouw- en infrasector.

Past Performance stelt de kwaliteit van het proces van samenwerking waarmee de opdrachten worden gerealiseerd centraal. Past Performance omvat het meten op welke wijze aan de de contractuele verplichtingen wordt voldaan tijdens de uitvoering van de opdracht. Daarbij ligt de focus op houding en gedrag.

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht 'uit de hand'.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

Conceptversie

01 Tekeningen

De bestekstekeningen zijn uitsluitend beschikbaar via een gecodeerde internetsite. De code zal gelijktijdig met de uitnodiging tot inschrijving worden gepubliceerd. Er worden verder geen analoge of digitale tekeningen verstrekt. De tekeningen worden 1 keer per jaar geactualiseerd. In bijlage 6 is aangegeven hoe de bestekstekeningen benaderd kunnen worden.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2015, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Het knippen van (blok)hagen
- Graskanten snijden
- Na groeiseizoen voor de laatste termijn (in november): schouw van alle werkzaamheden
- een moment waarop de aannemer kwaliteitsniveau A moet aantonen, dit moment worden in overleg tussen aannemer en directie bepaald, bijv tijdens de bouwvergadering. M.b.t. bestekposten 181020, 181040, 181120, 181140 in Bijvanck en 281020, 281040, 281120, 281140 in Bovenmaten.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Jaarplanning wijkonderhoud
2. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
3. V&G-plan ontwerpfase
4. Werkwijze gemeente Huizen (inclusief indicatief overzicht grondsoorten)
5. Soorten beplanting in de gemeente Huizen
6. Greenpoint Login 2017-02

05 Planning

De planning voor het snoeien van heesters en bosplantsoen wordt elk jaar in november opgesteld voor het komende jaar. De snoeiperiode loopt jaarlijks van 1 januari tot 15 maart.

06 Adressen en locaties

Gemeentewerf, Ambachtsweg 13a

Openingstijden: 07.30 - 12.00 u.
13.00 - 16.00 u.

Gronddepot Randweg

Het gronddepot is alleen geopend op afspraak. Voor toegang moet de aannemer zich een dag vooraf melden bij het Team Wijkbeheer en Service tussen 9.00 en 9.30 uur.

Op een door de directie nader aan te wijzen locatie kan een depot t.b.v. tijdelijke opslag van het vrijgekomen materiaal e.d. ingericht worden.

2.2 Nadere beschrijving

Conceptversie

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			PERCEEL A: Bijvanck e.o. (buurt 20, 21, 24 en deels 25)				
10			Beplanting				
101			Beplantingsvakken				
101010	514299		Verwijderen wortelopslag. Betreft: het jaarlijks vrijstellen van de vakbeplanting door het verwijderen van zaailingen/wortelopslag van bomen en boomvormers in beplantingsvakken. Uitvoeringsperiode: zie Jaarplanning Betreft: 17.420 m2 beplanting Situering: zie bestekstekeningen Betreft: hinderlijke opslag in beplantingsvakken van de besteksposten 120010, 121010, 130010, 120110 en 121110. Afzetten tot aan de stobben Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader door de directie aan te wijzen locatie opslaan.	m2	52.260,00 N		
102			Vaste planten				
1020			Beheersen onkruid				
102010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 7 st. percelen. Betreft: vaste planten Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken.	week	157,00 N		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			5,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.				
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km				
1021			Beheersen overgroei				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
102110	514815		Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: 483 m2 vaste planten Betreft: 7 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen. Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken.	week	157,00	N
		1.	Te onderhouden lengte	m		242,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
11			Hagen			
110			Afsteken graskanten			
110010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten Situering: zie bestekstekeningen	m	4.494,00	V
		9.	Langs haagvoet			
		.1.	Afsteken			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
111			Hagen strak 1 x knipoppervlak			
1110			Zwerfafval			
111010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: Zwerfafval bij hagen strak 1 x knip oppervlak Situering: zie bestekstekeningen De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. De aannemer dient het aangetroffen zwerfafval volledig te verwijderen.	are	186,00	V
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.9.	Stedelijk gebied			
		.2.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
1111			<u>Schoffelen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
111220	514499		Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m. Betreft: 22 m1 haaglengte. Situering: zie bestekstekeningen Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Fagus sylvatica, Ilex, Taxus, e.d.). Aantal te onderhouden hagen: 1 st. Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijkanten en de bovenkant van de haag. Een en ander in overleg met de directie. Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten. Betreft: haag strak Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning. Vrijgekomen materiaal verzamelen en in hopen op door de directie nader aan te geven plaatsen opslaan. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	66,00	N
112			Hagen strak 2 x knipoppervlak			
1120			Zwerfafval			
112010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: Zwerfafval bij hagen strak 2 x knip oppervlak Situering: zie bestekstekeningen De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. De aannemer dient het aangetroffen zwerfafval volledig te verwijderen. 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .9. Stedelijk gebied 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are	335,00	V
1121			Schoffelen			
112110	514499		Onkruidvrij maken haagvoet en verwijderen schoffelvuil Betreft: 2901 m1 haag Betreft: 251 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen	m	2.901,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112111	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhal van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. Werkzaamheden langs verharding tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.	m		34.812,00 I
112112	514410		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: vrijgekomen onkruidmateriaal. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering volgens Jaarplanning. 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m		17.406,00 I
1122			Knippen haag			
112210	514499		Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m. Betreft: 2.692 m1 haaglenkte Situering: zie bestekstekeningen Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Acer, Crataegus, etc.). Aantal te onderhouden hagen: 238 st. Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijkanten en de bovenkant van de haag. Een en ander in overleg met de directie. Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten. Betreft: haag strak Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning. Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	16.152,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
112220	514499		Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m Betreft: 209 m1 haaglengte Situering: zie bestekstekeningen Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Acer, Crataegus, etc.). Aantal te onderhouden hagen: 13 st. Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijkanten en de bovenkant van de haag. Een en ander in overleg met de directie. Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten. Betreft: haag strak Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning. Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	1.254,00	N
12			Heesters			
120			Sierheesters			
1200			Beheersen onkruid			
120010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 71 st. percelen. Betreft: gesloten opgaande heesters Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken.	week	157,00	N
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		94,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
1201			Beheersen overgroei			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
					RESULTAATS- VERPLICHTING				
120110	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: 9.427 m2 heesters Betreft: 71 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen Betreft: gesloten opgaande heesters Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken.	week		157,00	N		
		1.	Te onderhouden lengte	m				4.714,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B						
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen						
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.						
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km						
121			Bodembedekkers						
1210			Beheersen onkruid						
121010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 99 st. percelen. Betreft: bodembedekkende heesters Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken.	week		157,00	N		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are				75,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A						
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen						
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.						
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km						
1211			Beheersen overgroei						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
121110	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft: 7.470 m2 bodembedekkers Betreft: 99 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bodembedekkende heesters Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B . .4. . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . .9. . . . Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week		157,00	N		
13			Struikrozen	m				3.735,00	I
1300			Beheersen onkruid						
130010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 1 st. percelen. Soort beplanting: zie bestekstekeningen Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A . .4. . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . .9. . . . Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week		157,00	N		
1301			Beheersen overgroei	are				0,40	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
130110	514814		Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras Betreft: 40 m2 struikrozen Betreft: 1 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen Betreft: struikrozen Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00	N	
14			Bosplantsoen				
1400			Beheersen overgroei				40,00 I
140010	514842		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft: het inmaaien van rand bosplantsoen, hakhout en grove heestervakken. Situering: zie bestekstekeningen Toegestaan is tot 0,05 m uit de wortelhals van de beplanting te blijven. Het restant plukken. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1,00 tot ca. 1,50 m Te onderhouden lengte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t. Uitvoering vindt plaats op aanwijzing van de directie. 2. Verwachte frequentie: 2x per jaar .3. Kwaliteitsniveau B .9 Maaisel in de vakken laten liggen. De omgeving dient schoon achtergelaten te worden, er mag geen maaisel buiten de vakken achter gelaten worden.	m	12.180,00	V	
15			Zwerfafval in beplanting				
1500			Beheersen zwerfafval in beplanting	m			12.180,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
150010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: zie bestekstekeningen	week	157,00	N
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		174,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
		.1.	Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat / wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.			
			Inclusief lossen.			
			Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
150020	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: zie bestekstekeningen	week	157,00	N
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		174,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
		.1.	Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat / wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.			
			Inclusief lossen.			
16			Gras			
160			Graskanten			
			Graskanten langs verharding			
1600			Afsteken			
160010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: 21.077 m1 graskantlengte Situering: zie bestekstekeningen	m	63.231,00	N
		3.	Langs verharding			
		.1.	Afsteken			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning (tussen week 35 en 42).			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.			
			Inclusief lossen.			
			Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
161			Zwerfafval op gras			
1610			Beheersen zwerfafval-gazon			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
161010	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gazon. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn Betreft: het verwijderen van eventueel aanwezig zwerfafval op het gazon voorafgaand aan elke maaibeurt. De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. Betreft: 404 vakdelen 1. Te onderhouden oppervlakte .1. Kwaliteitsniveau A+ .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00	N	
				are			482,00 I
161020	501514		Beheersen grof zwerfafval-gazon. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval grof Betreft: het verwijderen van eventueel aanwezig zwerfafval op het gazon voorafgaand aan elke maaibeurt. De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. Betreft: 404 vakdelen 1. Te onderhouden oppervlakte .1. Kwaliteitsniveau A+ .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00	N	
				are			482,00 I
1611			Molshopen gras Voorafgaand aan het maaiseizoen moeten molshopen verwijderd worden d.m.v. slepen en rollen.				
161110	512599		Slepen grasveld Betreft: slepen grasveld t.b.v. verwijderen molshopen voorafgaand aan het maaiseizoen. Materieel: tractor met hulpwerktuig Situering: zie bestekstekeningen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	1.446,00	N	
161120	512521		Rollen grasveld. Betreft: rollen grasveld na het slepen van grasveld volgens bestekspostnr. 161110 t.b.v. verwijderen molshopen voorafgaand aan het maaiseizoen Materieel: tractor met landrol. Situering: zie bestekstekeningen .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	1.446,00	N	
1612			Beheersen molshopen in gras.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
161210	512807		Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-molshopen Betreft het verwijderen van molshopen op grasvelden voorafgaand elke maaibeurt. Situering: zie bestekstekeningen	week	157,00	N
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		482,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
1613			Beheersen grashoogte Voor het onderdeel beheersen grashoogte-gazon zijn afwijkende normen voor de meetlatten B en C dan van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 - CROW opgenomen, deze zijn in de posten beschreven.			
161310	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-grashoogte. Betreft: het maaien van het gazon Situering: zie bestekstekeningen	week	157,00	N
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		117,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.2.	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
			Horizontaal of met een talud 1:3			
		.3.	Niet bijmaaien rondom bomen Bijmaaien rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 161410			
161320	512899		Beheersen grashoogte-gazon niveau basis. Tot 1:3. Betreft: het maaien van het gazon Situering: zie bestekstekeningen	week	157,00	V
			Te onderhouden oppervlakte	are		266,00 I
			Kwaliteitsniveau basis			
			Hoogte gras: < 100 mm			
			Hoogte na maaien: > 20 mm per 100 m ² < 30 mm per 100 m ²			
			Hoogteverschil na maaien: 10 mm per 100m ²			
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
			Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
			Horizontaal of met een talud 1:3			
			Niet bijmaaien rondom bomen Bijmaaien rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 161420			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
161330	512899		Beheersen grashoogte-gazon niveau laag. Tot 1:3. Betreft: het maaien van het gazon Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau laag Hoogte gras: < 150 mm. Hoogte na maaien: > 40 mm per 100 m ² < 50 mm per 100 m ² Hoogteverschil na maaien: 10 mm per 100m ² Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud 1:3 Niet bijmaaien rondom bomen Bijmaaien rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 161430	week		157,00	N		
				are					99,00 I
1614			Beheersen obstakels						
161410	512899		Beheersen gras rondom obstakels. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen. Betreft: Bijmaaien alleen rondom obstakels, NIET rondom bomen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A, grashoogte volgens bestekpost 161310 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week		157,00	N		
				st					70,00 I
161420	512899		Beheersen gras rondom obstakels. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen. Betreft: Bijmaaien alleen rondom obstakels, NIET rondom bomen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B, grashoogte volgens bestekpost 161320 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week		157,00	N		
				st					154,00 I
161430	512899		Beheersen gras rondom obstakels. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen. Betreft: Bijmaaien alleen rondom obstakels, NIET rondom bomen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C, grashoogte volgens bestekpost 161330 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week		157,00	N		
				st					56,00 I
1615			Beheersen kaal oppervlak-gazon						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING		
161510	512805		Beheersen kaal oppervlak-gazon. Betreft het beheersen van kaal oppervlak overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-kaal oppervlak Betreft: kaaloppervlak op het gazon Situering: zie bestekstekeningen Inspectie volgens bestekspostnummer 161910	week		157,00	N		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are					482,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B						
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen						
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.						
1616			Beheersen beschadiging-gras						
161610	512827		Beheersen beschadiging-gras. Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-beschadiging Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer 161920	are		1.446,00	N		
		.2.	Kwaliteitsniveau A	are					1.446,00 I
		.2.	Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per 2 weken						
		.2.	Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding						
			Kwaliteitsniveau: A						
		.1.	Termijn van uitvoering: 1 week						
1617			Beheersen maaisel op gras						
161710	512899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A	week		157,00	N		
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are					117,00 I
161720	512899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B	week		157,00	N		
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are					266,00 I
161730	512899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau C	week		157,00	N		
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are					99,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1618			Beheersen maaisel op verharding			
161810	512899		Beheersen maaisel op verharding. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op verharding Betreft: het verwijderen van het vrijgekomen maaisel op verharding. Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00 N	
				are		482,00 I
1619			Inspectie gras			
161910	512499		Uitvoeren visuele inspectie gras- kaal oppervlak. Situering: Zie bestekstekeningen Betreft: het inspecteren van de kaal oppervlak op het gazon Tijdens de inspectie detailsfoto's maken van toestandsaspecten kaal oppervlak. Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren uiterlijk één week na inspectie.	m2	144.591,00 N	
161920	512499		Uitvoeren visuele inspectie gras- beschadigd gras. Situering: Zie bestekstekeningen Betreft: het inspecteren van de kaal oppervlak op het gazon Tijdens de inspectie detailsfoto's maken van toestandsaspecten beschadigd gras oppervlak. Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren uiterlijk één week na inspectie.	m2	144.591,00 N	
17			Bomen			
170			Beheersen boomspiegel in gras			
1700			Schoffelen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
170010	516806		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: zie bestekstekeningen, boomspiegels in gras. Betreft: bomen in alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Rondom bomen wordt een boomspiegel gehanteerd van 0,20 cm vanaf de stamvoet om beschadigingen aan de bomen te voorkomen met een maximale afwijking van 10%. Grootte per boomspiegel: ca. 0,45 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m. 1. Te onderhouden aantal 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. 3. Boom in gras 9. Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00	N	
1701			Afsteken graskanten	st			1.520,00 I
170110	512599		Afsteken graskanten Betreft: het afsteken van graskanten Situering: zie bestekstekeningen Rondom bomen wordt een boomspiegel gehanteerd van 20 cm vanaf de stamvoet om beschadigingen aan de bomen te voorkomen met een maximale afwijking van 10%. Grootte per boomspiegel: ca. 0,45 m2 Langs boomspiegels Betreft: 1520 st. bomen Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	st	4.560,00	N	
171			Beheersen boomspiegels in verharding				
1710			Schoffelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
171010	516806		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: zie bestekstekeningen, boomspiegels in verharding. Grootte per boomspiegel: ca. 2,25 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m. Tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren.	week	157,00	N	
		1.	Te onderhouden aantal	st			780,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.				
		.2.	Boom in verharding, zonder boomrooster				
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km				
172			Opschot bomen				
1720			Beheersen opschot bomen in gras				
172010	516803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-stamopschot Betreft: regulier verwijderen van stamopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen in alle soorten met een leeftijds categorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Wegnemen van waterlot tot 2,00 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet	week	157,00	N	
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st			1.520,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.	Boom in gras				
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km				
172020	516804		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot Betreft: regulier verwijderen van wortelopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijds categorie ouder dan 3 jaar na aanplant.	week	157,00	N	
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st			1.520,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.2.	Boom in gras				
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km				
1721			Beheersen opschot bomen in verharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
172110	516803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-stamopschot Betreft: regulier verwijderen van stamopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijds categorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Wegnemen van waterlot tot 2,00 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Boom in verharding .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00	N	
				st			780,00 I
172120	516804		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot Betreft: regulier verwijderen van wortelopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijds categorie ouder dan 3 jaar na aanplant. 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Boom in verharding .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00	N	
				st			780,00 I
1722			Beheersen opschot bomen in beplanting				
172210	516803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-stamopschot Betreft: regulier verwijderen van stamopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijds categorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Wegnemen van waterlot tot 2,00 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .3. Boom in beplanting .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00	N	
				st			429,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
172220	516804		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot Betreft: regulier verwijderen van wortelopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant.	week	157,00	N
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st		429,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
		.3.	Boom in beplanting			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
18			Verhardingen			
180			Halfverharde paden			
1800			Onkruidvrij maken			
180010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het onkruidvrij maken van halfverharde fiets- en wandelpaden. Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte:	are	192,00	N
		1.	Betreft: ongebonden verharding	m2		19.200,00 I
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.9.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.			
		.2.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning			
181			Open verharding			
1810			Elementenverhardingen trottoirs/ loopgebied Beheersen onkruid-elementenverharding			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
181010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.	week		157,00	N		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are				320,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B						
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen						
		.2.	Gebiedstype: woon-, werkgebied						
181020	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.	are		959,00	V		
			Te onderhouden oppervlakte:	are				959,00	I
			Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.						
		.2.	Kwaliteitsniveau A						
		.9.	Frequentie 1 keer per jaar.						
			Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie						
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.						
			Inclusief lossen.						
			Enkele rijafstand: max. 4,0 km						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
181030	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . .2. . . Gebiedstype: woon-, werkgebied	week	157,00	N	
				are			208,00 I
181040	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t. .2. Kwaliteitsniveau A .9. Frequentie 1 keer per jaar. Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are	625,00	V	
				are			625,00 I
1811			Parkeervakken, -plaatsen en -stroken Beheersen onkruid-elementenverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
181110	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit klinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyphosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . .2. . . Gebiedstype: woon-, werkgebied	week		157,00 N	
				are			344,00 I
181120	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit klinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gebruik van Glyphosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t. .2. Kwaliteitsniveau A .9. Frequentie 1 keer per jaar. Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are		1.033,00 V	
				are			1.033,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	VERPLICHTING			
181130	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen . . .2. . . . Gebiedstype: woon-, werkgebied	week		157,00	N		
				are				0,77	I
181140	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd bestrijdingsmiddel of hulpmiddel. Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t. .2. Kwaliteitsniveau A .9. Frequentie 1 keer per jaar. Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are		2,32	V		
				are				2,32	I
182			Speelplekken						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
182010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: handmatig onkruidvrij maken ongebonden verharding in speelplekken incl. randen Situering: zie bestekstekeningen Verharding bestaande uit: - zand en schors Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van uitvoering is ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyphosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Het toepassen van hete lucht en heet water is eveneens niet toegestaan op deze verhardingen om beschadiging van de ondergronden te voorkomen. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied	week	157,00	N		
				are				17,00 I
19			Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering					
190			Toepassen afzettingen					
1900			Afzetting(en) op enkelbaansweg					
190010	620103		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van groenvoorzieningen zoals vermeld in dit bestek. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B - 1203 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N		
190030	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van onkruid zoals vermeld in dit bestek. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B - 1221 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N		
1901			Afzetting(en) op fiets- en voetpaden					
190110	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van groenvoorzieningen zoals vermeld in dit bestek. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B - 1101a .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
190120	620104	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van groenvoorzieningen zoals vermeld in dit bestek. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B - 1102a 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
190130	620105	Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van onkruid zoals vermeld in dit bestek. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B - 1221 3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
191		T.b.s. manuren incl. handgereedschap + transport			
191010	611101	Ter beschikking stellen van werknemers. 1. Werknemers: Bouwbedrijf groep C, groenvoorziening.	uur	120,00	V
191020	611101	Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft werknemers t.b.v. inboetwerken i.o.m. directie 1. Werknemers: - 1 hovenier - 1 assistent hovenier	uur	120,00	V
191030	611101	Ter beschikking stellen van werknemers. Incl. benodigde motorisch- en/of pneumatisch gereedschap. Betreft snoeiploeg t.b.v. snoeiwerken i.o.m. directie 1. Werknemers: - 1 voorman - 1 hovenier - 1 assistent hovenier	uur	240,00	V
191040	611101	Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft: werknemers t.b.v. servicewerkzaamheden. Besteksmeldingen volgens bestek. 1. Werknemers: - voorman - 1 hovenier - 1 assistent hovenier	uur	120,00	V
192		T.b.s. materieel			
192010	611299	T.b.s. rugbladblazer Ter beschikking stellen van een rugbladblazer. Exclusief bediening. Betreft: een elektrische bladblazer met een werkduur van minimaal 6 uur.	uur	120,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
192020	611299	T.b.s. elektrische bosmaaier Ter beschikking stellen van een elektrische bosmaaier. Exclusief bediening. Betreft: een elektrische bosmaaier met een werkduur van minimaal 6 uur.	uur	120,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			PERCEEL B: Bovenmaten e.o. (buurt 23, 26, 31 en deels 25)			
20			Beplanting			
201			Beplantingsvakken			
201010	514299		Verwijderen wortelopslag. Betreft: het jaarlijks vrijstellen van de vakbeplanting door het verwijderen van zaailingen/wortelopslag van bomen en boomvormers in beplantingsvakken. Uitvoeringsperiode: zie Jaarplanning Betreft: 27.055 m2 beplanting Situering: zie bestekstekeningen Betreft: hinderlijke opslag in beplantingsvakken van de besteksposten 220010, 221010, 220110 en 221110. Afzetten tot aan de stobben Vrijgekomen materiaal verzamelen en op een nader door de directie aan te wijzen locatie opslaan.	m2	81.165,00 N	
202			Vaste planten			
2020			Beheersen onkruid			
202010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-onkruid Betreft: 5 st. percelen. Betreft: vaste planten Situering: zie bestekstekeningen Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00 N	
2021			Beheersen overgroei	are		1,70 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
202110	514815		Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: 170 m2 vaste planten Betreft: 5 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen. Toegestaan is tot 0,20 m uit de rand van de verharding te werken.	week	157,00	N
		1.	Te onderhouden lengte	m		85,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
21			Hagen			
210			Afsteken graskanten			
210010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken van graskanten Situering: zie bestekstekeningen	m	450,00	V
		9.	Langs haagvoet			
		.1.	Afsteken			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
211			Hagen strak 1 x knipoppervlak			
2110			Zwerfafval			
211010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: Zwerfafval bij hagen strak 1 x knip oppervlak Situering: zie bestekstekeningen De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. De aannemer dient het aangetroffen zwerfafval volledig te verwijderen.	are	17,00	V
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		.9.	Stedelijk gebied			
		.2.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
2111			<u>Schoffelen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
211220	514499		Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m. Betreft: 46 m1 haaglengte. Situering: zie bestekstekeningen Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Fagus sylvatica, Ilex, Taxus, e.d.). Aantal te onderhouden hagen: 3 st. Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijkanten en de bovenkant van de haag. Een en ander in overleg met de directie. Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten. Betreft: haag strak Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning. Vrijgekomen materiaal verzamelen en in hopen op door de directie nader aan te geven plaatsen opslaan. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	138,00	N
212			Hagen strak 2 x knipoppervlak			
2120			Zwerfafval			
212010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: Zwerfafval bij hagen strak 2 x knip oppervlak Situering: zie bestekstekeningen De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. De aannemer dient het aangetroffen zwerfafval volledig te verwijderen. 2. Betreft: onverhard terrein .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval .9. Stedelijk gebied 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are	612,00	V
2121			Schoffelen			
212110	514499		Onkruidvrij maken haagvoet en verwijderen schoffelvuil Betreft: 5.366 m1 haag Betreft: 392 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen	m	5.366,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212111	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhals van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. Werkzaamheden langs verharding tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.	m		64.392,00 I
212112	514410		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: vrijgekomen onkruidmateriaal. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering volgens Jaarplanning. 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m		32.196,00 I
2122			Knippen haag			
212210	514499		Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m. Betreft: 5.006 m1 haaglenkte Situering: zie bestekstekeningen Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Acer, Crataegus, etc.). Aantal te onderhouden hagen: 377 st. Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijkanten en de bovenkant van de haag. Een en ander in overleg met de directie. Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten. Betreft: haag strak Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning. Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	30.036,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212220	514499		Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m Betreft: 360 m1 haaglengte Situering: zie bestekstekeningen Plantsoort van de haag: standaard haagplantsoen (o.a. Acer, Crataegus, etc.). Aantal te onderhouden hagen: 15 st. Afhankelijk van de locatie dient 1 zijkant en de bovenkant van de haag geknipt te worden of beide zijkanten en de bovenkant van de haag. Een en ander in overleg met de directie. Knippen is incl. het knippen van de kopse kanten. Betreft: haag strak Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning. Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	2.160,00	N
213			Hagen losse lengte			
2130			Zwerfafval			
213010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: Zwerfafval bij hagen losse lengte Situering: zie bestekstekeningen De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. De aannemer dient het aangetroffen zwerfafval volledig te verwijderen. 2. Betreft: onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 9. Stedelijk gebied 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are	81,00	V
2131			Schoffelen			
213110	514499		Onkruidvrij maken haagvoet en verwijderen schoffelvuil Betreft: 626 m1 haag Betreft: 80 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen.	m	626,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213111	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Schoffelwerk tot 0,02 m uit de wortelhal van de beplanting is toegestaan. Het restant plukken. Werkzaamheden langs verharding tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren. 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning.	m		7.512,00 I
213112	514410		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: vrijgekomen onkruidmateriaal Voor vrijgekomen zwerfafval worden acceptatie- en vervoerskosten verrekend volgens bestekspost . 2. Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering volgens Jaarplanning. 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m		3.756,00 I
2132			Uitsnoeien			
213210	514299		Uitsnoeien losse hagen. Betreft: 626 m1 haaglenqte Betreft: 80 st. percelen Situering: zie bestekstekeningen. Jaarlijks wordt 50% van het totaalareaal aan losse hagen gesnoeid. Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning Betreft: Losse hagen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen. Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	939,00 N	
22			Heesters			
220			Sierheesters			
2200			Beheersen onkruid			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
240010	514842		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft: het inmaaien van rand bosplantsoen, hakhout en grove heestervakken. Situering: zie bestekstekeningen Toegestaan is tot 0,05 m uit de wortelhals van de beplanting te blijven. Het restant plukken. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1,00 tot ca. 1,50 m Te onderhouden lengte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t. Uitvoering vindt plaats op aanwijzing van de directie. 2. Verwachte frequentie: 2x per jaar .3. Kwaliteitsniveau B 9 Maaisel in de vakken laten liggen. De omgeving dient schoon achtergelaten te worden, er mag geen maaisel buiten de vakken achter gelaten worden.	m	11.928,00 V		
				m			11.928,00 I
25			Zwerfafval in beplanting				
2500			Beheersen zwerfafval in beplanting				
250010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: zie bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 1. Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat / wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied 9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00 N		
				are			271,00 I
250020	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: zie bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 1. Gebiedstype: stadscentrum / winkelstraat / wijkwinkelcentrum / openbaar vervoergebied 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen.	week	157,00 N		
				are			271,00 I
26			Gras				
260			Graskanten Graskanten langs verharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2600			Afsteken				
260010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: 18.294 m1 graskantlengte Situering: zie bestekstekeningen 3. Langs verharding .1. Afsteken . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning (tussen week 35 en 42).9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	m	54.882,00 N		
261			Zwerfafval op gras				
2610			<u>Beheersen zwerfafval-gazon</u>				
261010	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gazon. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn Betreft: het verwijderen van eventueel aanwezig zwerfafval op het gazon voorafgaand aan elke maaibeurt. De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. Betreft: 489 vakdelen 1. Te onderhouden oppervlakte .1. Kwaliteitsniveau A+ . . .4. . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . .2. . . . Gebiedstype: woon-, werkgebied9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00 N		
261020	501514		Beheersen grof zwerfafval-gazon. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval grof Betreft: het verwijderen van eventueel aanwezig zwerfafval op het gazon voorafgaand aan elke maaibeurt. De aannemer zal voor zwerfafval gemiddeld niveau B aantreffen. Betreft: 489 vakdelen 1. Te onderhouden oppervlakte .1. Kwaliteitsniveau A+ . . .4. . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . .2. . . . Gebiedstype: woon-, werkgebied9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00 N		
2611			<u>Molshopen gras</u> Voorafgaand aan het maaiseizoen moeten molshopen verwijderd worden d.m.v. slepen en rollen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING	VERPLICHTING	
261110	512599	Slepen grasveld Betreft: slepen grasveld t.b.v. verwijderen molshopen voorafgaand aan het maaiseizoen. Materieel: tractor met hulpwerktuig Situering: zie bestekstekeningen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	3.223,00	N	
261120	512521	Rollen grasveld. Betreft: rollen grasveld na het slepen van grasveld volgens bestekspostnr. 261110 t.b.v. verwijderen molshopen voorafgaand aan het maaiseizoen Materieel: tractor met landrol. Situering: zie bestekstekeningen 1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	3.223,00	N	
2612		Beheersen molshopen in gras.				
261210	512807	Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-molshopen Betreft het verwijderen van molshopen op grasvelden voorafgaand elke maaibeurt. Situering: zie bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.	week	157,00	N	
2613		Beheersen grashoogte Voor het onderdeel beheersen grashoogte-gazon zijn afwijkende normen voor de meetlatten B en C dan van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 - CROW opgenomen, deze zijn in de posten beschreven.				
261310	512801	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-grashoogte. Betreft: het maaien van het gazon Situering: zie bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A . . .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen . . .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud 1:3 . . .3. Niet bijmaaien rondom bomen Bijmaaien rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 261410	week	157,00	N	
			are			1.074,00 I
						288,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
261320	512899		Beheersen grashoogte-gazon niveau basis. Tot 1:3. Betreft: het maaien van het gazon Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau basis Hoogte gras: < 100 mm Hoogte na maaien: > 20 mm per 100 m ² < 30 mm per 100 m ² Hoogteverschil na maaien: 10 mm per 100m ² Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud 1:3 Niet bijmaaien rondom bomen Bijmaaien rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 261420	week	157,00 V		696,00 I
261330	512899		Beheersen grashoogte-gazon niveau laag. Tot 1:3. Betreft: het maaien van het gazon Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau laag Hoogte gras: < 150 mm. Hoogte na maaien: > 40 mm per 100 m ² < 50 mm per 100 m ² Hoogteverschil na maaien: 10 mm per 100m ² Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud 1:3 Niet bijmaaien rondom bomen Bijmaaien rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s) 261430	week	157,00 N		91,00 I
2614			Beheersen obstakels				
261410	512899		Beheersen gras rondom obstakels. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen. Betreft: Bijmaaien alleen rondom obstakels, NIET rondom bomen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A, grashoogte volgens bestekpost 261310 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	157,00 N		70,00 I
261420	512899		Beheersen gras rondom obstakels. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen. Betreft: Bijmaaien alleen rondom obstakels, NIET rondom bomen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B, grashoogte volgens bestekpost 261320 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	157,00 N		169,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
261430	512899		Beheersen gras rondom obstakels. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen. Betreft: Bijmaaien alleen rondom obstakels, NIET rondom bomen. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C, grashoogte volgens bestekpost 261330 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	157,00	N	
2615			Beheersen kaal oppervlak-gazon	st			21,00 I
261510	512805		Beheersen kaal oppervlak-gazon. Betreft het beheersen van kaal oppervlak overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-kaal oppervlak Betreft: kaaloppervlak op het gazon Situering: zie bestekstekeningen Inspectie volgens bestekspostnummer 261910 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.	week	157,00	N	
2616			Beheersen beschadiging-gras	are			693,00 I
261610	512827		Beheersen beschadiging-gras. Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-beschadiging Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer 261920 .2. Kwaliteitsniveau A .2. Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per 2 weken .2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A .1. Termijn van uitvoering: 1 week	are	3.223,00	N	
2617			Beheersen maaisel op gras	are			3.223,00 I
261710	512899		Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	week	157,00	N	
				are			288,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
261720	512899	Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	week	157,00	N	
			are			696,00 I
261730	512899	Beheersen maaisel op gras. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op gras Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	week	157,00	N	
			are			91,00 I
2618		Beheersen maaisel op verharding				
261810	512899	Beheersen maaisel op verharding. Betreft het beheersen van maaisel overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-maaisel op verharding Betreft: het verwijderen van het vrijgekomen maaisel op verharding. Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00	N	
			are			1.074,00 I
2619		Inspectie gras				
261910	512499	Uitvoeren visuele inspectie gras- kaal oppervlak. Situering: Zie bestekstekeningen Betreft: het inspecteren van de kaal oppervlak op het gazon Tijdens de inspectie detailsfoto's maken van toestandsaspecten kaal oppervlak. Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren uiterlijk één week na inspectie.	m2	322.317,00	N	
261920	512499	Uitvoeren visuele inspectie gras- beschadigd gras. Situering: Zie bestekstekeningen Betreft: het inspecteren van de kaal oppervlak op het gazon Tijdens de inspectie detailsfoto's maken van toestandsaspecten beschadigd gras oppervlak. Rapportage in SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren uiterlijk één week na inspectie.	m2	322.317,00	N	
27		Bomen				
270		Beheersen boomspiegel in gras				
2700		<u>Schoffelen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
270010	516806		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: zie bestekstekeningen, boomspiegels in gras. Betreft: bomen in alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Rondom bomen wordt een boomspiegel gehanteerd van 0,20 cm vanaf de stamvoet om beschadigingen aan de bomen te voorkomen met een maximale afwijking van 10%. Grootte per boomspiegel: ca. 0,45 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m. 1. Te onderhouden aantal 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9. Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage. 3. Boom in gras 9. Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00	N	
2701			Afsteken graskanten	st			1.308,00 I
270110	512599		Afsteken graskanten Betreft: het afsteken van graskanten Situering: zie bestekstekeningen Rondom bomen wordt een boomspiegel gehanteerd van 20 cm vanaf de stamvoet om beschadigingen aan de bomen te voorkomen met een maximale afwijking van 10%. Grootte per boomspiegel: ca. 0,45 m2 Langs boomspiegels Betreft: 1308 st. bomen Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	st	3.924,00	N	
271			Beheersen boomspiegels in verharding				
2710			Schoffelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
271010	516806		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: zie bestekstekeningen, boomspiegels in verharding. Grootte per boomspiegel: ca. 2,25 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m. Tot en met de eerste stootvoeg uitvoeren.	week		157,00	N		
		1.	Te onderhouden aantal	st				846,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A						
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen						
		.9.	Grondsoort: divers (grond/zand), afhankelijk van locatie, zie bijlage.						
		.2.	Boom in verharding, zonder boomrooster						
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km						
272			Opschot bomen						
2720			Beheersen opschot bomen in gras						
272010	516803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-stamopschot Betreft: regulier verwijderen van stamopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen in alle soorten met een leeftijds categorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Wegnemen van waterlot tot 2,00 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet	week		157,00	N		
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st				1.308,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A						
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen						
		.2.	Boom in gras						
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km						
272020	516804		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot Betreft: regulier verwijderen van wortelopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijds categorie ouder dan 3 jaar na aanplant.	week		157,00	N		
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st				1.308,00	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A						
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen						
		.2.	Boom in gras						
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km						
2721			Beheersen opschot bomen in verharding						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
272110	516803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-stamopschot Betreft: regulier verwijderen van stamopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijds categorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Wegnemen van waterlot tot 2,00 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Boom in verharding .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00	N	
				st			846,00 I
272120	516804		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot Betreft: regulier verwijderen van wortelopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijds categorie ouder dan 3 jaar na aanplant. 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Boom in verharding .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00	N	
				st			846,00 I
2722			Beheersen opschot bomen in beplanting				
272210	516803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-stamopschot Betreft: regulier verwijderen van stamopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijds categorie ouder dan 3 jaar na aanplant. Wegnemen van waterlot tot 2,00 m boven maaiveld en van opslag van stamvoet 1. Te onderhouden aantal bomen .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .3. Boom in beplanting .9 Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	week	157,00	N	
				st			462,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
272220	516804		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-boom-wortelopschot Betreft: regulier verwijderen van wortelopschot Situering: zie bestekstekeningen Betreft: bomen van alle soorten met een leeftijdscategorie ouder dan 3 jaar na aanplant.	week	157,00	N
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st		462,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen			
		.3.	Boom in beplanting			
		.9	Vrijgekomen materialen gescheiden vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km			
28			Verhardingen			
280			Halfverharde paden			
2800			Onkruidvrij maken			
280010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het onkruidvrij maken van halfverharde fiets- en wandelpaden. Situering: zie bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte:	are	216,00	N
		1.	Betreft: ongebonden verharding	m2		21.600,00 I
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.9.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.			
		.2.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeringsperiode volgens Jaarplanning			
281			Open verharding			
2810			Elementenverhardingen trottoirs/ loopgebied Beheersen onkruid-elementenverharding			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
281010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.	week		157,00	N		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are				181,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B						
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen						
		.2.	Gebiedstype: woon-, werkgebied						
281020	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel.	are		543,00	V		
			Te onderhouden oppervlakte:	are				543,00	I
			Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.						
		.2.	Kwaliteitsniveau A						
		.9.	Frequentie 1 keer per jaar.						
			Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie						
		.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a.						
			Inclusief lossen.						
			Enkele rijafstand: max. 4,0 km						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
281030	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied	week	157,00	N	
				are			434,00 I
281040	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken trottoirs en loopgebieden met elementenverhardingen (incl. pleinen en bushaltes). Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van 5 tot 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t. .2. Kwaliteitsniveau A .9. Frequentie 1 keer per jaar. Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are	1.302,00	V	
				are			1.302,00 I
2811			Parkeervakken, -plaatsen en -stroken Beheersen onkruid-elementenverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
281110	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit klinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Gebiedstype: woon-, werkgebied	week		157,00	N		
				are					461,00 I
281120	518821		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: onkruidvrij maken parkeervakken, -plaatsen en -stroken met elementen verhardingen. Situering: zie bestekstekeningen. Betreft: verharding bestaande uit klinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeg lengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Incl. levering benodigd hulpmiddel. Te onderhouden oppervlakte: Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t. .2. Kwaliteitsniveau A .9. Frequentie 1 keer per jaar. Termijn van uitvoering is in september, in overleg met directie .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf Ambachtsweg 13a. Inclusief lossen. Enkele rijafstand: max. 4,0 km	are		1.383,00	V		
				are					1.383,00 I
282			Speelplekken						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
282010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: handmatig onkruidvrij maken ongebonden verharding in speelplekken incl. randen Situering: zie bestekstekeningen Verharding bestaande uit: - zand en schors Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van uitvoering is ter keuze van de aannemer. Gebruik van Glyfosaat, laagrisicomiddelen o.g., borstel en/of bosmaaier is niet toegestaan. Het toepassen van hete lucht en heet water is eveneens niet toegestaan op deze verhardingen om beschadiging van de ondergronden te voorkomen.	week		157,00	N	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are				30,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		.4.	Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen					
		.2.	Gebiedstype: woon-, werkgebied					
29			Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering					
290			Toepassen afzettingen					
2900			Afzetting(en) op enkelbaansweg					
290010	620103		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van groenvoorzieningen zoals vermeld in dit bestek.	EUR			N	
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B - 1203					
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h					
		.2.	Met materiaal van de aannemer					
290030	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van onkruid zoals vermeld in dit bestek.	EUR			N	
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B - 1221					
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h					
		.2.	Met materiaal van de aannemer					
2901			Afzetting(en) op fiets- en voetpaden					
290110	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van groenvoorzieningen zoals vermeld in dit bestek.	EUR			N	
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B - 1101a					
		.2.	Met materiaal van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
290120	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van groenvoorzieningen zoals vermeld in dit bestek. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B - 1102a 2. Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
290130	620105		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van onkruid zoals vermeld in dit bestek. 1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer (publ. 517) 96B - 1221 3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2. Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
291			T.b.s. manuren incl. handgereedschap + transport				
291010	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. 1. Werknemers: Bouwbedrijf groep C, groenvoorziening.	uur	120,00	V	
291020	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft werknemers t.b.v. inboetwerken i.o.m. directie 1. Werknemers: - 1 hovenier - 1 assistent hovenier	uur	120,00	V	
291030	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Incl. benodigde motorisch- en/of pneumatisch gereedschap. Betreft snoeiploeg t.b.v. snoeiwerken i.o.m. directie 1. Werknemers: - 1 voorman - 1 hovenier - 1 assistent hovenier	uur	240,00	V	
291040	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft: werknemers t.b.v. servicewerkzaamheden. Besteksmeldingen volgens bestek. 1. Werknemers: - voorman - 1 hovenier - 1 assistent hovenier	uur	120,00	V	
292			T.b.s. materieel				
292010	611299		T.b.s. rugbladblazer Ter beschikking stellen van een rugbladblazer. Exclusief bediening. Betreft: een elektrische bladblazer met een werkduur van minimaal 6 uur.	uur	120,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
292020	611299	T.b.s. elektrische bosmaaier Ter beschikking stellen van een elektrische bosmaaier. Exclusief bediening. Betreft: een elektrische bosmaaier met een werkduur van minimaal 6 uur.	uur	120,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
9		Staartposten			
					
91		Eenmalige kosten			
					
95		Stelposten			
					
					

3. Bepalingen

Conceptversie

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard 2015', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard 2015, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard 2015 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard 2015 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 In afwijking van paragraaf 16 van de UAV 2012 zijn reclameborden niet toegestaan.
- 04 Op dit werk is van toepassing de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2013, publicatie 323, hierna te noemen 'KOR 2013'. De KOR 2013 is te verkrijgen via de Stichting CROW, via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:
"07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen zijn voor rekening van de aannemer."
- 02 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 geldt, dat als de aannemer de schadeclaim heeft afgewikkeld, hij aan de opdrachtgever een kopie van het besluit verstuurt.
- 03 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 4 lid 01 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat vanaf het begin van de werkzaamheden tot aan de oplevering van de aanlegfase doorlopend een uitvoerder, welke door de aannemer volledig gemachtigd is, op het werk aanwezig dient te zijn. Het wisselen van uitvoerder is niet toegestaan, zonder overleg met en schriftelijke goedkeuring van de directie.
- 04 Optredende wijzingen in de uitvoering en dergelijke moeten in overleg met de uitvoerder zoals bedoeld in lid 03, indien noodzakelijk, direct kunnen worden uitgevoerd.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2015 geschiedt de betaling per uitgevoerde deelopdracht aan het eind van de maand waarin werkzaamheden zijn uitgevoerd met een maximum van 10 termijnen per jaar (december/januari niet). Het meer-/minderwerk wordt in de laatste termijn (november) verrekend.
- 02 In aanvulling op het gestelde in lid 01 van deze bepaling geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen, per deelopdracht.
- 03 De betaling van een termijn wordt uitgesteld tot de volgende periode van 4 weken als het uit te betalen bedrag minder bedraagt dan € 10.000,-- exclusief omzetbelasting.

HFD PAR ART LID

01 02 02 Opneming

- 01 Het bepaalde in artikel 01.02.02 van de Standaard 2015 komt te vervallen en wordt vervangen door:

De opneming van het werk geschiedt door de directie.

- 02 Uitstel van oplevering wordt niet verleend, indien het meer- of ander werk minder dan 10% van de aanneemsom bedraagt.

- 03 In het eerste werkoverleg wordt de schouwfrequentie afgesproken en door beide partijen ondertekend.

- 04 In dwingende gevallen, ter beoordeling van de directie, moet de aannemer de schade terstond herstellen. Doet hij dit niet dan kan de directie dit herstel zelf ter hand nemen op kosten van de aannemer.

- 05 Reeds aanwezige schade moet de aannemer vooraf melden. Indien dit niet is gebeurd, wordt beschouwd dat deze schade door de aannemer is veroorzaakt.

- 06 Afdrachten bij beeldbestekken.

De deelopdrachten zijn inclusief bijdrage "RAW-systematiek" en "Fonds collectief onderzoek GWW". Na elke termijn van 3 maanden is de aannemer gehouden om de bijdragen van de deelopdrachten van die termijn af te dragen. Het origineel van de ontvangstbewijzen van de betalingen dient binnen 2 weken na ontvangst aan de directie overlegd te worden. Indien betalingsbewijzen niet (tijdig) worden overlegd, schort de betaling van termijnen op.

01 02 03 Grootte van de betalingstermijnen

- 01 Indien tijdens de eerste opneming van het werk blijkt, dat het door de aannemer uitgevoerde werk voldoet aan de door de directie gestelde kwaliteitseisen, dan wordt uitbetaald conform de betalingsregeling zoals vermeld in artikel 01.02.01 van de Standaard 2015.

- 02 Geconstateerde tekortkomingen bij een schouw zoals bedoeld in artikel 01.02.02 lid 05 van dit bestek worden tegen verrekenprijzen in mindering gebracht op de betreffende termijn. Als hoeveelheid wordt uitgegaan van een afgerond vak, c.q. lengte, ter bepaling van de directie.

- 03 Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 voor het te laat opleveren van het werk bedraagt 0,05 % van de aannemingssom per dag met een minimum van € 500,- per dag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade, voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde kortingen overschrijdt.

- 04 Indien bij onvoldoende werk de aannemer binnen 5 werkdagen alsnog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan dan worden de tekortkomingen op zijn kosten door derden uitgevoerd

- 05 Indien een onderhoudstermijn van toepassing is, dan is de directie gerechtigd het herstel van gebreken, die de aannemer drie weken na een schriftelijke aanzegging nog niet hersteld heeft op kosten van de aannemer aan derden op te dragen.

01 03 Betalingsregeling: Afwijking van verrekenbare hoeveelheden**01 03 03 Verrekenprijs voor afwijking van verrekenbare hoeveelheden**

- 01 Ten behoeve van de berekening van de bij te betalen of in te houden bedragen is de aannemer verplicht de door de directie nodig geachte bewijsstukken te overleggen.

- 03 Uitsluitend de uren dat de werknemers en materieel werkelijk ter beschikking van de opdrachtgever zijn geweest, worden verrekend. Reizen e.d. komen derhalve niet voor verrekening in aanmerking.

De kosten voor reizen, reiskosten, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, gereedschap, renteverlies, algemene kosten en winst worden geacht te zijn begrepen in de verrekenprijs. In de verrekenprijs voor materieel worden de kosten van bediening, brandstof, smeermiddel, algemene kosten en winst te zijn begrepen alsmede de kosten van aan- en afvoer van het materieel.

HFD PAR ART LID

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen****01 04 02 Loonkosten- en brandstofbestanddelen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2015, bedraagt gemiddeld maximaal 75% van de aannemingssom.
- 02 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.
- 03 Bij meerjarige contracten vindt gedurende een lopend contract geen verrekening plaats. Voor elk volgend contractjaar heeft de aannemer het recht de aannemingssom aan te passen, mits het verzoek hiertoe voor 31 december van het lopende jaar wordt gedaan.
- 04 Aanpassing vindt dan plaats op basis van CBS-index van lonen in het particulier bedrijf. De indexering wordt bepaald door het indexcijfer <maand-jaar> te vergelijken met het indexcijfer <maand-jaar> (halverwege het contract). Aanpassing vindt plaats op basis van CROW index GWW 1995 00-loonkosten.

01 05 Betalingsregelingen: Declaratie**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 De declaratie zoals bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt in tweevoud ingediend. De directie kan verlangen, dat een staat van verwerkte hoeveelheden wordt meegezonden.
- 02 Het meer- en/of minderwerk dient per dag aan de directie te worden opgegeven, zodat door beide partijen hiervan de nodige aantekeningen kunnen worden gemaakt.
- 03 Mede uit de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde weeklijsten zullen door de directie staten van meer- en minderwerk worden bijgehouden. Deze worden wekelijks afgesloten en ondertekend door de directie en door de aannemer. Met het ondertekenen verklaart de aannemer, dat alle verrekeningsposten, die zich tot op de dag van afsluiting hebben voorgedaan, juist op de staat voorkomen. Hij kan later niets in rekening brengen, dat niet op de staten voorkomt.
- 04 Rekeningen voor meerwerk, binnen en buiten de verrekenbaar gestelde hoeveelheden om, zijn alleen geldig wanneer de directie schriftelijk opdracht heeft gegeven of mondeling tijdens een bouwvergadering. Deze mondelinge opdracht moet door de aannemer in het verslag van de bouwbespreking zijn vastgelegd en het verslag moet door beide partijen zijn ondertekend.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2015, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2015, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de in dit bestek beschreven werkzaamheden verband houden met de navolgende werken(herstel- en renovatiewerkzaamheden door derden geven geen recht op verrekening van meer werk):
- Het regulier bomenonderhoud
 - Het snipperen van snoeihout
 - Het extensief maaien van gras
 - Het maaien van bollen en knollen
 - Snoeiwerkzaamheden beplanting
 - Het verwijderen van zwerfafval door derden
 - Het machinaal en handmatig reinigen en vegen van verhardingen
 - Markten en Feesten

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 05 Ongevallen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.05 lid 1 van de Standaard 2015 verleent de aannemer bij dergelijke ongevallen alle mogelijke hulp.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 01 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal voor de datum voor aanvang van de werkzaamheden worden aangemerkt de datum waarop de aannemer schriftelijk wordt medegedeeld, dat het werk hem gegund is. De gunning zal minimaal 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden zal zijn.
- 03 De contractperiode van de onderhoudswerkzaamheden bedraagt 2 jaar (met de mogelijkheid voor de opdrachtgever om het contract met 1 jaar te verlengen). Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben beiden het recht na het eerste of tweede jaar het contract voor 31 december op te zeggen, mits hiervoor zwaarwegende redenen zijn.

01 13 02 Kwaliteitsplan

- 01 In het kwaliteitsplan dient de aannemer een 'Milieuparagraaf' op te nemen. Hierin dient te worden omschreven hoe de aannemer rekening houdt met milieuaspecten.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt door de aannemer, voor hij met het werk begint, in overleg met de directie een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012, opgesteld omvattende:
- alle onderdelen van het algemeen tijdschema
 - de feestdagen, vakantie, roostervrije dagen e.d.
 - de aanvang, de tijdsduur en de te verwerken hoeveelheden
 - het aantal en soort materieel en werknemers
 - de data voor het indienen van kwaliteitsverklaringen, resultaten van keuringen, vooronderzoeken, e.d.
 - een werkrouteplan
- 02 Uit het door de aannemer op te stellen werkplan, als bedoeld in lid 01, moet blijken, op welke wijze hij invulling geeft aan de algemene zorgplicht en zorgvuldig handelen. Het betreft het tegengaan van beschadiging, verontrusting en doden van (algemeen) beschermde planten en dieren, onder verwijzing naar het Plan van Aanpak Flora en fauna en de Natuurwet die per 1 januari 2017 van kracht wordt. De volgende aspecten dienen daarbij onder meer naar voren te komen:
- insporing en bodemverdichting
 - fysieke aanwezigheid

HFD PAR ART LID

- geluidsoverlast
- werkperioden
- werkrichting
- gefaseerd werken
- verzamelen en verwerken groenrestproducten
- de inzet van deskundigen en de omschrijving van de vakmatige van toepassing zijnde kwalificaties hiervan.

- 05 Zodra het werkplan is vastgesteld, zal de directie besprekingen beleggen met belanghebbende diensten, instanties en eventueel met de politie.
- 07 De aannemer moet de volgorde van de werkzaamheden wijzigen of meer onderdelen van het werk tegelijkertijd uitvoeren, indien de directie dat in het belang van het werk nodig acht.
- 08 De aannemer dient na werkonderbrekingen, machinestoringen e.a. zoveel arbeidskrachten en materieel in te zetten dat werkachterstanden worden ingehaald.
- 09 Een noodzakelijk onderbreking van het werk zal de aannemer minstens één dag van tevoren aan de directie moeten meedelen.
- 11 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat er incidenteel geen gebruik van de toegangsweg gemaakt kan worden i.v.m. activiteiten door derden. Indien de datum en het tijdstip van deze activiteiten tijdig bekend zijn gemaakt bij de directie, dan zal deze de aannemer hiervan op de hoogte brengen.

01 13 07 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 Het gestelde in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 komt te vervallen en wordt vervangen door: De directie maakt geen wekrapporten, en houdt geen dagboek bij.
- 02 Binnen de uitvoeringstermijn worden bouwbesprekingen gehouden tussen de directie, de aannemer en andere, door de directie te bepalen, personen of instanties. De aannemer verzorgt de verslaglegging hiervan, verslagen zijn pas definitief na ondertekening door directie en aannemer. 1x per jaar vindt er een bouwvergadering plaats tussen directie gemeente en de contractverantwoordelijke van de aannemer. Verder uitvoeringsoverleg minimaal 1x per 2 maanden en vaker indien nodig.
- 03 De aannemer bouwt gedurende de werkzaamheden t.b.v. de opdrachtgever een uitvoeringsdossier op. Dit dossier moet minimaal het volgende bevatten:
1. Verslaglegging uitvoeringsoverleggen (zie lid 04)
 2. Planning werkzaamheden
 3. V&G-plan- en dossier
 4. Keuringen en beproeving
- 04 Tijdens de uitvoering zullen, wanneer dat nodig is, uitvoeringsoverleggen worden gehouden tussen de opzichter en/of directie, aannemer en andere, door de opzichter/directie te bepalen personen of instanties. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd. De aannemer maakt verslagen van deze overleggen. Verslagen zijn pas definitief na ondertekening door directie/opzichter en aannemer.
- 05 Indien de opdrachtgever zich met de inhoud van de uitvoeringsverslagen niet kan verenigen, wordt hiervan aantekening gemaakt, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Algemeen

- 01 Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld moet het werk worden uitgevoerd met bijlevering van alle benodigde materialen, c.q. bouwstoffen, de arbeid, hulpmaterialen, transporten en dergelijke. Het benodigde materieel voor de uitvoering dient hierbij ter beschikking worden gesteld in voldoende hoeveelheid en kwaliteit en voldoen aan de wettelijk vastgestelde veiligheidseisen.

HFD PAR ART LID

01 14 02 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 01 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
- 02 De materialen, die niet op het werk ter beschikking worden gesteld, moeten tegen inlevering van een door de directie af te geven bon worden afgehaald. Deze materialen moeten door de aannemer worden geladen.
- 03 De aannemer moet hulp verlenen bij het lossen van de op het werk beschikbaar gestelde materialen en deze op het werk vervoeren.
- 04 De materialen mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bestemd zijn.
- 05 Overblijvende materialen moeten door de aannemer naar de gemeentewerf, c.q. het gronddepot worden gebracht en op aanwijzing van de directie of het bevoegd gezag aangesteld door de directie worden opgeslagen, ingekuild of gestort.

01 15 Garantie**01 15 01 Gelding garantie**

- 01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
- De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 Verzekeringen**01 16 01 Verzekeringen van de opdrachtgever**

- 01 Door de opdrachtgever wordt een verzekering afgesloten waarin alleen de eigen medewerkers van de gemeente Huizen als persoon worden verzekerd.

01 16 02 Verzekeringen van de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk tot een bedrag van ten minste € 2.000.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 4.500,-- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering en dat op de polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is medeverzekerd en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

HFD PAR ART LID

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 01 Algemeen**

- 01 De hoeveelheid af te voeren groenrestproducten zoveel mogelijk beperken, indien mogelijk vrijkomende groenrestproducten weer in de groenvoorziening toepassen. Voor het onderspitten van groene producten dient er per vak toestemming te zijn van de directie/toezichthouder om het werk op deze wijze uit te voeren.
- 02 Vrijgekomen materialen bij het onderhoud van de groenvoorziening van de gemeente Huizen moeten door de aannemer gescheiden worden verzameld en afgevoerd naar de gemeentewerf. Voor het aanbieden dient de aannemer de procedure volgen die door het bevoegd gezag op de gemeentelijke stortplaats is voorgeschreven. Schone grond moet afgevoerd worden naar het gronddepot en afgekort hout naar de gemeentewerf, Ambachtsweg 13a.
- 03 Vrijgekomen materiaal scheiden naar de volgende soorten:
- Afgekort hout
 - Andere kunststoffen
 - Baggerspecie
 - Blad
 - Chemisch afval
 - Gras
 - Grofvuil
 - Grond/zand
 - Huisafval
 - Metaal
 - Niet te versnipperen snoeihout
 - Schoffelvuil
 - Schone grond
 - Schoon puin
 - Schoon zand
 - Stobben
 - Veegvuil
 - Zwerfvuil / overig afval
 - PMD-afval (plastic, metalen, drankenkartons)
- Het staat de directie vrij om bovenstaand overzicht 1 keer per jaar te actualiseren naar nieuwe inzichten i.v.m. de ontwikkelingen in grondstoffenverwerking.
- 04 Het is de aannemer toegestaan om groenrestproducten in de vakken onder te spitten in dezelfde vakken alwaar ze zijn ontstaan. Alvorens het spitten de groenrestproducten gelijkmatig over het vak te verdelen. Groenrestproducten met gerijpt zaad/zaaddozen en wortelonkruiden niet onderspitten.
- 05 De hoeveelheid af te voeren vrijgekomen materiaal bevat maximaal 10% grond.
- 06 De aannemer draagt er zorg voor, dat de houtsnippers 'schoon' op de gemeentewerf worden aangeleverd.
- 07 Grond en groen afval e.d. dient gedroogd en niet vol en zat te worden vervoerd. Er mag geen slib of vocht uit de transportmiddelen lekken.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 1 van de Standaard 2015 wordt verlangd.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 01 Het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2015 komt te vervallen en wordt vervangen door: De taxatiekosten komen voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 02 Algemeen**

- 01 De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, betreffen het totaal van de werkzaamheden die gedurende de contractperiode naar verwachting uitgevoerd dienen te worden.
- 02 Periodiek voert de opdrachtgever een schouw (monitoring van de resultaten) uit waarbij het kwaliteitsniveau wordt gemeten. Een schouw kan gedurende meerdere dagen plaatsvinden. Daarnaast heeft de directie het recht om op het werk incidentele kwaliteitscontroles uit te voeren. De opdrachtnemer verplicht zich voor de controles eventueel noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 Voor deze schouw worden volgens een selectieve locatiemethode meetlocaties geselecteerd waaruit per meetronde willekeurig de te meten meetlocaties worden geselecteerd. Deze worden gemeten aan de hand van CROW schaalbalken uit de KOR 2013.
- 04 Indien er na een periodieke schouw of na een besteksmelding aangaande overschrijding van de bestekseisen het onkruid is bestreden kan de directie verlangen de dode resten te verwijderen en af te voeren.

01 25 Vakopleiding**01 25 01 Vakbekwaam personeel**

- 01 Vakbekwaam Hovenier, niveau 3. Er dient altijd minimaal 1 vakbekwaam hovenier niveau 3 tijdens de uitvoering van werkzaamheden op de werklocatie aanwezig te zijn. Het is niet noodzakelijk dat iedere uitvoerende medewerker beschikt over de vaardigheden van een vakbekwaam hovenier. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in fysieke aanwezigheid van een meewerkend voorman of collega die beschikt over de vaardigheden van een vakbekwaam hovenier, is dit ook toegestaan.
- 02 De bestuurders van de maaimachines dienen aantoonbaar minimaal twee jaar ervaring te hebben met de betreffende maaiwerkzaamheden.
- 03 Het te werk stellen van vakantiekrachten zonder de nodige vakbekwaamheid is niet toegestaan zonder toestemming van de directie.
- 04 Iedere werknemer, die zich op het werk bevindt, moet in het bezit zijn van het certificaat Veilig Werken Langs de Weg.
- 05 Het in te zetten personeel dient uniform herkenbaar te zijn.
- 06 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen en dient zonodig als vertaler/tolk op te kunnen treden richting overige leden van de aanwezige werkploeg.
- 07 Alle chauffeurs/bediensers die ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden ingezet

HFD PAR ART LID

hebben uiterlijk voor 1 maart 2017 een training gevolgd ten aanzien van het brandstofbesparend gebruiken van mobiele werktuigen.

08 Voor aanvang van het werk, dient de aannemer een lijst te overleggen, met daarop aangegeven naam en kwalificaties van de in te zetten werknemers, die snoeiwerk verrichten.

09 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.

01 25 02 Ter beschikking stellen personeel door opdrachtgever

01 De opdrachtgever overlegt vooraf met de aannemer aangaande de hoeveelheid, de capaciteit en de inzetbaarheid van het door de opdrachtgever mogelijk beschikbaar te stellen personeel. Indien er personeel door de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld aan de aannemer, dan zal dit maximaal 1 persoon zijn per perceel.

02 De aannemer zorgt voor de benodigde begeleiding van en houdt toezicht op het aan hem door de opdrachtgever beschikbaar gestelde personeel. Onder begeleiding wordt tevens verstaan de werkinstructie voor de uit te voeren werkzaamheden.

03 De aannemer verzorgt voorafgaand aan de inzet van het aan hem beschikbaar gestelde personeel de benodigde voorlichting en instructie over juist gebruik en onderhoud van het materieel.

04 De opdrachtgever zorgt voor de benodigde werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen voor het aan de aannemer beschikbaar gestelde personeel.

01 26 Werktijden en bepalingen

01 26 01 Werktijden

01 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Het werk mag niet worden uitgevoerd op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'binnen normale werktijden'.

02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten normale werkuren'.

03 In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden:
- bij scholen gedurende examenperiodes zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd.
- bij kerken en begraafplaatsen zoveel mogelijk buiten kerk- en uitvaartdiensten worden uitgevoerd

04 Werkzaamheden buiten normale werkuren mogen alleen in overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie worden uitgevoerd.

01 26 03 Omgeving

01 De aannemer dient bij de inzet van zijn materieel en werkmethoden rekening te houden met de omgeving.

01 28 Duurzaamheid

01 28 01 Algemeen

01 De uitvoering van het werk dient te voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen van groenvoorzieningen van Pianoo.

02 De uitvoering van het werk dient te voldoen aan de criteria voor duurzaam inkopen van mobiele werktuigen van Pianoo.

HFD PAR ART LID

01 28 02 Eisen en uitvoering materieel

- 01 De motoren van de rijdende machine(s) moeten voorzien zijn van een roetfilter of voorzien zijn van een motor van milieu-classificatie Euro 5 (als het dieselmotoren zijn) of gelijkwaardig.
- 03 De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de emissie-eisen zoals vastgelegd in richtlijn 2004/26/EG.
Indien deze niet bestaan voor deze machine dan dient er toestemming voor afwijking aan de directie te worden gevraagd en verkregen te zijn.
- 03 De directie kan de aannemer verzoeken om een afschrift van de typegoedkeuringpapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten mobiele dieselwerktuigen. Het afschrift dient binnen binnen 5 dagen na de datum van het daartoe gedane verzoek bij de directie aangeleverd te worden
- 04 Reparaties, schoonmaken, bijvullen etc. van materieel mag niet worden uitgevoerd in de openbare ruimte. Deze werkzaamheden moeten op het terrein van de aannemer worden uitgevoerd, of - alleen in uitzonderingsgevallen en alleen na goedkeuring van de directie - op de gemeentewerf.

HFD PAR ART LID

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen**51 01 Begrippen****51 01 01 Algemeen**

- 01 Onder bijzondere begroeiing als bedoeld in artikel 51.42.09 lid 02 van dit bestek wordt verstaan begroeiing bestaande uit zeldzame plantensoorten of karakteristieke begroeiing. Voor aanvang van de werkzaamheden zal de directie de aannemer op de hoogte brengen van de aanwezigheid van bijzondere begroeiing. De bewuste begroeiing moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met een tijdelijk hekwerk worden afgezet.
- 02 Harde graskanten zijn gesitueerd langs muren, hekken, bestratingen en halfverhardingen. Indien graskanten grenzen aan opsluitbanden of rollagen dan dienen deze opsluitingen met inbegrip van de aangrenzende stootvoeg gelijkijdig kruidvrij worden gemaakt.
- 03 Zachte graskanten zijn gesitueerd langs beplantingsvakken met bosplantsoen, vaste planten, heesters, (botanische) rozen en kruipheesters.
- 04 Onder een losse haag wordt verstaan een haag welke periodiek bij de grond wordt afgezet. De haag wordt niet langs strakke lijnen geknipt of geschoren. Een losse haag bestaat hoofdzakelijk uit soorten als spirea en hypericum.
- 05 Onder klepelen wordt verstaan het fijn maken van ruige begroeiingen met behulp van roterende klepels. Hoogte na klepelen maximaal 7 cm.

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen**51 02 02 Grondwerk t.b.v. groenvoorziening, algemeen**

- 01 Voorkomende nazakkingen, rijsporen, vergravingen, enz., moeten worden aangevuld en/of geëgaliseerd zodanig dat weer een gaaf geheel ontstaat.
- 02 De ondergrond vooraf losmaken tot een diepte van ca. 0,25 m. De aanvulgrond wordt door de opdrachtgever geleverd.
- 03 Indien taluds zijn uitgespoeld of ingeschoven, dan dienen deze onder de vereiste helling weer worden opgezet met goed doorwortelde grond al dan niet in combinatie met blozoden.

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

- 01 Alle werkzaamheden moeten met zodanig materieel, c.q. belading en/of onder zodanige terreinomstandigheden worden uitgevoerd, dat geen spoorvorming ontstaat. Al het materieel behoeft de goedkeuring van de directie.

51 03 Informatie-overdracht**51 03 01 Algemeen**

- 01 Indien in spoedeisende gevallen door de aannemer geen direct (telefonisch) contact met de directie kan worden verkregen, dan wordt er door de aannemer direct telefonisch contact opgenomen met het Team Wijkbeheer en Service, werkveld voorbereiding en toezicht van de gemeente Huizen.
Dit geldt ook voor het uitblijven van een telefonische reactie van de directie.
- 02 De aannemer ontvangt, hetzij rechtstreeks van de desbetreffende aannemer of hetzij via de directie, een overzicht van de aanbiederlocaties, waarop vrijgekomen materiaal is aangeboden, dat verwerkt dient te worden.
- 03 Indien de locatie, zoals bedoeld in lid 02, niet bereikbaar is voor machines dan meldt de aannemer dit vooraf bij de directie. De directie kan dan beslissen of het verslepen naar een alternatieve locatie tegen meerwerk met de aannemer verrekend wordt of dat het verslepen naar een alternatieve locatie door derden uitgevoerd zal gaan worden.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen

HFD PAR ART LID

51 04 04 Algemeen

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuur bederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen**51 22 04 Graskanten**

- 01 De graskanten dienen gestoken te worden in rechtstanden of bogen zoals uit de situatie blijkt.
- 02 De graskanten van boomspiegels in gras dienen op 0,20 m met een afwijking van maximaal 10% uit de stam + voet van de boom gestoken te worden.

51 22 05 Maaien

- 02 In afwijking van het gestelde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2015 wordt voor het maaien van gras de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 gehanteerd.
- 03 Alvorens over te gaan tot het maaien dient de aannemer het terrein af te zoeken naar stenen, takken, e.d. Alle onrechtmatigheden worden verzameld en afgevoerd.
- 08 Bij bomen moet een maaiafstand tot de stam in acht worden gehouden van 0,20 m.
- 09 Het gras per maaibeurt zonodig afwisselend in lengte-, breedte en diagonale richting maaien. Geen schade en insporing door herhaald op dezelfde wijze te maaien.
- 10 Het maaipatroon moet in overleg met de directie telkens worden gewijzigd. Het draaien, voor- en achteruit rijden moet zodanig geschieden, dat geen schade aan de grasmatten ontstaat.
- 11 Maaien bij droog gras en bij droog weer. Beijzeld of berijpt gras niet maaien.
- 12 Het maaierwerk moet zonder onderbrekingen worden uitgevoerd.
- 14 Gazons met taluds tot 1:3 maaien met een cirkelmaaier.
- 15 Aan- en ingelegde greppels moeten eveneens gemaaid worden.
- 17 Er moet gemaaid worden met een scherpe snede en met een goed afgestelde machine.
- 18 Materialen afkomstig van het gazon zoals zwerfafval, maaisel e.d. dienen nog dezelfde dag afgevoerd te worden.
- 19 Op plaatsen waar bolgewassen in het gras staan mag niet gemaaid worden totdat het bollenloof is afgestorven en afgevoerd door derden. Na deze eerste maaibeurt dient de aannemer ervoor te zorgen dat het gazon voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen totdat de bolgewassen weer boven het maaiveld komen.

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen**51 42 07 Knippen van hagen of bodembedekkers**

- 01 Bij het knippen van hagen moeten beschadigingen van het oude hout handmatig bijgewerkt worden met vlakke sneden.
- 02 De uiteindelijke kniphogten van hagen zijn;
- 0,75 m aan de voorzijde van huizen en gebouwen tot aan de rooilijn;
- 1,50 m aan achter- en zijvakken van huizen en gebouwen.
De kniphogten na het planten jaarlijks verhogen met 0,15 m voor de meer snelgroeende soorten en 0,10 m voor de overige soorten tot de uiteindelijke kniphogten zijn bereikt.
- 03 Knippen d.m.v. klepel of knippen met een slagmes is niet toegestaan; machinaal knippen mag alleen, wanneer vooruit wordt gereden en het knipmechanisme zich voor de bestuurder bevindt. Losse hagen met de (pneumatische) snoeischaar knippen op nadere instructie van de directie.

HFD PAR ART LID

51 42 08 Dunnen of vrijstellen beplanting

- 01 Eenmaal per jaar in oktober moet de beplanting in een beplantingsvak vrijgesteld worden van opslag van bomen (of boomvormers) als gevolg van wortelopschot of zaailingen, tenzij de directie ontheffing verleent voor bepaalde soorten.
- 02 Bij het dunnen of vrijstellen van de beplanting moeten de bovengrondse delen tot op de stobbe, dan wel tot een hoogte van ten hoogste 0,15 m boven het maaiveld verwijderd worden.
- 04 Planten, die steun behoeven, tijdig en afdoende steunen of vastzetten, waarbij de planten hun natuurlijke groeiwijze behouden.

51 42 09 Snoeien beplanting

- 02 De aannemer moet bijzondere begroeiing, als zodanig door de directie aangewezen, handhaven.
- 05 Zieke of aangetaste beplanting direct melden aan de directie. Ziek materiaal afvoeren naar een door de directie erkend eindverwerkingsbedrijf.

51 42 36 Onkruidvrij maken beplantingsvakken

- 01 Op taluds steiler of gelijk aan 1:2 moet het onkruid handmatig worden verwijderd.
- 02 Tot de boomspiegel moet ook gerekend worden de opsluiting en de daaraan grenzende stootvoeg.
- 03 Aangrenzende paden, trottoirs, gazons en dergelijke vrijhouden van grond.
- 04 De werkzaamheden uitvoeren op tijdstippen en in periodes, dat het resultaat het grootst mogelijk is.
- 05 Bij het onkruidvrij maken van de haagvoet tevens het in de haag groeiend onkruid verwijderen.
- 06 Tot de halfverharde paden moet ook gerekend worden de opsluiting en de daaraan grenzende stootvoeg van aanliggende elementenverhardingen, welke aansluiten op de halfverharde fietspaden en wandelpaden.

51 81 Algemeen**51 81 01 Beeldkwaliteit**

- 01 Bij en na het uitvoeren van het onderhoud mogen geen zichtbare sporen op of in de verharding achterblijven.
- 02 Drie dagen na het uitvoeren van het onderhoud mogen geen losse resten van onkruid van 20 cm of langer, meer zichtbaar zijn.
- 03 Er mogen geen pollen onkruid op of tussen de verharding voorkomen.

51 82 Eisen en uitvoeringen verhardingen**51 82 01 Eisen en uitvoering**

- 01 De aannemer beoordeelt voorafgaand aan de werkzaamheden, de te onderhouden onderdelen op kwaliteit, eventuele beschadiging, onvolledigheid of omstandigheden die de kwaliteit negatief beïnvloeden. Eventuele schade schriftelijk aan de directie melden.
- 02 Het type van het in te zetten materieel afstemmen op het type te behandelen verharding, zodat de kans op eventuele schade aan de verharding geminimaliseerd wordt. De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de specificaties van het in te zetten materieel ter goedkeuring te overleggen aan de directie.

HFD PAR ART LID

51 82 03 Schade aan verhardingen/bestratingen/ondergronden

- 01 Het toepassen van heet water en hete lucht methode zijn niet toegestaan op alle ondergronden van de speelplaatsen om schade te voorkomen.

51 82 06 Onkruidbeheersing op verharding/bestrating/ondergronden

- 01 Het toepassen van wettelijk verboden chemische en biologische bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaat en laag-risico middelen, is niet toegestaan.
- 02 Methoden voor onkruidbestrijding conform de besteksposten.
- 03 Indien de methode voor onkruidbestrijding in handen van de aannemer ligt, moet er rekening gehouden worden met lid 01 van dit artikel.

HFD PAR ART LID

61 Technische bepalingen werk algemene aard**61 02 Eisen en uitvoering****61 02 01 Materieel**

- 01 Als de opdrachtnemer over het gras rijdt, dan moet zijn machine altijd voorzien zijn van gazonbanden om schade aan de grasmat te voorkomen.

Conceptversie

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 01 De aannemer moet rekening houden met de belangen van eigenaren, huurders of pachters van aanliggende percelen, inrichtingen, bedrijven en terreinen en de toegang tot die gebouwen of terreinen tijdens de uitvoering van het werk in stand houden.
- 02 Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer e.d., wordt zonder bijbetaling van de aannemer verlangd.
- 04 Bij het toepassen van verkeersmaatregelen en hetgeen verder hieromtrent aan de orde is of komt dienen de randvoorwaarden zoals opgesteld c.q. aangegeven/ te bepalen door de opdrachtgever, in acht te worden genomen en naar deze te worden gehandeld.

HFD PAR ART LID

64 Flora en fauna**64 12 Eisen en uitvoering****64 12 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 64.12.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich te conformeren aan de Gedragscode flora- en faunawet Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen en de Uitwerking Gedragscode Gemeente Huizen. Vanaf 1 januari 2017 is de Natuurwet van kracht. De genoemde Gedragscode blijft gedurende de looptijd ervan onveranderd van kracht.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
08 Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer	4
09 Plan van Aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten	4
10 Ter beschikking stellen personeel door opdrachtgever	4
11 Past performance	5
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	7
05 Planning	7
06 Adressen en locaties	7
2.2 Nadere beschrijving	8
1 PERCEEL A: Bijvanck e.o.	10
10 Beplanting	10
101 Beplantingsvakken	10
102 Vaste planten	10
1020 Beheersen onkruid	10
1021 Beheersen overgroei	10
11 Hagen	11
110 Afsteken graskanten	11
111 Hagen strak 1 x knipoppervlak	11
1110 Zwerfafval	11
1111 Schoffelen	11
1112 Knippen haag	12
112 Hagen strak 2 x knipoppervlak	13
1120 Zwerfafval	13
1121 Schoffelen	13
1122 Knippen haag	14
12 Heesters	15
120 Sierheesters	15
1200 Beheersen onkruid	15
1201 Beheersen overgroei	15
121 Bodembedekkers	16
1210 Beheersen onkruid	16
1211 Beheersen overgroei	16
13 Struikrozen	17
1300 Beheersen onkruid	17
1301 Beheersen overgroei	17
14 Bosplantsoen	18
1400 Beheersen overgroei	18
15 Zwerfafval in beplanting	18
1500 Beheersen zwerfafval in beplanting	18
16 Gras	19
160 Graskanten	19

1600	Afsteken	19
161	Zwerfafval op gras	19
1610	Beheersen zwerfafval-gazon	19
1611	Molshopen gras	20
1612	Beheersen molshopen in gras.	20
1613	Beheersen grashoogte	21
1614	Beheersen obstakels	22
1615	Beheersen kaal oppervlak-gazon	22
1616	Beheersen beschadiging-gras	23
1617	Beheersen maaisel op gras	23
1618	Beheersen maaisel op verharding	24
1619	Inspectie gras	24
17	Bomen	24
170	Beheersen boomspiegel in gras	24
1700	Schoffelen	24
1701	Afsteken graskanten	25
171	Beheersen boomspiegels in verharding	25
1710	Schoffelen	25
172	Opschot bomen	26
1720	Beheersen opschot bomen in gras	26
1721	Beheersen opschot bomen in verharding	26
1722	Beheersen opschot bomen in beplanting	27
18	Verhardingen	28
180	Halfverharde paden	28
1800	Onkruidvrij maken	28
181	Open verharding	28
1810	Elementenverhardingen trottoirs/ loopgebied	28
1811	Parkeervakken, -plaatsen en -stroken	30
182	Speelplekken	32
19	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	33
190	Toepassen afzettingen	33
1900	Afzetting(en) op enkelbaansweg	33
1901	Afzetting(en) op fiets- en voetpaden	33
191	T.b.s. manuren	34
192	T.b.s. materieel	34
2	PERCEEL B: Bovenmaten e.o.	36
20	Beplanting	36
201	Beplantingsvakken	36
202	Vaste planten	36
2020	Beheersen onkruid	36
2021	Beheersen overgroei	36
21	Hagen	37
210	Afsteken graskanten	37
211	Hagen strak 1 x knipoppervlak	37
2110	Zwerfafval	37
2111	Schoffelen	37
2112	Knippen haag	38
212	Hagen strak 2 x knipoppervlak	39
2120	Zwerfafval	39
2121	Schoffelen	39
2122	Knippen haag	40
213	Hagen losse lengte	41
2130	Zwerfafval	41
2131	Schoffelen	41
2132	Uitsnoeien	42
22	Heesters	42
220	Sierheesters	42
2200	Beheersen onkruid	42
2201	Beheersen overgroei	43
221	Bodembedekkers	43
2210	Beheersen onkruid	43
2211	Beheersen overgroei	44
24	Bosplantsoen	44
2400	Beheersen overgroei	44
25	Zwerfafval in beplanting	45
2500	Beheersen zwerfafval in beplanting	45

26	Gras	45
260	Graskanten	45
2600	Afsteken	46
261	Zwerfafval op gras	46
2610	Beheersen zwerfafval-gazon	46
2611	Molshopen gras	46
2612	Beheersen molshopen in gras.	47
2613	Beheersen grashoogte	47
2614	Beheersen obstakels	48
2615	Beheersen kaal oppervlak-gazon	49
2616	Beheersen beschadiging-gras	49
2617	Beheersen maaisel op gras	49
2618	Beheersen maaisel op verharding	50
2619	Inspectie gras	50
27	Bomen	50
270	Beheersen boomspiegel in gras	50
2700	Schoffelen	50
2701	Afsteken graskanten	51
271	Beheersen boomspiegels in verharding	51
2710	Schoffelen	51
272	Opschot bomen	52
2720	Beheersen opschot bomen in gras	52
2721	Beheersen opschot bomen in verharding	52
2722	Beheersen opschot bomen in beplanting	53
28	Verhardingen	54
280	Halfverharde paden	54
2800	Onkruidvrij maken	54
281	Open verharding	54
2810	Elementenverhardingen trottoirs/ loopgebied	54
2811	Parkeervakken, -plaatsen en -stroken	56
282	Speelplekken	57
29	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	58
290	Toepassen afzettingen	58
2900	Afzetting(en) op enkelbaansweg	58
2901	Afzetting(en) op fiets- en voetpaden	58
291	T.b.s. manuren	59
292	T.b.s. materieel	59
9	Staartposten	61
91	Eenmalige kosten	61
95	Stelposten	61

3. Bepalingen

62

01	Algemeen en administratief	63
01 01	Algemene bepalingen	63
01 02	Betalingsregelingen: Aannemingsom	63
01 03	Betalingsregeling: Afwijking van verrekenbare hoeveelheden	64
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	65
01 05	Betalingsregelingen: Declaratie	65
01 07	Zekerheidstelling	65
01 08	Bijdragen	65
01 11	Verband met andere werken	65
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	66
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	66
01 14	Bouwstoffen	67
01 15	Garantie	68
01 16	Verzekeringen	68
01 17	Vrijgekomen materialen	69
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	69
01 19	Arbeidsomstandigheden	69
01 24	Beeldkwaliteit	70
01 25	Vakopleiding	70
01 26	Werktijden en bepalingen	71
01 28	Duurzaamheid	71

51	Technische bepalingen groenvoorzieningen	73
51 01	Begrippen	73
51 02	Eisen en uitvoering groenvoorzieningen	73
51 03	Informatie-overdracht	73
51 04	Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen	73
51 22	Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen	74
51 42	Eisen en uitvoering Beplantingen	74
51 81	Algemeen	75
51 82	Eisen en uitvoeringen verhardingen	75
61	Technische bepalingen werk algemene aard	77
61 02	Eisen en uitvoering	77
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	78
62 12	Eisen en uitvoering	78
64	Flora en fauna	79
64 12	Eisen en uitvoering	79

Behoort bij: 2017-02

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 2017-02

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2017-02

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL A: Bijvanck e.o.				
10	Beplanting				
101	Beplantingsvakken				
101010	Verwijderen wortelopslag.	m2	52.260,00N		
102	Vaste planten				
1020	<u>Beheersen onkruid</u>				
102010	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten	week	157,00N		
1021	<u>Beheersen overgroei</u>				
102110	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	157,00N		
11	Hagen				
110	Afsteken graskanten				
110010	Afsteken van graskanten.	m	4.494,00V		
111	Hagen strak 1 x knipoppervlak				
1110	Zwerfafval				
111010	Verwijderen zwerfafval.	are	186,00V		
1111	Schoffelen				
111110	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijd. schof vuil	m	1.619,00N		
1112	<u>Knippen haag</u>				
111210	Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m.	m	4.791,00N		
111220	Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m.	m	66,00N		
112	Hagen strak 2 x knipoppervlak				
1120	Zwerfafval				
112010	Verwijderen zwerfafval.	are	335,00V		
1121	<u>Schoffelen</u>				
112110	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijd. schof vuil	m	2.901,00N		
1122	<u>Knippen haag</u>				
112210	Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m.	m	16.152,00N		
112220	Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m	m	1.254,00N		
12	Heesters				
120	Sierheesters				
1200	<u>Beheersen onkruid</u>				
120010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	157,00N		
1201	<u>Beheersen overgroei</u>				
120110	Beheersen overgroei-heesters.	week	157,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121	Bodembedekkers				
1210	<u>Beheersen onkruid</u>				
121010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	157,00N		
1211	<u>Beheersen overgroei</u>				
121110	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	157,00N		
13	Struikrozen				
1300	<u>Beheersen onkruid</u>				
130010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	157,00N		
1301	<u>Beheersen overgroei</u>				
130110	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	157,00N		
14	Bosplantsoen				
1400	<u>Beheersen overgroei</u>				
140010	Beheersen overgroei-bosplantsoen	m	12.180,00V		
15	Zwerfafval in beplanting				
1500	Beheersen zwerfafval in beplanting				
150010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting niveau B.	week	157,00N		
150020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting niveau B.	week	157,00N		
16	Gras				
160	Graskanten				
1600	<u>Afsteken</u>				
160010	Afsteken van graskanten langs verharding.	m	63.231,00N		
161	Zwerfafval op gras				
1610	<u>Beheersen zwerfafval-gazon</u>				
161010	Beheersen fijn zwerfafval-gazon niveau A+.	week	157,00N		
161020	Beheersen grof zwerfafval-gazon niveau A+.	week	157,00N		
1611	<u>Molshopen gras</u>				
161110	Slepen grasveld	are	1.446,00N		
161120	Rollen grasveld.	are	1.446,00N		
1612	<u>Beheersen molshopen in gras.</u>				
161210	Beheersen molshopen in gras.	week	157,00N		
1613	<u>Beheersen grashoogte</u>				
161310	Beheersen grashoogte-gazon niveau A. Tot 1:3.	week	157,00N		
161320	Beheersen grashoogte-gazon niveau basis. Tot 1:3.	week	157,00V		
161330	Beheersen grashoogte-gazon niveau laag. Tot 1:3.	week	157,00N		
1614	<u>Beheersen obstakels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161410	Beheersen gras rondom obstakels niveau A. Tot 1:3	week		157,00N	
161420	Beheersen gras rondom obstakels niveau B. Tot 1:3	week		157,00N	
161430	Beheersen gras rondom obstakels niveau C. Tot 1:3	week		157,00N	
1615	<u>Beheersen kaal oppervlak-qazon</u>				
161510	Beheersen kaal oppervlak-qazon niveau B.	week		157,00N	
1616	<u>Beheersen beschadiging-gras</u>				
161610	Beheersen beschadiging-gras niveau A.	are		1.446,00N	
1617	<u>Beheersen maaisel op gras</u>				
161710	Beheersen maaisel op gras niveau A.	week		157,00N	
161720	Beheersen maaisel op gras niveau B.	week		157,00N	
161730	Beheersen maaisel op gras niveau C.	week		157,00N	
1618	<u>Beheersen maaisel op verharding</u>				
161810	Beheersen maaisel op verharding niveau A.	week		157,00N	
1619	Inspectie gras				
161910	Uitvoeren visuele inspectie gras- kaal oppervlak.	m2		144.591,00N	
161920	Uitvoeren visuele inspectie gras- beschadigd gras.	m2		144.591,00N	
17	Bomen				
170	Beheersen boomspiegel in gras				
1700	Schoffelen				
170010	Beheersen onkruid-boomspiegel niveau A.	week		157,00N	
1701	Afsteken graskanten				
170110	Afsteken graskanten	st		4.560,00N	
171	Beheersen boomspiegels in verharding				
1710	Schoffelen				
171010	Beheersen onkruid-boomspiegel niveau A.	week		157,00N	
172	Opschot bomen				
1720	<u>Beheersen opschot bomen in gras</u>				
172010	Beheersen stamopschot niveau A.	week		157,00N	
172020	Beheersen wortelopschot niveau A.	week		157,00N	
1721	<u>Beheersen opschot bomen in verharding</u>				
172110	Beheersen stamopschot niveau A.	week		157,00N	
172120	Beheersen wortelopschot niveau A.	week		157,00N	
1722	<u>Beheersen opschot bomen in beplanting</u>				
172210	Beheersen stamopschot niveau A.	week		157,00N	
172220	Beheersen wortelopschot niveau A.	week		157,00N	
18	Verhardingen				
180	Halfverharde paden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1800	Onkruidvrij maken				
180010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are		192,00N	
181	Open verharding				
1810	<u>Elementenverhardingen trottoirs/ loopgebied</u>				
181010	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week		157,00N	
181020	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A	are		959,00V	
181030	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week		157,00N	
181040	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A	are		625,00V	
1811	<u>Parkeervakken, -plaatsen en -stroken</u>				
181110	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week		157,00N	
181120	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A.	are		1.033,00V	
181130	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week		157,00N	
181140	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A.	are		2,32V	
182	Speelplekken				
182010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding niveau B.	week		157,00N	
19	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering				
190	Toepassen afzettingen				
1900	Afzetting(en) op enkelbaansweg				
190010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. 96-b-03.	EUR		N	
190030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
1901	<u>Afzetting(en) op fiets- en voetpaden</u>				
190110	Toepassen afzetting(en) op fiets/voetpaden. 96b-67	EUR		N	
190120	Toepassen afzetting(en) op fiets/voetpaden. 96b-66	EUR		N	
190130	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
191	T.b.s. manuren				
191010	T.b.s. werknemer. C.	uur		120,00V	
191020	T.b.s. werknemer. Hovenier en assistent.	uur		120,00V	
191030	T.b.s. werknemer. Voorman, hovenier en assistent.	uur		240,00V	
191040	T.b.s. werknemer. Voorman, hovenier en assistent.	uur		120,00V	
192	T.b.s. materieel				
192010	T.b.s. rugbladblazer	uur		120,00V	
192020	T.b.s. elektrische bosmaaier	uur		120,00V	
2	PERCEEL B: Bovenmaten e.o.				
20	Beplanting				
201	Beplantingsvakken				
201010	Verwijderen wortelopslag.	m2		81.165,00N	
202	Vaste planten				
2020	<u>Beheersen onkruid</u>				
202010	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten	week		157,00N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2021	Beheersen overgroei				
202110	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	157,00N		
21	Hagen				
210	Afsteken graskanten				
210010	Afsteken van graskanten.	m	450,00V		
211	Hagen strak 1 x knippervlak				
2110	<u>Zwerfafval</u>				
211010	Verwijderen zwerfafval.	are	17,00V		
2111	<u>Schoffelen</u>				
211110	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijd. schof vuil	m	129,00N		
2112	<u>Knippen haag</u>				
211210	Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m.	m	249,00N		
211220	Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m.	m	138,00N		
212	Hagen strak 2 x knippervlak				
2120	<u>Zwerfafval</u>				
212010	Verwijderen zwerfafval.	are	612,00V		
2121	<u>Schoffelen</u>				
212110	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijd. schof vuil	m	5.366,00N		
2122	<u>Knippen haag</u>				
212210	Knippen van hagen. Hoogte ca. 0,5 tot ca. 1 m.	m	30.036,00N		
212220	Knippen van hagen. Hoogte ca. 1 tot ca. 1,5 m	m	2.160,00N		
213	Hagen losse lengte				
2130	<u>Zwerfafval</u>				
213010	Verwijderen zwerfafval.	are	81,00V		
2131	<u>Schoffelen</u>				
213110	Onkruidvrij maken haagvoet en verwijd. schof vuil	m	626,00N		
2132	<u>Uitsnoeien</u>				
213210	Uitsnoeien losse hagen.	m	939,00N		
22	Heesters				
220	Sierheesters				
2200	<u>Beheersen onkruid</u>				
220010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	157,00N		
2201	<u>Beheersen overgroei</u>				
220110	Beheersen overgroei-heesters.	week	157,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221	Bodembedekkers				
2210	<u>Beheersen onkruid</u>				
221010	Beheersen onkruid-beplanting.	week		157,00N	
2211	<u>Beheersen overgroei</u>				
221110	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week		157,00N	
24	Bosplantsoen				
2400	<u>Beheersen overgroei</u>				
240010	Beheersen overgroei-bosplantsoen	m		11.928,00V	
25	Zwerfafval in beplanting				
2500	<u>Beheersen zwerfafval in beplanting</u>				
250010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting niveau B.	week		157,00N	
250020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting niveau B.	week		157,00N	
26	Gras				
260	Graskanten				
2600	Afsteken				
260010	Afsteken van graskanten langs verharding.	m		54.882,00N	
261	Zwerfafval op gras				
2610	<u>Beheersen zwerfafval-gazon</u>				
261010	Beheersen fijn zwerfafval-gazon niveau A+.	week		157,00N	
261020	Beheersen grof zwerfafval-gazon niveau A+.	week		157,00N	
2611	<u>Molshopen gras</u>				
261110	Slepen grasveld	are		3.223,00N	
261120	Rollen grasveld.	are		3.223,00N	
2612	<u>Beheersen molshopen in gras.</u>				
261210	Beheersen molshopen in gras.	week		157,00N	
2613	<u>Beheersen grashoogte</u>				
261310	Beheersen grashoogte-gazon niveau A. Tot 1:3.	week		157,00N	
261320	Beheersen grashoogte-gazon niveau basis. Tot 1:3.	week		157,00V	
261330	Beheersen grashoogte-gazon niveau laag. Tot 1:3.	week		157,00N	
2614	<u>Beheersen obstakels</u>				
261410	Beheersen gras rondom obstakels niveau A. Tot 1:3	week		157,00N	
261420	Beheersen gras rondom obstakels niveau B. Tot 1:3	week		157,00N	
261430	Beheersen gras rondom obstakels niveau C. Tot 1:3	week		157,00N	
2615	<u>Beheersen kaal oppervlak-gazon</u>				
261510	Beheersen kaal oppervlak-gazon niveau B.	week		157,00N	
2616	<u>Beheersen beschadiging-gras</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261610	Beheersen beschadiging-gras niveau A.	are	3.223,00N		
2617	Beheersen maaisel op gras				
261710	Beheersen maaisel op gras niveau A.	week	157,00N		
261720	Beheersen maaisel op gras niveau B.	week	157,00N		
261730	Beheersen maaisel op gras niveau C.	week	157,00N		
2618	Beheersen maaisel op verharding				
261810	Beheersen maaisel op verharding niveau A.	week	157,00N		
2619	Inspectie gras				
261910	Uitvoeren visuele inspectie gras- kaal oppervlak.	m2	322.317,00N		
261920	Uitvoeren visuele inspectie gras- beschadigd gras.	m2	322.317,00N		
27	Bomen				
270	Beheersen boomspiegel in gras				
2700	Schoffelen				
270010	Beheersen onkruid-boomspiegel niveau A.	week	157,00N		
2701	Afsteken graskanten				
270110	Afsteken graskanten	st	3.924,00N		
271	Beheersen boomspiegels in verharding				
2710	Schoffelen				
271010	Beheersen onkruid-boomspiegel niveau A.	week	157,00N		
272	Opschot bomen				
2720	Beheersen opschot bomen in gras				
272010	Beheersen stamopschot niveau A.	week	157,00N		
272020	Beheersen wortelopschot niveau A.	week	157,00N		
2721	Beheersen opschot bomen in verharding				
272110	Beheersen stamopschot niveau A.	week	157,00N		
272120	Beheersen wortelopschot niveau A.	week	157,00N		
2722	Beheersen opschot bomen in beplanting				
272210	Beheersen stamopschot niveau A.	week	157,00N		
272220	Beheersen wortelopschot niveau A.	week	157,00N		
28	Verhardingen				
280	Halfverharde paden				
2800	Onkruidvrij maken				
280010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	216,00N		
281	Open verharding				
2810	Elementenverhardingen trottoirs/ loopgebied				
281010	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week	157,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
281020	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A	are		543,00V	
281030	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week		157,00N	
281040	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A	are		1.302,00V	
2811	<u>Parkeervakken, -plaatsen en -stroken</u>				
281110	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau B.	week		157,00N	
281120	Beheersen onkruid-elementenverharding niveau A.	are		1.383,00V	
282	Speelplekken				
282010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding niveau B.	week		157,00N	
29	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering				
290	Toepassen afzettingen				
2900	<u>Afzetting(en) op enkelbaansweg</u>				
290010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. 96-b-03.	EUR		N	
290030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
2901	<u>Afzetting(en) op fiets- en voetpaden</u>				
290110	Toepassen afzetting(en) op fiets/voetpaden. 96b-67	EUR		N	
290120	Toepassen afzetting(en) op fiets/voetpaden. 96b-66	EUR		N	
290130	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
291	T.b.s. manuren				
291010	T.b.s. werknemer. C.	uur		120,00V	
291020	T.b.s. werknemer. Hovenier en assistent.	uur		120,00V	
291030	T.b.s. werknemer. Voorman, hovenier en assistent.	uur		240,00V	
291040	T.b.s. werknemer. Voorman, hovenier en assistent.	uur		120,00V	
292	T.b.s. materieel				
292010	T.b.s. rugbladblazer	uur		120,00V	
292020	T.b.s. elektrische bosmaaier	uur		120,00V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	<input type="checkbox"/> RAW bijdrage	<input type="checkbox"/> FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW1226 -
Besteknummer	2017-02
Korte werksomschrijving
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingsom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingsom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingsom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl