

2^e Nota van Inlichtingen horende bij Onderhoudsbestek OR.16014
Openbare Verlichting 2017 t/m 2020 in de Gemeente Kaag en Braassem.



d.d. 9 december 2016.

Wijzigingen / Toevoeging.

Onderstaand treft u wijzigingen / toevoegingen aan de documenten horende bij de aanbesteding van het Onderhoudsbestek OR.16014 Openbare Verlichting in de gemeente Kaag en Braassem.

- Aanbestedingsleidraad.

Pagina 12 – tabel 3.1 : planning ;

Datum nr. 4 '30-12-2016' wijzigen in '05-01-2017'.

Datum nr. 5 '30-12-2016' wijzigen in '05-01-2017'.

Pagina 16 – 4^e alinea ;

Tekst '..... een opgave conform Bijlage 4 referenties' wijzigen in '..... een opgave conform Bijlage 3 referenties'.

Pagina 16 – 4^e alinea ;

Toevoegen na '..... te voldoen aan de ervaringseisen.' De opdrachtgever verzoekt u twee, voor deze aanbesteding relevante, referenties aan te leveren.

Pagina 21 – 7^e alinea ;

Tekst '**Criteria 1**' wijzigen in '**Criterium inschrijvingsprijs/fictieve som**'.

Pagina 21 – 8^e alinea ;

Tekst '**(criteria 2 tot 5)**' wijzigen in '**(criteria 1 tot 5)**'.

Pagina 22 – 1^e en laatste alinea ;

Tekst '**(criteria 2 tot 5)**' wijzigen in '**(criteria 1 tot 5)**'.

Pagina 22 – vanaf 2^e alinea ;

Tekst '**(criteria 2 en 3)**' wijzigen in '**(criteria 1 tot 3)**'.

- Bestek OR.16014.

De aanpassingen in het bestek voortkomend uit de hieronder gestelde vragen door inschrijvers zijn verwerkt in het bij de 2^e Nota van Inlichtingen toegevoegde RSX-bestand van het Onderhoudsbestek OR.16014.

2^e Nota van Inlichtingen horende bij Onderhoudsbestek OR.16014
Openbare Verlichting 2017 t/m 2020 in de Gemeente Kaag en Braassem.



d.d. 9 december 2016.

Onderstaand treft u de beantwoording van de vragen zoals deze gesteld zijn door de inschrijvers.

Nr.	Document	Par. / Pag.	Vraag	Vertrouwelijk Ja / Nee	Behandeling Mondeling / schriftelijk
1.	Algemeen		De datum van indienen op TenderNed staat nog steeds op 30 december 2016. Kan deze aangepast worden naar 5 januari 2017?	Nee	Data planning zijn op TenderNed aangepast, overeenkomstig 1 ^e Nota van Inlichtingen.
2.	Algemeen		Wilt u de planning aanpassen op TenderNed?	Nee	Beantwoording, zie vraag 1.
3.	Algemeen		Heeft de gemeente Kaag en Braassem een 16C contract met Liander?	Nee	Nee, de gemeente beschikt niet over een overeenkomst 16c.
4.	Algemeen		ZIUT B.V. is serviceprovider van netbeheerder Liander en verkrijgt 1 op 1 via de netbeheerder, welke een overheidsinstelling is, opdrachten welke gecombineerd kunnen worden met de door u gevraagde werkzaamheden in het contract. Andere inschrijvers hebben deze mogelijkheid niet. Hoe borgt de aanbesteder dat voldaan wordt aan het gelijkheidsbeginsel uit de aanbestedingswet? En ook op dit punt vernemen wij graag hoe u de keuze om Ziut mee te laten dingen in deze aanbesteding, verantwoordt in relatie tot de Wet Markt en Overheid die u verbiedt om eigen ondernemingen te bevoordelen.	Nee	Opdrachtgever kan zich niet vinden in uw aanname. De werkzaamheden waar u op doelt maken geen deel uit van dit bestek en daar komt bij dat het hier een Openbare Europese Aanbesteding voor Onderhoud aan een openbare verlichtingsinstallatie betreft waarin in principe geen werkzaamheden zijn opgenomen. De beoogde werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallatie die als deelopdracht vanuit dit bestek kunnen worden opgedragen zullen werkzaamheden aan het eigen kabelnet betreffen waarbij er van enig voordeel in relatie tot de netbeheerder geen sprake zal zijn.
5.	Algemeen		Hoeveel lichtmasten zijn er aangesloten op het gemeentelijke OVL net, en hoeveel lichtmasten zijn er aangesloten op het net van de netbeheerder?	Nee	Op dit moment zitten er 626 lichtpunten aangesloten op het eigen net van de gemeente. De overige 4524 lichtpunten zijn aangesloten op het net van de netbeheerder.
6.	Algemeen		Is er een overzicht van de storings van de afgelopen jaren? Zowel ondergronds als bovengronds.	Nee	Overzicht OVL meldingen – periode 2013 t/m 2015 wordt toegevoegd.
7.	Algemeen		Wat is de status van het huidige areaal? Is er veel achterstallig onderhoud? Heeft er nog een meervoudige lamvervanging plaats gevonden in de laatst twee jaar?	Nee	Er heeft in de afgelopen twee jaar een meervoudige lampvervanging plaatsgevonden en is ca. 40% van het huidige areaal vervangen.
8.	Algemeen		Graag de huidige areaal gegevens verstrekken, d.w.z. per locatie, type mast, lph mast, fabricaat mast, type armatuur, type lamp etc. Zonder het verstrekken van deze gegevens is er namelijk geen sprake van een Level Playing Field voor de inschrijvende partijen.	Nee	Overzicht areaal gegevens wordt toegevoegd. De bijgevoegde areaal gegevens zijn van augustus 2016.

d.d. 9 december 2016.

9.	Algemeen		Voor de verkeersmaatregelen is geen bestekpost beschikbaar. Wilt u hiervoor een stelpost opnemen met een door de opdrachtgever bepaald bedrag?	Nee	Nee, de kosten voor verkeersmaatregelen dienen in de besteksposten, waarvoor eventueel verkeersmaatregelen benodigd zijn, te zijn meegenomen.
10.	Algemeen		Bij een ondergrondse storing aan het Liander net heeft Ziut financieel voordelen, t.o.v. andere aannemers. Dit is mede doordat ze werk zelf kunnen uitdelen namens Liander en de kosten hiervan niet in rekening hoeven te brengen. Hoe wordt hiermee omgegaan in deze aanbesteding?	Nee	Beantwoording, zie vraag 4. <u>Aanvullend:</u> Indien er bij werkzaamheden kosten van de netbeheerder noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld loskoppelen en her-aansluiten lichtmasten), kunnen deze separaat bij de opdrachtgever, overeenkomstig de landelijk geldende tarieven worden gedeclareerd.
11.	Algemeen		Betreft de voeding kasten die in eigen beheer zijn, moeten deze onderhouden worden en gekeurd worden?	Nee	Onderhoud en keuring aan eigen schakel- en verdeelinrichtingen voor de openbare verlichtingsinstallatie maken geen deel uit van dit bestek.
12.	Algemeen		Wordt er gesproken over eigen OV-voedingskasten. Om hoeveel kasten gaat dit?	Nee	In totaal bevinden er zich 19 eigen schakel- en verdeelinrichtingen voor de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente.
13.	Aanbestedings-leidraad		Wie is de huidige aannemer?	Nee	Opdrachtgever acht het niet relevant aan te geven wie de huidige aannemer is voor uw inschrijving.
14.	Aanbestedings-leidraad	10	Bij ontzorgen OG vraagt u het kwaliteitsniveau op niveau of omhoog te brengen binnen financiële kaders. Kunt u inzicht geven in het kwaliteitsniveau en binnen welke financiële kaders? Kunt u een Beleidsplan aanleveren of zoiets?	Nee	Het kwaliteitsniveau van de installatie is bepaald aan de hand van de kwaliteitscatalogus openbare ruimte CROW. De beeldkwaliteit is vastgelegd in het IBOR-plan (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Grofweg kan worden vastgesteld dat het algemene kwaliteitsniveau van de openbare verlichtingsinstallatie is vastgesteld op C-niveau, uitgezonderd centra en fietspaden waar de kwaliteit is vastgesteld op B-niveau. In 2015 is er een video-inspectie uitgevoerd waarin het nodige achterstallige onderhoud naar voren kwam. In 2016 is dit achterstallig onderhoud grotendeels weggewerkt en mag voor deze aanbesteding worden aangenomen dat het onderhoud op C-niveau is. De financiële kaders om de installaties op het gewenste niveau te houden zijn hierop vastgesteld.
15.	Aanbestedings-leidraad	11	Duurzaamheid punt c. Kunt u verduidelijken wat u bedoeld met de laatste zin. Verwachte onderhoud aan geplaatste objecten?	Nee	Transport en verkeersbewegingen dragen bij aan de uitstoot van CO2 en het verbruik van energie. In uw uitwerking dient naar voren te komen dat u uw schouwrondes zo efficiënt mogelijk indeelt en daarbij ook

d.d. 9 december 2016.

					kijkt naar bijvoorbeeld het beperken van verkeersafzettingen zodat bewoners en ondernemers in de gemeente zo min mogelijk overlast hebben van de door u uit te voeren werkzaamheden.
16.	Aanbestedingsleidraad	11	Planning & Organisatie vraag 1, wat voor verschil wilt u hier zien t.o.v. het onderdeel kwaliteit op blz.10?	Nee	Het realiseren en/of zelfs versnellen van de uit te voeren werkzaamheden ten opzichte van het waarborgen van de gewenste kwaliteit (criteria 1).
17.	Aanbestedingsleidraad	11	Open vraag: aangezien Ziut voordeel heeft bij het beantwoorden van vragen over de netbeheerder, vragen wij u een vraag te stellen over een ander onderwerp?	Nee	Opdrachtgever ziet het door u veronderstelde voordeel niet in relatie tot de gestelde vraag. Het gaat in de gestelde vraag om de door u te hanteren interne en externe communicatie en uw wijze van afhandelen. Hierin is geen enkel voordeel te behalen door welke inschrijver dan ook. De vraag blijft derhalve gehandhaafd.
18.	Aanbestedingsleidraad	15	De Social Return verplichting bedraagt 5% van de contractwaarde, wij vragen u om dit te veranderen in 5% van het loon deel.	Nee	De opdrachtgever vindt het belangrijk dat er een bijdrage geleverd wordt aan het versterken van de sociale infrastructuur en houdt vast aan de gestelde 5% van de opdrachtwaarde.
19.	Aanbestedingsleidraad	3.1.3 / 11	Planning & Organisatie (criterium 4) Maakt het gevraagde organogram onderdeel uit van de maximaal 3 A4 of mag deze opgenomen worden in de bijlage?	Nee	Het gevraagde organogram mag als bijlage worden gezien en maakt dus geen onderdeel uit van het maximum aantal bladen.
20.	Aanbestedingsleidraad	4.1.2 / 14	Bedoelt u met opdracht waarde de gefactureerde opdracht waarde of de aanneemsom?	Nee	Met opdrachtwaarde wordt de gefactureerde opdrachtwaarde bedoeld.
21.	Aanbestedingsleidraad	6.2 / 22	Kunt u aangeven wie Criteria 2 t/m 5 beoordelen en hoe zij betrokken zijn (functie)bij dit project?	Nee	De opdrachtgever acht het niet noodzakelijk namen en functie te noemen die zitting hebben in de aanbestedingscommissie. U mag ervan uitgaan dat de opdrachtgever een onafhankelijke en objectieve commissie heeft vastgesteld.
22.	Aanbestedingsleidraad	4.2.1 / 16	Hoeveel referenties verwacht u van ons?	Nee	Abusievelijk is het aantal referenties niet benoemd. De opdrachtgever verzoekt u twee relevante referenties aan te leveren.
23.	Bestek		De tekst van de lampen per post komt niet overeen met de inschrijfstaat. Klopt dit?	Nee	Uw constatering is juist, een aangepaste versie wordt toegevoegd.
24.	Bestek	04 / 3	U geeft aan dat de openbare verlichting grotendeels is aangesloten op het Liandernet en dat bij grote reconstructies en nieuwbouwwijken veelal een eigen net wordt toegepast.	Nee	Beantwoording, zie vraag 5.

d.d. 9 december 2016.

			Hoeveel lichtmasten zijn aangesloten op het Liandernet en hoeveel lichtmasten zijn aangesloten op een eigen net?		
25.	Bestek	2.1	Bij de aanbestedingsstukken zit geen databestand met de areaalgegevens. Zonder areaal gegevens, waaronder onder meer gegevens over wanneer lamp replace is uitgevoerd, schilderdatums, type armaturen, leeftijd en dergelijke is het niet mogelijk om een reële begroting te maken van de bestekspost onderhoud OV installatie. Kunnen wij een overzicht van het OVL areaal ontvangen?	Nee	Beantwoording, zie vraag 8.
26.	Bestek	2.1	Kunt u ons voorzien van de historische gegevens met betrekking tot storingen en schades?	Nee	Beantwoording, zie vraag 6.
27.	Bestek		Op welke posten worden de kosten van de netbeheerder verrekend? Of worden deze toegevoegd als stelpost?	Nee	In dit bestek zijn er geen werkzaamheden aan het net van de netbeheerder opgenomen, de af te prijzen werkzaamheden aan het kabelnet hebben betrekking op het eigen OVL-net van de gemeente Kaag en Braassem, derhalve is het ook niet noodzakelijk om deze op te nemen in een stelpost. Indien er bij werkzaamheden kosten van de netbeheerder noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld loskoppelen en heraansluiten lichtmasten), kunnen deze separaat bij de opdrachtgever, overeenkomstig de landelijk geldende tarieven worden gedeclareerd.
28.	Bestek – deel 2.2	120020	Dit aantal is nogal hoog en wijkt sterk af van het landelijk gemiddelde. Wilt u de hoeveelheid resultaat verplichting naar beneden bijstellen?	Nee	Binnen deze aantallen vallen bijvoorbeeld ook stormschades, desalniettemin is de hoeveelheid resultaatverplichting naar beneden bijgesteld.
29.	Bestek – deel 2.2	120030 / 9 34.15.12 lid 04 / 49	U verzoekt inschrijvers om het eigen risico bij aanspraken op het Waarborgfonds in de eenheidsprijs voor de afkoopsom van aanrijdschades/vandalisme (bestekspost 120030 en bepaling 34 15 12) op te nemen. Daarmee legt u het risico omtrent dergelijke schades bij de aannemer. Hierbij heeft te gelden dat de aannemer geen verzekeraar is maar wel gedwongen wordt om in te schatten hoeveel van dergelijke schades zullen optreden. Te voren vaststellen is onmogelijk dus de aannemer zal of te laag of te hoog zitten. In het eerste geval zal zij/hij zelf opdraaien voor de schade waar zij niets aan kan doen. In het tweede geval loopt zij/hij risico deze aanbesteding op dit punt te verliezen (en indien alle	Nee	Het doel van de opdrachtgever om het eigen risico bij u als inschrijver onder te brengen heeft te maken met de inspanningsverplichting (proactieve houding) die de opdrachtgever van u als inschrijver mag verwachten bij het afhandelen van schades en vandalisme. In de afgelopen jaren heeft de huidige contractaannemer op deze wijze, dus inclusief de kosten voor het eigen risico, alle afhandeling op zich genomen en heeft dit nooit tot discussies geleid.

d.d. 9 december 2016.

			<p>inschrijvers te hoog zitten, verdienen zij aan uw schade). In beide gevallen gaan de gevolgen tegen de bedoeling van het eigen risico in; naar maatschappelijke opvatting dient de eigenaar van een zaak een "eigen risico" te lopen.</p> <p>Voorgaande analyse leidt tot de conclusie dat deze voorwaarde in strijd met de Aanbestedingswet is, in het bijzonder met artikel 1.10 dat bepaalt dat de voorwaarden in redelijke verhouding tot het voorwerp van de opdracht (aanneming van werk) dienen te zijn.</p> <p>Meer in het bijzonder schrijft de Gids Proportionaliteit in voorschrift 3.9A voor dat de aanbestedende dienst risico's alloceert bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. Op grond van voorschrift 3.9B verzoeken wij u dan ook deze voorwaarde zodanig te wijzigen dat het eigen risico aan diegene gealloceerd wordt bij wie het hoort: Bij u.</p> <p>Indien u negatief antwoord op de vorige vraag, verzoeken wij u inschrijvers te informeren over de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij u als aanbesteder conform het advies Klachtenafhandeling bij aanbesteden dat onderdeel uitmaakt van het flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012.</p> <p>Het Reglement van de Commissie van Aanbestedingsexperts schrijft immers voor dat eerst bij de aanbesteder geklaagd wordt eer zij een klacht in behandeling nemen en dus een advies over dit onderwerp verstrekken.</p>		<p>Desalniettemin zullen wij u als inschrijver tegemoet komen en zal de tekst: "De kosten van het Eigen Risico voor het Waarborgfonds dienen meegenomen te zijn binnen de bestekpost" komen te vervallen. De kosten van het eigen risico voortvloeiend uit het melden bij het Waarborgfonds zijn voor rekening van de opdrachtgever en kunnen worden ingediend inclusief een onderbouwing waarom deze schadeafhandeling via het Waarborgfonds loopt. Alle overige kosten dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.</p> <p>Uw eventuele klachten met betrekking tot onderhavige aanbestedingsprocedure kunt u overeenkomstig paragraaf 7.2 van de, bij de aanbestedingsstukken toegevoegde, aanbestedingsleidraad indienen.</p>
30.	Bestek – deel 2.2	120030	Dit aantal is nogal hoog en wijkt sterk af van het landelijk gemiddelde. Wilt u de hoeveelheid resultaat verplichting naar beneden bijstellen?	Nee	De hoeveelheid resultaatsverplichting zal naar beneden worden bijgesteld.
31.	Bestek – deel 2.2	180020	U geeft op dat in deze post ook de aansluitvoorziening geleverd moet worden st 400 L, maar u geeft ook op dat de levering conform post 212010 en 212020 gaat. Wat is goed?	Nee	Uw constatering is juist, levering van de aansluitvoorziening conform post 212010 en 212020. Post 180020 is alleen bedoeld voor de uitvoering van de werkzaamheden, post is aangepast.
32.	Bestek – deel 2.2	180030	U geeft hier op inclusief leveren op plaats van verwerking st 300 L, Wat moet hier geleverd worden?	Nee	Uw constatering is juist, in deze post dienen geen leveringen meegenomen te worden, post is aangepast.

d.d. 9 december 2016.

33.	Bestek – deel 2.2	180030	De tekst: Inclusief leveren op plaats van verwerking?--300 stuks. kan u het exacte te leveren type bekend maken?:	Nee	Beantwoording, zie vraag 32.
34.	Bestek – deel 2.2	180050	Dit aantal is nogal hoog. Wilt u de hoeveelheid resultaat verplichting naar beneden bijstellen?	Nee	Hoeveelheid bebording zal niet worden bijgesteld en hoeveelheid resultaatsverplichting blijft gehandhaafd.
35.	Bestek – deel 2.2	200010	Wat dient er geleverd worden CDO-ET 70W of CDM-T 35W?	Nee	Levering betreft : CDM-T 35W, post is aangepast.
36.	Bestek – deel 2.2	200020	Wat moet er geleverd worden CDO-TT 70W of CDM-TT 70W?	Nee	Levering betreft : CDM-TT 70W, post is aangepast.
37.	Bestek – deel 2.2	200040	Wat moet er geleverd worden CDM-T 150W of CDO-T 150W?	Nee	Levering betreft : CDO-T 150W, post is aangepast.
38.	Bestek – deel 2.2	212010	Er zij verschillende uitvoeringen leverbaar. Kunt u exact aangeven welk type aansluitvoorziening u hier bedoeld?	Nee	Levering betreft : type LS-94 5L2303, post is aangepast.
39.	Bestek – deel 3	01.10.02	Indicatie vervuilde grond: Is er reden om aan te nemen dat er op plaatsen waar naar verwachting werkzaamheden zullen worden verricht sprake is van bodemverontreiniging?'	Nee	Aangenomen mag worden dat er op diverse locaties in geringe mate sprake is van bodemverontreiniging. Bij reconstructie projecten worden altijd vooruitlopend op de uit te voeren werkzaamheden bodemonderzoeken gedaan. Hierdoor is er bij aanvang van de werkzaamheden bekend wat de bodemgesteldheid is en in welke mate er rekening gehouden moet worden met een verontreinigde bodem.
40.	Bestek – deel 3	01.10.02	Indicatie vervuilde grond: kan de gemeente aangeven waaruit deze verontreiniging dan bestaat?'	Nee	De gemeente beschikt niet over een bodemrapportage ten aanzien van bodemverontreiniging binnen de gemeentegrenzen. De gemeente beschikt over een samenwerkingsverband met de Omgevingsdienst West-Holland ten aanzien van vragen over de bodemkwaliteit. Voor meer informatie en actuele gegevens over de bodemkwaliteit in de gemeente Kaag en Braassem kunt u terecht bij: Omgevingsdienst West-Holland (https://www.odwh.nl) of het bodemloket (http://www.bodemloket.nl).