



2^e Nota van inlichtingen

2e Nota van inlichtingen ten behoeve van de inschrijving voor de aanbesteding van de dienst 'Project Waterdunen ontwerp en bestek randzonne'.

Naar aanleiding van de ingediende vragen wordt ten aanzien van de bovengenoemde opdracht het volgende bepaald.

1. De tekst van het document 'Programma van Eisen Waterdunen RAW', paragraaf 4.2, Minimum eisen personeel, 1^e alinea, wordt vervangen door de onderstaande tekst. Daarmee komt de in de 1^e Nota van inlichtingen onder punt 3 vermelde tekstwijziging te vervallen.

*Het voeren van directie en het houden van toezicht op de uitvoering van het bestek dient door 2 verschillende personen te worden uitgevoerd.
De directievoerder en toezichthouder dienen beide minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring te hebben met de uitvoering van RAW bestekken onder toepassing van de UAV-1989, waarbij de RAW-bestekken in ieder geval de aanleg van asfaltverharding, de aanleg van watergangen en beplanting omvatten. De gevraagde werkervaring dient door de inschrijver, die op grond van de gunningsbeslissing in aanmerking komt voor gunning van de opdracht, voorafgaand aan opdrachtverlening te worden aangetoond middels het indienen van een CV.*

Op 6 september 2012 zijn de volgende vragen door de Dienst Landelijk Gebied ontvangen. De antwoorden in deze nota dienen ter verduidelijking, aanvulling of wijziging van de dienst en de aanvullende stukken als bedoeld in art. 2.16.2 van het ARW 2005 (met in achtname van het Supplement op het ARW 2005 ten behoeve van het aanbesteden van diensten van de Dienst Landelijk Gebied).

	Vraag:	Antwoord:
1	Punt 1.1. Bij Uitvoering project Waterdunen in onderdelen wordt gesproken over de plankaart. "Plan Waterdunen.pdf is gedownload, we nemen aan dat u dit plan bedoeld met als titel: "Waterdunen, Globale aanduiding uit te voren werken"; d.d. 8 augustus 2012, kenmerk 20120808RV001. Volgens ons klopt de legenda van de plankaart niet volledig	De legenda van de genoemde kaart klopt inderdaad niet geheel. De in het programma van eisen genoemde onderdelen vormen de opdracht. Een aangepaste kaart is bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen.
2	Punt 1.5, één na laatste aandachtsteken: Ureninzet en uurtarieven per in te zetten functionaris. Wat bedoeld u hiermee precies? Verwacht u van iedere in te zetten medewerker een uurtarief of moet ook een inschatting van uren per medewerker worden gegeven.	Met betrekking tot iedere in te zetten medewerker (functionaris) dient per medewerker de tijdsbesteding in uren (ureninzet) gespecificeerd te worden en dient per medewerker het van toepassing zijnde uurtarief vermeld te worden.

3	Punt 2.1. De opdrachtnemer houdt bij uitvoering opdracht rekening met de eisen.... etc. Kunt u de vergunningen, vergunningaanvragen en de eventueel bijbehorende onderbouwing beschikbaar stellen zodat we een indruk krijgen welke eisen er gesteld worden.	De vergunningaanvragen zijn in deze fase van het project niet relevant, later bij de besteksfase worden deze gegeven.
4	Punt 2.2. Inrichtingsplan Waterdunen. Dit plan is recent door Antea enigszins aangepast Etc. Kunt u het beschikbare dwg-bestand aanleveren?	Het meest recente dwg-bestand is bijgevoegd aan deze Nota van Inlichtingen.
5	Uit de gestelde eisen leiden wij af dat er per referentie eis twee referenties overlegd dienen te worden. Kunnen wij er van uit gaan dat de verschillende eisen op verschillende projecten aangetoond mogen worden? (En dat er dus theoretisch maximaal 10 referenties aangeleverd kunnen worden?)	Ja, de gevraagde referenties mogen middels verschillende referentieprojecten worden aangetoond.
6	In het Inschrijvingsbiljet is sprake van een bijlage met verrekenprijzen. Voor welke werkzaamheden verlangt de opdrachtgever verrekenprijzen?	Dit wordt verlangd voor de werkzaamheden behorende tot werkpakket 2 (directievoering en houden van toezicht op de uitvoering van het bestek). In paragraaf 1.5 'Inschrijving, Betaling en betalingsritme' is aangegeven dat de betaling van de werkzaamheden behorende tot werkpakket 2 op basis van bestede tijd geschiedt. Dit conform de uurtarieven die zijn vermeld in de specificatie van de offerte (zie ook 'Programma van eisen', paragraaf 1.5, 'Specificatie offerte').
7	De landschapsarchitect van onze voorkeur beschikt over een in onze ogen passende referentie die de landschappelijke inpassing van een werkeiland betreft waarbij gebruik gemaakt wordt van de primaire landschapsvormende processen (erosie en sedimentatie door wind en water). Is het toegestaan om deze landschappelijke opgave midden in het IJsselmeer in te zetten als referentie voor het onderdeel landschapontwerp?	Verwezen zij naar de betreffende eis in de aankondiging van de opdracht inzake het beschikken over de referenties landschapsarchitectuur (eis 11). Daarbij is het nu niet opportuun om te beoordelen of de genoemde referentie voldoet. Op basis van de door de inschrijver die op grond van de gunningsbeslissing in aanmerking komt voor gunning van de opdracht nader te overleggen projectdocumentatie van het referentieproject zal beoordeeld worden of de referentie c.q. het referentieproject voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
8	Het ontwerp en de landschappelijke inpassing van de 2 parkeerplaatsen dienen met wegbeheerder, provincie en gemeente te worden afgestemd. Wordt dit in een gecombineerd overleg besproken of met elk van de partijen afzonderlijk?	Er moet gezamenlijk overleg ingepland worden om te komen tot een conceptontwerp (zie ook antwoord op vraag 9). Het initiatief tot een gezamenlijk overleg ligt bij Opdrachtnemer.

9	Extern overleg over het detailontwerp met stakeholders wordt door opdrachtgever geïnitieerd. Loopt dit overleg per stakeholder parallel aan het intern overleg: dus 3x (1e concept, 2e concept en definitief ontwerp)? Op hoeveel overlegmomenten moet worden gerekend?	Er is sprake van verschillende overleggen; intern en extern overleg. Voor het stakeholders-overleg (extern overleg) dient al een concept-ontwerp ter bespreking gereed te zijn. Met betrekking tot de stakeholders-overleg gaat het om 1 overleg met de stakeholders, genoemd in paragraaf 2.3, afstemming van het Programma van Eisen.
10	De legenda-aanduiding op de kaart m.b.t. de ontsluitingsweg voor erf Langeweg 103 is niet terug te vinden.	Dit klopt. De legenda-eenheid Langeweg 103 is weggefallen. De legenda-eenheid is een geblokte rood-witte lijn. Op de aangepaste kaart is dit correct weergegeven. De aangepaste kaart is bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.
11	Wat is de betekenis van de rode bloklijn (insteekwegje) naar het erf in de zuidwesthoek van het plan? Is dit soms de bedoelde ontsluitingsweg? Behoort in dat geval ook een herinrichting van het erf tot de opgave? (er vindt immers een omkering plaats: achter wordt voor, en vv.).	Zie vraag 10. Dit is de bedoelde ontsluitingsweg. Herinrichting van het erf behoort niet tot de opgave.
12	Het DO inrichtingsplan Waterdunen is op de site www.landinrichtingsdienst.nl niet te vinden. Welke site wordt bedoeld?	De site www.waterdunen.com wordt bedoeld. Hierop staat het DO onder de naam Inrichtingsplan Waterdunen. Te vinden onder: Nieuws en Publicaties/Rapporten.
13	In 2.1. van het programma van eisen uitdetailleren definitief ontwerp wordt gesproken over "de opdrachtnemer dient een bijdrage te leveren aan de communicatie met de omgeving over de weg, sloot en wal" nabij camping Schooneveld. Hoe ziet u dit voor u? Wordt er verwacht het volledige communicatie traject te regelen / organiseren of is het een kwestie van aanschuiven op een door derden geïnformeerde informatie bijeenkomst?	De Opdrachtnemer hoeft het communicatietraject niet te organiseren. Wel wordt aanwezigheid verwacht bij de informatiebijeenkomst en moeten desgewenst zaken toegelicht worden. Tevens wordt verwacht dat er presentatiemateriaal wordt aangeleverd.
14	Ontwerp verruimen dijklichaam Puiendijk. Heeft u hier een standaard dijkprofiel in gedachten of zijn hier verdere gegevens / sterkte berekeningen/ opbouw voorschriften over bekend?	De bedoeling van het verruimen van het dijklichaam is alleen het aanvullen van de bestaande dijk met grond die vrij komt bij de andere bestekswerkzaamheden, zodat een "landschappelijke" versterking van de dijk bewerkstelligt wordt. De aanvulling met grond heeft geen functie op het gebied van dijkveiligheid omdat het huidige dijkprofiel reeds aan de bestaande veiligheidsnormen voldoet. Qua ontwerp van de aanvulling kan uitgegaan worden van de bestaande dijkprofiel.

15	Ontwerp en landschappelijke inpassing van 2 parkeerplaatsen; zijn er gegevens bekend over hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen etc.	Ten aanzien van de parkeerplaats aan de westzijde zijn 1000 parkeerplekken voorzien, ten aanzien van de parkeerplaats aan de oostzijde zijn 250 plaatsen voorzien. Zie voorts ook inrichtingsplan Waterdunen.
16	n.a.v. programma van eisen- 2.1 Scope van de opdracht - uitdetailleren definitief ontwerp Waterdunen. Er wordt aan de opdrachtnemer gevraagd een aantal inrichtingsmaatregelen uit het DO Waterdunen die nog niet op DO niveau zijn ontworpen verder uit te werken. Kan het DO Waterdunen beschikbaar gesteld worden zodat we een inschatting kunnen maken van het detaileringsniveau waar we op aan moeten sluiten?	Zie antwoord op vraag 12.
17	in het inrichtingsplan wordt naar meerdere brugtypen verwezen. Vormt het ontwerp en de uitwerking van de bruggen onderdeel van de voorliggende opgave?	Nee, het ontwerp en de nadere uitwerking van de bruggen vormt geen onderdeel van de opdracht. Dit omdat de aanleg van bruggen in de randzone van het plan Waterdunen niet aan de orde is. Daar waar er sloten gekruist moeten worden kan volstaan worden met de aanleg van een gronddam met duiker.
18	Mogen onderneming, die in een eerder stadium betrokken zijn geweest bij de planvorming van Waterdunen ook deelnemen aan deze inschrijving?	Ten aanzien van mogelijke belangenverstremming bij een aanbesteding hanteert de Dienst Landelijk Gebied het beleid als vastgesteld in de nota 'Scheiding van belang'. Deze nota is beschikbaar via de site www.dienstlandelijkgebied.nl (onder organisatie/aanbesteden en integriteit). Voorts zij opgemerkt dat alle voor de aanbesteding van de opdracht van belang zijnde informatie is bijgevoegd aan de aankondiging van de opdracht (zie paragraaf 2.2. Programma van eisen). Daaronder ook informatie "vervaardigd" door adviesbureaus die in een eerder stadium betrokken zijn bij de planvorming. Daarmee beschikken potentiële inschrijvers allen over dezelfde kennis en is er sprake van een "level playing field". Daarbij geldt dat de DLG de opdracht aanbesteedt. Geen van de in een eerder stadium betrokken adviesbureaus is op enigerlei wijze betrokken geweest bij de voorbereiding van de aanbesteding c.q aanbestedingsprocedure en is ook niet betrokken bij de beoordeling van de inschrijvingen.
19	Wat is het uitvoeringsbudget voor de verschillende deelgebieden?	Dit is niet relevant in het kader van de aanbesteding van deze opdracht.

20	Geeft de kaart alle werkzaamheden weer die onder de offerte vallen? Zoals in de legenda genoemd?	Zie antwoord op vraag 1.
21	Wat is 'het definitief ontwerp' wat nader uitgedetailleerd moeten worden? er is geen bijlage op Teneder of op www.waterdunen.com met deze benaming	Zie antwoord op vraag 12.
22	In hoeverre moet het leidingtracé worden ontworpen, dit ligt al vast?	In het onderzoeksrapport van Haskoning wordt het toekomstige leidingtracé aangegeven. Hierin moeten de leidingen worden gesitueerd. Het meest recente onderzoeksrapport van Haskoning is bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.
23	Moet de routing tav paden ook meegenomen worden qua ontwerp; wat moet hier aan ontworpen worden? deze worden binnen het bestek meegenomen tav aanleg?	Paden (wandel- en ruitpaden) worden meegenomen voor zover gelegen in randzone van het plan waterdunen, waar kwelsloot en leidingen aangelegd gaan worden. Basis voor de routing van de paden is het inrichtingsplan. Aandachtspunten hierbij zijn de aansluiting van de nieuwe paden aan routes in de omgeving en de combinatie met leidingstrook/onderhoudspad kwelsloot.
24	Aanpassing watergangen buitendijks/polderzijde vallen ook onder ontwerp/bestek/opdracht?	De aanpassingen van de watergangen zoals vermeld in het rapport van Tauw moeten uitgevoerd worden, behalve N1 en N2 (uitgevoerd in het kader van de Kustversterking).
25	Wat wordt bedoeld met de arcering onder/naast de parkeerplaats aan de noordoostzijde van het plan?	De arcering vormt onderdeel van de ondergrond van de inrichtingskaart en betreft een optionele ruimte voor recreatiewoningen. Dit is echter niet relevant voor de onderhavige opdracht.
26	1.2 tav treffen maatregelen waterhuishouding wordt bedoeld nav rapportage Tauw?	Ja. Zie ook antwoord op vraag 24.
27	1.5 Welke gegevens zijn er digitaal beschikbaar met name tav hoogtes: shapefile met hoogtetgrid? Ivm vaststelling hoeveelheid inmeting	Er zijn specifiek voor het project geen gegevens beschikbaar. Behoudens een dwg-bestand voor het middengebied. (zie ook antwoord op vraag 4). De AHN van het projectgebied kan overigens beschikbaar worden gesteld na opdrachtverlening.
28	1.5 kan het houden van toezicht niet beter uitgedrukt worden in een eis qua percentage aanwezigheid op het werk tijdens uitvoering? Waarop is de 172uur gebaseerd in relatie tot uitvoeringstermijn?	Voor de onderdelen directievoering en houden toezicht geldt dat in het kader van de inschrijving op de onderhavige opdracht, inschrijver vanuit zijn deskundigheid zelf dient te bepalen welke (uren)inzet nodig is om een adequate directievoering en een adequaat toezicht op het werk te waarborgen. Onverminderd dit gestelde dient in de offerte voor het hou-

		<u>den van toezicht</u> in ieder geval uit gegaan te worden van een minimale totale tijdsbesteding van 172 uur om, gedurende de periode dat de aannemer aan het werk is, wekelijks adequaat toezicht te waarborgen (zie ook gestelde in 'Programma van eisen', paragraaf 2.1, onder 'Toezicht').
29	2.1 het op 2 ^{na} laatste bolletje: bedoelt wordt 2.3 ipv 2.4?	Klopt, daar waar 2.4 staat wordt bedoeld 2.3
30	2.1 uitdetailleren DO weg en fietspad: bijdrage 'leveren aan communicatie met de omgeving', waar wordt aan gedacht: eenmalige info-avond?	In principe een éénmalige informatie-avond.
31	2.3 laatste alinea: extra overleg is verrekbaar volgens 1.5?	Voor de technische en bilaterale overlegmomenten geldt dat de Opdrachtnemer vanuit zijn deskundigheid zelf dient in te schatten hoeveel overlegmomenten nodig zijn om de opdracht adequaat uit te voeren. Dit als onderdeel van de inschrijving op de opdracht. Indien de opdrachtgever extra overleg noodzakelijk acht en dit in aanvulling op het geoffreerde aantoonbaar meerwerk betreft, kan het extra overleg verrekend worden conform het gestelde in paragraaf 1.5.
32	Aangegeven wordt dat de opdrachtgever een gecoördineerde aanvraag doet, welke vergunningen zijn buiten de genoemde vergunningen, opgenomen in het coördinatiebesluit?	Er zijn geen andere vergunningen dan de vergunningen genoemd bij de gecoördineerde indiening.
33	Zijn de bestaande vergunningen of de aanvragen van vergunningen beschikbaar? Zo ja, wanneer?	Op dit moment niet. De vergunningen zijn in voorbereiding en beschikbaar bij opdrachtverlening.
34	Indien uit de vergunningenscan blijkt dat meer vergunningen nodig zijn, wilt de opdrachtgever dat de opdrachtnemer overleg voert met bevoegde gezagen, zodat aangegeven kan worden wat noodzakelijk is om tot een ontvankelijke aanvraag te komen? Of wilt de opdrachtgever per vergunning een lijst met wettelijke indieningsvereisten?	Indien mocht blijken dat er vergunningen ontbreken dan wordt van de opdrachtnemer verwacht dat hij overleg voert met betreffende bevoegde gezagen om de wettelijke indieningsvereisten helder te krijgen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanvraag en eventuele onderzoeken.
35	Indien meer vergunningen nodig zijn, worden deze door de opdrachtgever opgesteld en aangevraagd?	De opdrachtgever stelt de aanvraag op, zie verder antwoord op vraag 34.
36	Zijn er digitale ondergronden in DXF formaat van de planonderdelen beschikbaar?	Nee, deze zijn niet beschikbaar

37	Verwacht u bij de landmeetkundige opname een digitaal terreinmodel (DTM) van de planonderdelen, of zijn representatieve langs en dwarsprofielen voldoende?	Het is aan de opdrachtnemer om vanuit zijn deskundigheid te bepalen op welke wijze de landmeetkundige opnamen plaats vinden ten behoeve van een adequate besteksopstelling.
38	is er een dijkversterkingsplan en zo nee wat wordt verwacht van de opdrachtnemer en hoe past dit in de procedure?	Dit is niet relevant, zie ook het antwoord op vraag 14. Dijkversterking is niet aan de orde voor deze opdracht.
39	welke producten worden verwacht bij het ontwerp van de Puiendijk?	Het gaat hierbij om het aanbrengen van grond tegen de bestaande dijk, zie ook antwoord op vraag 14. Bij een ontwerp worden verwacht: het ontwerp van de aanvulling , een uitwerking van het ontwerp op besteksniveau, een bestekstekening en een kostenraming.
40	van welk aantal dijkvelden moet worden uitgegaan?	Vraag is niet geheel duidelijk. Zie antwoord op vraag 14.
41	Wij beschikken als onderneming niet over de gevraagde referenties voor landschapsarchitectuur (eis 11). Wel hebben we diverse landschapsarchitecten recentelijk in dienst genomen die de referenties hebben waar u om vraagt. Mogen wij deze referenties opvoeren?	Deze referenties mogen worden opgevoerd onder de voorwaarde dat de betreffende landschapsarchitecten daadwerkelijk worden ingezet op de onderhavige opdracht. Hiertoe dient in het geval uw onderneming op grond van de gunningsbeslissing voor gunning van de opdracht in aanmerking komt, voorafgaand aan opdrachtverlening, binnen 10 dagen na de dag van ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe, een ondertekende verklaring te worden overlegd. Ook dient op Bijlage 1 van de 'Eigen Verklaring inzake selectiecriteria technische of vakbekwaamheid', in aanvulling op de gevraagde informatieverstrekking, vermeld te worden welke landschapsarchitect, namens welke onderneming, bij het betreffende referentieproject betrokken is geweest, zodat de betrokkenheid geverifieerd kan worden.
42	Begrijpt opdrachtnemer goed dat op basis van het gedeelte 'Betaling en betalingsritme' in het Programma van Eisen de RVOI-2001 op deze opdracht van toepassing is?	Ja, zie 1 ^e nota van inlichtingen die op 31-8-2012 op Tenderned is gepubliceerd.
43	Uit de aankondiging van de aanbesteding volgt dat opdrachtnemer een kopie van zijn verzekeringspolis moet overleggen. Aangezien een polis bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat, wordt deze niet door opdrachtnemer overgelegd. Wel kan opdrachtnemer een verzekeringscertificaat overleggen waaruit volgt dat hij adequaat verzekerd is. Neemt u	De opdrachtgever neemt genoeg met een certificaat.

	daarmee ook genoeg?	
44	Kan opdrachtgever aangeven wat de exacte projectgrenzen zijn t.a.v. aansluitende projecten van het Waterschap Scheldestromen en Molecaten? Wat zijn de minimale eisen voor deze inmeting en landmeetkundige opname van de benodigde gegevens?	Op de aangepaste inrichtingskaart staan de werken globaal weergegeven. Daaruit kan een globale maatvoering bepaald worden. Overigens is er geen overlap tussen de werken uit deze opdracht en de werken van Molencate en het Waterschap Scheldestromen.
45	2.4 bestaat niet?	Zie antwoord op vraag 29.
46	Wat voor bijdrage wordt van de opdrachtnemer verwacht?	Zie antwoord op vraag 30.
47	Met welke ontwerpwerkzaamheden dient opdrachtnemer rekening te houden? Dient er een dijkverzwarringsplan opgesteld te worden, sterkte- en stabiliteitsberekeningen uitgevoerd te worden. Worden het geotechnisch onderzoek hiervoor door de opdrachtgever ter beschikking gesteld?	Zie antwoord op vraag 14.
48	Wordt opdrachtnemer geacht de dimensionering van de kwel sloten middels modelberekeningen te onderbouwen?	Nee, de opdrachtnemer hoeft geen modelberekeningen te maken. Het rapport van Tauw is richtinggevend voor het ontwerp. Zie ook antwoord op vraag 24.
49	Met wat voor afsluiting dient de opdrachtnemer rekening te houden. Moet duiker compleet geamoveerd worden?	De duiker moet in zijn geheel geamoveerd worden.
50	Mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat alle benodigde gegevens m.b.t. de fysische- en chemische grondkwaliteit door de opdrachtgever ter beschikking gesteld worden?	Er zijn niet meer gegevens dan de reeds aangeleverde onderzoeken.
51	Mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat de resultaten uit het Aanvullend onderzoek door de opdrachtgever ter beschikking gesteld zullen worden?	De planning is erop gericht dat in juni 2013 de terreinen, vallende binnen deze opdracht, worden vrijgegeven van NGE's.
52	Mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat de resultaten uit de voorgestelde controle boringen ter beschikking gesteld worden door de opdrachtgever?	Ja, alle gegevens vanuit archeologisch onderzoek betrekking hebbend op het project worden ter beschikking gesteld zodra deze beschikbaar zijn. Dit zal na opdrachtverlening zijn.
53	Mag opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze functies door twee verschillende personen ingevuld dienen te worden?	Ja. De functies directievoerder en toezichthouder dienen door twee verschillende personen ingevuld worden.

Dienst Landelijk Gebied

Datum: 17 september 2012